
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kablowego 0,4kV w celu zasilenia przepompowni ścieków na dz. nr 1316 w m. Rzewnica, gm. Rzeczenica.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1319 obręb 0008, gm. Rzeczenica
INWESTOR : ENERGIA OPERATOR SA
ADRES INWESTORA : ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Justyna Rzeszutko
DATA OPRACOWANIA : 07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć 0,4kV			
1	KNP 18-04 d.1 0415-1500	Roboty uzupełniające przy układaniu kabli. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III). Dół pod złącza kablowe	dół.		
		1	dół.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 5 d.1 0401-04	Szafka pomiarowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
		1*0.4*0.8	m³	0.320	
				RAZEM	0.320
5	KNNR 5 d.1 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x120mm2	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 d.1 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m po ułożeniu kabla	m		
		poz.5	m	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 d.1 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
		poz.5*0.4*0.6	m³	0.240	
				RAZEM	0.240
9	KNNR 5 d.1 0726-12 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analiza indy- widualna	Oплата za usługę geodezyjną/mapka/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0707-03 analogia	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x70mm2 - dodatek za prace pod napięciem	szt		
		Krotność = 2	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (PM)	r-g	87.3677		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	2.1000		2.1000			
2.	Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x120 mm ²	m	5.0000		5.0000			
3.	końcówka kablowa	szt	2.0000		2.0000			
4.	opaski kablowe OKi	szt	0.5000		0.5000			
5.	opłata za usługę geodezyjną	szt	1.0000		1.0000			
6.	piasek	m ³	0.0800		0.0800			
7.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	0.0750		0.0750			
8.	szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl.	1.0000		1.0000			
9.	wazelina techniczna	kg	0.0650		0.0650			
10.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.0225		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	0.0320		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	0.0720		
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0225		
5.	samochód samowyladowczy	m-g	0.0228		
6.	środek transportowy	m-g	0.0745		
7.	żuraw samochodowy	m-g	0.0225		
RAZEM					

Słownie:

PODSUMOWANIE

				Sieć 0,4kV
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: