
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV kablowego
ADRES INWESTYCJI : Strzyżyno dz. 211, gm. Damnica
INWESTOR : ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA : 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Szynszecki
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2026

Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa przyłącza kablowego 0,4kV			
1	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0702-0202	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²		
d.1	0719-02		m ²	8.000	
	z.sz.2.14.				
	9902-01	8	m ²		
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0705-0202	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	147	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		2*9	m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 6	Otworzenie nawierzchni z płyt betonowych	m ²		
d.1	0502-03	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-03	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-04	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5	Przewierty sterowane / przeciski mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-02	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
10	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Kablowa Rozdzielnica Szafowa Naziemna	kpl.		
d.1	0401-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II (5x15m)	m		
d.1	0907-04	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Obsługa geodezycja	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000