

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa 0,4kV
ADRES INWESTYCJI : Bagatelka dz. nr 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 261, 264, gm. Sokolniki
INWESTOR : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 07.26r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.26r.

Data zatwierdzenia

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-67-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		21.12	m ³	21.120	
				RAZEM	21.120
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		21.12	m ³	21.120	
				RAZEM	21.120
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych metodą przecisku o śr.do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę -	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej szafki pomiarowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
9	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
15		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Oплата za zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	129.93		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	zacisk rozgałęźny dla linii izolowanej	szt	4.00		4.00							
4.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-00/gG 50A	szt	9.00		9.00				ETI			
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.00		1.00							
6.	Dławnica czopowa. Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186	szt	4.00		4.00							
7.	wazelina techniczna	kg	1.12		1.12							
8.	bednarka ocynkowana	kg	15.60		15.60							
9.	pręty stalowe ocynkowane	kg	18.72		18.72							
10.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.06		0.06							
11.	tabliczka grawerowana	dm ³	6.00		6.00							
12.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	1.00		1.00							
13.	piasek	m ³	7.39		7.39							
14.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.10		0.10							
15.	krawędziaki iglaste	m ³	0.21		0.21							
16.	Rura AROT-a RHPE 110	m	10.00		10.00							
17.	Wkładka Master-Key	szt	6.00		6.00							
18.	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 25A	szt	9.00		9.00							
19.	uchwyty podwójne stalowe odstępowe	szt	9.00		9.00							
20.	Rura osłonowa Arot BE 75	m	4.00		4.00							
21.	osłony przewodów	szt	1.26		1.26							
22.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
23.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt	3.00		3.00				ENERGA			
24.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-120mm2	szt	20.00		20.00							
25.	opaski kablowe typu Oki	szt	6.60		6.60							
26.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000/S	m	2.00		2.00							
27.	Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2	m	101.00		101.00							
28.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	0.99		0.99							
29.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	2.28		
2.	Wibromiôt elektryczny 4,5 kW	m-g	3.69		
3.	żuraw samochodowy	m-g	0.30		
4.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	2.28		
5.	środek transportowy'	m-g	0.98		
6.	środek transportowy"	m-g	0.13		
7.	ciągnik kołowy	m-g	0.30		
8.	samochód samowyładowczy'	m-g	1.06		
9.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.30		
10.	zespół prądowórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	2.28		
				RAZEM	

Słownie: