

Przyłącze kablowe 0,4 kV- Zasilanie budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0702/04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparka jednoznaczyniowa 0,25m ³	m	90,000
2	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	7,000
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	97,000
4	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	97,000
5	KNR 2-01 0705/02	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego	m	97,000
6	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych DVK-110mm (Krotność= 2)	m	21,000
7	KNP 18-01 0116.1/10	Wciąganie do rur przewodów o przekroju 120mm ² (Krotność= 2)	m	21,000
8	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 110 metodą przecisku (Krotność= 2)	m	19,000
9	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm (Krotność= 2)	m	19,000
10	KNR 5-10 0114/03	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m (Krotność= 2)	m	100,000
11	KNR 5-10 0508/07	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, aluminiowych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żył do 120mm ²	szt	2,000
12	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	3,000
13	KNR 5-10 0603/08	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm ²	szt	2,000
14	KNNR 5 0401/04	Montaż złącza kablowego P1-Rs/LZV/F	kpl	1,000
15	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii III	szt	1,000
16	KNP 18-46 4602/04	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - badanie zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
17	KNP 18-46 4602/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - badanie uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
18	KNP 18-46 4606/02	Badanie linii kablowych NN	pomiar	2,000