

Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV - ZASILANIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		LINIA KABLOWA 0,4 kV		
1	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	13,000
2	KNR 2-01 0702/04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparka jednonaczyniowa 0,25m ³	m	100,000
3	KNR 5-10 0301/02	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m - podsypka	m	113,000
4	KNR 5-10 0301/02	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m - nadsypka	m	113,000
5	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 160 metodą przewiertu sterowanego - odcinek nr 1	m	89,000
6	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 160 metodą przewiertu sterowanego - odcinek nr 2	m	125,000
7	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 160 metodą przecisku mechanicznego - łącznie	m	24,000
8	KNR 5-10 0115/03	Układanie kabli w Stacji Transformatorowej	m	5,000
9	KNR 5-10 0103/04	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 5,5kg/m, z przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	101,000
10	KNR 5-10 0114/04	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 5,5kg/m	m	238,000
11	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	5,000
12	KNR 5-10 0508/08	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielożyłowych, aluminiowych o przekroju żył do 240mm ² wa napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	1,000
13	KNR 2-01 0705/04	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego	m	101,000
14	KNR 5-10 0603/10	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 240mm ² , na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	1,000
15	KNP 18-46 4606.2/01	Pomiar pierwszy przy badaniu kablowe NN	pomiar	2,000
16	KNNR 5 0401/04	Montaż złącza kablowego KRSN-PP-2R-NH2+1R-NH2/F	kpl	1,000
17	KNR 5-08 0311/15	Montaż wkładki WT-1/gG 160 A w rozdzielni stacyjnej	szt	3,000
18	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii III	szt	6,000
19	KNP 18-46 4602.3/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy zerowania	pomiar	2,000
20	KNP 18-46 4602.1/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	2,000
21	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie nawierzchni trawiastej	m ²	10,000