

ZAKRES PRAC

E

MR: M(M)C3

harmogramu remontu

1/E/HR/S/27

Załącznik do poz. Nr.

Kompleks	Blok Olejowo – Asfaltowy PR4
Zakład	Wydział Olejowy PR4/2
Instalacja	Instalacja Hydrotatfinacji Olejów
Lokalizacja (Działka)	7D
Nr technologiczny obiektu	Załącznik nr 1
Nazwa obiektu	Silniki elektryczne NN
MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)
993	27P993EEINS01
Nr Czynności Zlecenia Naprawy	

Wymagany termin realizacji prac.. wg. harmonogramu.....
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:pierwszą.....zmianą (y)

I	Nr fabryczny: Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy: Nr rejestracyjny: Silniki elektryczne NN wg. załącznika Nr1..... DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): 1. Odłączenie silników, demontaż na stanowisku, załadunek i transport do warsztatu remontowego, po remoncie przewóz na instalację, ustawienie na stanowisku i podłączenie, zgodnie z załącznikiem nr 1. W przypadku transportu silników poza Orlen S.A. w Płocku konieczne jest zabezpieczenie silników przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Dla silników z łożyskami tocznymi blokada wirnika. 2. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów budowy Ex (wykonanie IIB i IIC), wymiana łożysk tocznych, doważanie wirników, mycie i impregnacja uzwojeń, w przypadku uszkodzeń klinów żłobkowych - wymiana na nowe. W razie konieczności regeneracja czopów łożyskowych i sprzęgłowych. 3. Usunięcie korozji z obudowy silników i odtworzenie powłok lakierniczych (gdzie wymagane). 4. Poremontowe badanie silników na Stacji Prób. Sporządzenie protokołów z doważania, geometrii wałów i stacji prób, wpis do książek silnikowych (pomiar oporności uzwojeń, stanu izolacji, prądów na biegu jałowym i poziomowi drgań). W przypadku braku książki lub miejsca na wpis – założenie nowej książki. 5. Konieczna wizja lokalna.

III	Zakres prac <i>limituje</i> odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wykonawca	Wymagane dokumenty odbiorowe
	Środki czyszczące, farba		Wykonawca	-
	Łożyska		Zamawiający	-
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): <i>dźwig, podnośnik, laweta, samochód ciężarowy.</i>			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia Orlen S.A. pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	<i>Michał Kosowski</i>	<i>24 256-68-36</i>	<i>michal.kosowski@orien.pl</i>	
	<i>Andrzej Ciesielski</i>	<i>24 242-28-95</i>	<i>andrzej.ciesielski2@orien.pl</i>	
VII	Warunki techniczne realizacji prac: <i>- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami</i>			
	Warunki techniczne odbioru prac: <i>- Według aktualnie obowiązujących wytycznych i standardów branżowych Biura Techniki.</i>			
	Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:			
VIII	Do niniejszego zakresu złączono:			
	załącznik Nr1			
	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m ³)	Wytwórca Odpadu
IX	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

29.05.2026 r.

Opracowujący

Andrzej Ciesielski
Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Olejowego

Akceptujący

Michał Kosowski
Kierownik
Wydziału Olejowy

Zatwierdzający

Krzysztof Zawodniak
Kierownik
Zespołu Inżynierów Kompleksu Olejowego
Branża Automatyczna i Elektryczna