

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

E

MR: M(M)D2

Załącznik do poz. Nr

206

harmonogramu remontu

Kompleks	Kompleks Destylacji TR-1
Zakład	Zakład Rafineryjny w Płocku / Blok Przerobu Ropy
Instalacja	DRW 2
Lokalizacja (Działka)	5F

Nr technologiczny obiektu	
Nazwa obiektu	Napęd żaluzji chłodnic powietrznych

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
902	27P902EBELEK01	

Wymagany termin realizacji prac.....Zgodnie z harmonogramem.....
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: na I i II zmianie

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA		
I	Nr technologiczny: 201(A-F), 202(A-F), 203(A-F)	
	Nr fabryczny.....	
	Nr inwentarzowy	
Nr archiwalny dok. Technicznej:		
Dane charakterystyczne:		
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):	
	- Demontaż, transport na/z warsztatu elektrycznego oraz montaż na stanowisku 18 szt. napędów elektrycznych żaluzji. - Naprawa, wymiana uszczelniaczy, sworzni i tulei, malowanie, przegląd i konserwacja, pełne pomiary na stacji próby. - Kontrola szczegółowa Ex. - Pomiary stanu izolacji kabla zasilającego napęd żaluzji. - Próby funkcjonalne żaluzji na stanowisku pracy z DCS. - Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane służby zabezpieczeń, przy użyciu certyfikowanej aparatury pomiarowo-badawczej i urządzeń gwarantujących spełnienie wymagań systemu jakości. Wykonawcy w/w prac są zobowiązani do protokolarnego przekazania urządzeń i układów w pełnej sprawności osobom odpowiedzialnym za stan techniczny urządzeń.	
III	Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji	
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:	
	Materiał	Zabezpiecza
	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Drobne materiały i części zamienne niezbędne do przeprowadzenia remontu	wykonawca

V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Aparatura pomiarowa, narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania zakresu prac w tym sprzęt transportowy (wózki widłowe, podnośniki, itp. w miarę potrzeb określone przez wykonawcę) oraz dźwig z udźwigniem Q-2,5t.																			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Telefon</th> <th>Mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dawid Chaliński</td> <td>24 2565601</td> <td>dawid.chalinski2@orlen.pl</td> </tr> <tr> <td>Marek Nowak</td> <td>24 2022564</td> <td>marek.nowak2@orlen.pl</td> </tr> </tbody> </table>				Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl	Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl							
Imię i nazwisko	Telefon	Mail																		
Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl																		
Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl																		
VII	Warunki techniczne realizacji prac: - Realizacja prac możliwa tylko w trakcie postoju instalacji DRW2 w warunkach bez napięciowych na podstawie pisemnych Poleceń Wykonania Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. - Pracownicy wykonawcy muszą być wpisani do ROF (Rejestr Osób Funkcyjnych) Orlen S.A., niezbędne dla wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.																			
VIII	Warunki techniczne odbioru prac: Wykonanie pełnego zakresu prac i przekazanie sprawnych technicznie urządzeń do eksploatacji. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcją utrzymania ruchu w Orlen. Wymagane: dziennik budowy, protokół odbioru technicznego z zakresu remontu, oświadczenia kierownika remontu, protokoły potwierdzające wykonanie prac serwisowych. Wymagany komplet dokumentów do każdego zakresu prac. Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Telefon</th> <th>Mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dawid Chaliński</td> <td>24 2565601</td> <td>dawid.chalinski2@orlen.pl</td> </tr> <tr> <td>Marek Nowak</td> <td>24 2022564</td> <td>marek.nowak2@orlen.pl</td> </tr> </tbody> </table>				Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl	Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl							
Imię i nazwisko	Telefon	Mail																		
Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl																		
Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl																		
IX	Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży elektrycznej. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Informacja o odpadach poremontowych</th> </tr> <tr> <th>Kod</th> <th>Nazwa odpadu</th> <th>Ilość (ton lub m³)</th> <th>Wytwórca Odpadu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Informacja o odpadach poremontowych				Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu								
Informacja o odpadach poremontowych																				
Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu																	

Opracowujący
Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Destylacji

Dawid Chaliński

Akceptujący

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Blok Przerobu Ropy
Wydział Destylacji I

Marek Nowak

2025-11-24

Zatwierdzający

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Destylacji

Piotr Grabowski