

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prace budowlane – powiększenie stołówki oraz remont mistrzówki przy hali w Budynku Warsztatu Konstrukcyjnego A

Powiększenie stołówki na hali A o pomieszczenie mistrzówki, nieczynnej łazienki i ciągu komunikacyjnego oraz remont mistrzówki

Zakres prac dotyczący powiększenia stołówki:

Wyburzenie wszystkich możliwych ścian pomiędzy stołówką, mistrzówką, nieczynną łazienką oraz ciągiem komunikacyjnym.

Zamurowanie otworów wejściowych pomiędzy ciągiem komunikacyjnym, a halą oraz między ciągiem komunikacyjnym, a mistrzówką

Demontaż starych płytek podłogowych

Montaż nowych płytek gresowych podłogowych wraz cokolikami

Montaż płytek ściennych w kącie sanitarnym

Zakup i montaż dwóch zlewaków dwukomorowych metalowych z bateriami

Demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia stołówki

Dostawa i montaż nowych parapetów

Prace hydrauliczne i elektryczne

Wykonanie dodatkowych gniazdek elektryczny

Wymiana oświetlenia na ledowe

Wyrównanie ścian oraz uzupełnienie ubytków

Demontaż starego sufitu podwieszanego wraz z jego utylizacją oraz montaż na całości sufitu podwieszanego typu amstrong

Malowanie ścian w pomieszczeniu stołówki z wykonaniem od dołu lamperii

Wymiana na nowe grzejników

Zakres prac dotyczący remontu mistrzówki:

Demontaż starych płytek podłogowych

Montaż nowych płytek gresowych podłogowych wraz cokolikami

Demontaż paneli ściennych z tworzywa

Wykonanie dodatkowych gniazdek elektryczny

Wymiana oświetlenia na ledowe

Wyrównanie ścian oraz uzupełnienie ubytków

Demontaż starego sufitu podwieszanego wraz z jego utylizacją

Montaż sufitu podwieszanego typu amstrong

Malowanie ścian w pomieszczeniu

Wybicie nowych drzwi wejściowych oraz montaż nowych drzwi do mistrzówki od strony hali

Dostawa i montaż nowego parapetu

Wymiana na nowe grzejników

Prace hydrauliczne i elektryczne

Szczegółowy zakres podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

Zabezpieczenie oraz wynoszenie mebli po stronie Wykonawcy.

Utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy.

Praca możliwa od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 z możliwością wstrzymania frontu robót.

Prace należy prowadzić w sposób uzgodniony z użytkownikiem, aby nie zakłócić prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi na terenie Anwilu S.A.

Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 3 lata.

Osoba kontaktowa z wydziału MWM pod względem technicznym: Cezary Błędowski tel. 697-981-671