

Ramowy zakres prac dla bieżącego utrzymania ruchu.

Branża wodno-kanalizacyjna

1. Konserwacja węzłów zasuw na systemach wodnych i kanalizacyjnych oraz włazów na studniach i komorach kanalizacji magistralnej wszystkich systemów.
2. Prostowanie i wymiana trzpieni, wymiana osłon, malowanie identyfikacyjne - dotyczy systemów wodnych.
3. Malowanie identyfikacyjne włazów na studniach i komorach kanalizacyjnych.
4. Inspekcja, udrażnianie i czyszczenie odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w tym kanalizacji I-go i II-go systemu, opadowej, sanitarnej.
5. Naprawa uszkodzonych elementów rurociągów kanalizacyjnych, studni zbiorczych i zasuwowych.
6. Próby szczelności kanalizacji I i II systemu, opadowej, sanitarnej.
7. Diagnostyka sieci wodno-kanalizacyjnych.
8. Usuwanie nieszczelności i/lub wymiana rurociągów wody pitnej, p.poż, gospodarczej, technologicznej, zdekarbonizowanej, surowej, obiegowej.
9. Pobieranie próbek (wycinków) z rurociągów podziemnych do badań.
10. Usuwanie nieszczelności, naprawy, wymiana armatury i hydrantów.
11. Lokalizacja awarii rurociągów/armatury.
12. Wykonanie wykopów (skucie nawierzchni betonowej/asfaltowej, itp.), zasypanie wykopu (odtworzenie skutej nawierzchni betonowej/asfaltowej).
13. Naprawy miejscowe rurociągów (spawanie, opaska, wymiana odcinka, itp.)
14. Naprawa miejscowa armatury (dodławianie zasuw, wymiana trzpienia oraz kostki lub wymiany całych zasuw), remonty i wymiana przedłużeń.
15. Próby ciśnieniowe rurociągu.
16. Miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu.
17. D-ż/m-ż izolacji cieplnej w miejscu awarii.
18. Przywrócenie stanu pierwotnego miejsca wykonywania prac (rekultywacja terenu, odtworzenie nawierzchni betonowej, asfaltowej, obsianie trawą, itp.)
19. Prace remontowe na węzłach sanitarnych oraz wewnętrznych instalacjach wodno-kanalizacyjnych i grzewczych.
20. Naprawa wpustów ulicznych, przykanalików wpustów ulicznych.
21. Naprawa odwodnienia liniowego, przykanalików odwodnienia liniowego.
22. Remonty urządzeń gospodarki wodno-ściekowej związanych z branżą wodno-kanalizacyjną.

Warunki realizacji prac:

1. Realizacja prac w oparciu o zlecenia jednorazowe wystawiane w ramach umowy ramowej.
2. Realizacja prac ziemnych wyłącznie na podstawie wyrysów ze szkicem przeszkód pobranego z Planu Generalnego ORLEN S.A.
3. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność własnych służb wykonawczych przez cały okres trwania umowy 24h/dobę.
4. Wykonawca zapewnia realizację prac awaryjnych przez całą dobę w każdym dniu roku przez cały okres trwania umowy:
 - czas reakcji na wezwanie do wykonania prac na zmianie I w dni robocze: do 1 godziny,
 - czas reakcji na wezwanie do wykonania prac na zmianie I w dni wolne od pracy i dni świąteczne: do 2 godzin,
 - czas reakcji na wezwanie do wykonania prac na zmianie II i III: do 3 godzin.
5. Podstawowe materiały i części zamienne zapewnia ORLEN S.A. chyba, że zostanie to uzgodnione inaczej w zleceniu jednorazowym.
6. Sprzęt do realizacji prac zapewnia wykonawca.

Starszy Specjalista
Dział Wsparcia Technicznego Produkcji
Janusz Banachowicz
1-08-2023
Starszy inżynier wsparcia produkcji
Dział Mechaniczny Mediów Energetycznych
Kierownik
Dział Wsparcia Technicznego Produkcji
Karolina Malinowska
Krzysztof Kołodziejski

Dyrektor
Wydział Utrzymania Ruchu
Mediów Energetycznych
Wojciech Olewniczak

Dyrektor
Wydział Planowania
i Rozliczeń Remontów
Tomasz Tecmer

Dyrektor
Wydział Utrzymania Ruchu Produkcji
Mirosław Ikier

