
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza na piętrze II w budynku A Oddział Kalisz

ADRES INWESTYCJI: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

NAZWA INWESTORA: ENERGA - Operator SA

ADRES INWESTORA: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
---	---------

PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
--------------	---------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
------------------------------------	---------

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Posadzki, sufity, okładziny ścienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wyniesienie, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PRACE REMONTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Posadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Ściany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	Sufity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	Pozostałe prace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	Prace końcowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych, ścianek aluminiowych folią wraz z oklejeniem ich taśmą malarską	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Posadzki, sufity, okładziny ścienne			
2 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
		25,53	m2	25,530	
				RAZEM	25,530
3 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych	m2		
		34,25	m2	34,250	
				RAZEM	34,250
4 d.1.2	KNR 9-29 0215-02 + KNR 9-29 0214-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych wraz z podkonstrukcją Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili ponad 50 cm	m2		
		3,28 + 30,65 + 15,70 + 1,93	m2	51,560	
				RAZEM	51,560
1.3		Wyniesienie, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu			
5 d.1.3	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		<po usunięciu podzdek> (poz.2 + poz.3) * 0,015	m3	0,897	
		<po demontażu elementów gips-karton wraz z podkonstrukcją> poz.4 * 0,05	m3	2,578	
				RAZEM	3,475
6 d.1.3	KNR 4-04 1102-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych	m3		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.5	m3	3,475	
				RAZEM	3,475
7 d.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.6	m3	3,475	
				RAZEM	3,475
8 d.1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km Krotność = 29	m3		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.7	m3	3,475	
				RAZEM	3,475
9 d.1.3	kalk. własna	Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki	m3		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.7	m3	3,475	
				RAZEM	3,475
1.4		Stolarka drzwiowa			
10 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic wraz z demontażem skrzydeł okiennych, drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.4	KNP1 01 0102-02.06 kalk. własna	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
		<i>drzwi wraz z ościeżnicami</i> poz.10 * 30,00 / 1000	t	0,300	
				RAZEM	0,300
12 d.1.4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.11	t	0,300	
				RAZEM	0,300
13 d.1.4	kalk. własna	Utylizacja stolarki drzewianej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Pozostałe			
14 d.1.5		Demontaż pozostałych elementów wyposażenia, wyniesienie, załadunek, wywiezienie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PRACE REMONTOWE			
2.1		Posadzki			
15 d.2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		<panel winylowy> 35,72	m2	35,720	
		A (Suma częściowa)	m2	35,720	
		<plytka gresowa> 25,07	m2	25,070	
		B (Suma częściowa)	m2	25,070	
				RAZEM	60,790
16 d.2.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.15	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
17 d.2.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.15	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
18 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, specjalny grunt do podłoży niechłonnych, nadający się do klejenia "plytka na plytkę"	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.15	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
19 d.2.1	KNNR 2 1208-01 + KNNR 2 1208-02	Wylewka samopoziomująca grubości 5,0 mm	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.18	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
20 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.18	m2	60,790	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,790
21 d.2.1	NNRNKB 202 2806-06	Posadzki płytkowe z płytek GRES o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton), układanych na klej	m2		
		poz.15 B	m2	25,070	
				RAZEM	25,070
22 d.2.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli winylowych, wzór drewna	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.15 A	m2	35,720	
				RAZEM	35,720
23 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Układanie podkładu z folii	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.22	m2	35,720	
				RAZEM	35,720
24 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Układanie podkładu pod panele	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.22	m2	35,720	
				RAZEM	35,720
25 d.2.1	KNR 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych, h=10,00 cm	m		
		0,09 + 2,00 + ,09 + 0,36 + 0,54 + 0,27 + 0,56 + 0,34 + 0,398 + 0,30 + 1,53 + ,49 + 0,968 + 0,568 + 5,338 + ,588 + 1,048 + 1,86 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana całościowa liczby. } 1,268 + 0,238 + 0,82 + 2,09 + 0,61 + 4,42 + 0,38 + 0,188 + 0,77	m m	17,338 10,784	
				RAZEM	28,122
26 d.2.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Akrylowanie połączenia listwa / ściana	m		
		poz.25	m	28,122	
				RAZEM	28,122
2.2		Ściany			
27 d.2.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2 * (2,00 + 1,64) * 3,12	m2	22,714	
		(2 * 11,84 + 4,18) * 3,12	m2	86,923	
		(2 * 5,85 + 3,98) * 3,12	m2	48,922	
		-0,80 * 2,00 * 12	m2	-19,200	
				RAZEM	139,359
28 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian, sufitów emulsją gruntującą	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.27	m2	139,359	
				RAZEM	139,359
29 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.27	m2	139,359	
		<i>"in minus" powierzchnia okładzin ściennych</i>			
				RAZEM	139,359
30 d.2.2	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.29	m2	139,359	
				RAZEM	139,359

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2.2	NNRNKB 202 2806-06	Okladziny ściennie z płytek GRES o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton), układanych na klej	m2		
		<widok 2-2> 4,15	m2	4,150	
				RAZEM	4,150
32 d.2.2		Dostawa, montaż płyt meblowych ściennych	m2		
		<widok 1-1> 2,61	m2	2,610	
		<widok 3-3> 5,22	m2	5,220	
		<widok 4-4> 0,72	m2	0,720	
		<widok 8-8> 3,71	m2	3,710	
		<przy windzie> 6,46	m2	6,460	
				RAZEM	18,720
33 d.2.2	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą	m2		
		<widok 2-2> 19,12	m2	19,120	
		<widok 4-4> 2,39 + 1,53 + 1,88	m2	5,800	
		<widok 9-9> 1,54	m2	1,540	
				RAZEM	26,460
34 d.2.2		Wykończenie ścian lamelami z płyty meblowej	mb		
		<widok 5-5> 3,12 * 9 + 1,06 * 5	mb	33,380	
		<widok 6-6> 3,12 * 24 + 2,35 * 2	mb	79,580	
		<widok 7-7> 3,12 * 5	mb	15,600	
		<widok 8-8> 0,25 + 3,71	mb	3,960	
		<przy windzie> 2,20	mb	2,200	
				RAZEM	134,720
2.3		Sufity			
35 d.2.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,15 + 7,00	m2	20,150	
				RAZEM	20,150
36 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian, sufitów emulsją gruntującą	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i>			
		poz.35	m2	20,150	
		<Dodatkowo zabudowy g-k> poz.41	m2	28,776	
				RAZEM	48,926
37 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i>			
		poz.36	m2	48,926	
				RAZEM	48,926
38 d.2.3	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i>			
		poz.37	m2	48,926	
				RAZEM	48,926
39 d.2.3	KNR 0-14 2012-03 analogia+kal kulacja własna	Sufity podwieszane z płyt meblowych , na konstrukcji systemowej	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i>			
		poz.35	m2	20,150	
		<dodatkowo klatka schodowa> 5,21	m2	5,210	
				RAZEM	25,360
40 d.2.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych- Płyta sufitowa o wym 60x60 cm, o podwyższonych parametrach higienicznych ISO 3, konstrukcja widoczna T24, krawędź prosta	m2		
		3,14 + 11,521 * 1,411 + 4,80 * 1,80	m2	28,036	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,036
41 d.2.3	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. analogia	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych, na systemowym ruszcie (wsp dla R=2,00)	m2		
		(2,00 + 1,64) * (0,05 + 0,85)	m2	3,276	
		4,70 * (,05 + 0,85) + (4,97 + 2,631) * (,05 + 0,20) { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }	m2	6,130	
		6,50 * (,05 + 0,20) + 11,20 * (,05 + 0,85) { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }	m2	11,705	
		4,80 * (0,25 + 0,20) + 4,80 * (0,20 + ,20) + 1,80 * (,08 + 0,20) + 1,80 * (0,167 + 0,20) { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }	m2	5,245	
		<dodatkowo klatka schodowa> 2,42	m2	2,420	
				RAZEM	28,776
2.4		Stolarka drzwiowa			
42 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamką - do uzgodnienia z Zamawiającym, Projektantem	m2		
		10,00		10,000	
		A (Obliczenie pomocnicze)		10,000	
		<powierzchnia drzwi> 0,83 * 2,00 * poz.42 A	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
43 d.2.4		Odnowienie drzwi do pokoju dyrektora i pomieszczenia wc	kpl.		
		1,00 + 1,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5		Pozostałe prace			
44 d.2.5		Dostawa, montaż elementów identyfikacji wizualnej, tablic informacyjnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.5		Dostawa, montaż szafki do obsługi ksero - szczegóły wg rys 12	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.5		Dostawa, montaż zabudowy koszy do segregacji z miejscem na gaśnice - szczegóły wg rys 12	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Prace końcowe			
47 d.2.6		Sprzątanie końcowe remontowanego pomieszczenia oraz sprzątanie pomieszczeń korytarzy w czasie prowadzenia prac	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE						
1.1		Prace przygotowawcze						
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych, ścianek aluminiowych folią wraz z oklejeniem ich taśmą malarską	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 4,00*2 = 8 r-g/kpl. -- M --	r-g	8,0000	0,000	0,00		
2*		folia ochronna 1,10*10 = 11 m2/kpl.	m2	11,0000	0,000		0,00	
3*		Tasma malarska 10,00 szt	szt	10,0000	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawcze				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Posadzki, sufity, okładziny ściennie						
2 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2	25,530	0,000			
1*		obmiar = 25,530 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,52 r-g/m2	r-g	13,2756	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych	m2	34,250	0,000			
1*		obmiar = 34,250 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,22 r-g/m2	r-g	7,5350	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.2	KNR 9-29 0215-02 + KNR 9-29 0214-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych wraz z podkonstrukcją Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili ponad 50 cm	m2	51,560	0,000			
1*		obmiar = 51,560 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,325+0,30 = 0,625 r-g/m2 -- M --	r-g	32,2250	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Posadzki, sufity, okładziny ściennie				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Wyniesienie, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu						
5 d.1.3	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3	3,475	0,000			
1*		obmiar = 3,475 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,4 r-g/m3	r-g	8,3400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.3	KNR 4-04 1102-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych	m3	3,475	0,000			
1*		obmiar = 3,475 m3 -- S -- Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) 0,122 m-g/m3	m-g	0,4240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	3,475	0,000			
1*		obmiar = 3,475 m3 -- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,046 m-g/m3	m-g	0,1599	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km Krotność = 29	m3	3,475	0,000			
1*		obmiar = 3,475 m3 -- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,0258 * 29 = 0,7482 m-g/m3	m-g	2,6000	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.3	kalk. własna	Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki	m3	3,475	0,000			
1*		obmiar = 3,475 m3 -- M -- Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki 1,5 m3/m3	m3	5,2125	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wyniesienie, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Stołarka drzwiowa						
10 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic wraz z demontażem skrzydeł okiennych, drzwiowych o powierzchni o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,58 * 3 = 4,74 r-g/szt.	r-g	47,4000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.4	KNP1 01 0102-02.06 kalk. własna	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t	0,300	0,000			
1*		obmiar = 0,300 t -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,15 r-g/t	r-g	0,6450	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t	0,300	0,000			
1*		obmiar = 0,300 t -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,71 r-g/t	r-g	0,5130	0,000	0,00		
2*		-- S -- Samochód samowyladowczy do 5 t (1) 0,83+14*0,036 = 1,334 m-g/t	m-g	0,4002	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
13 d.1.4	kalk. własna	Utylizacja stolarki drzwiowej	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- M -- Utylizacja stolarki drzwiowej 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Stolarka drzwiowa			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.5		Pozostałe						
14 d.1.5		Demontaż pozostałych elementów wyposażenia, wyniesienie, załadunek, wywiezienie	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 8,00*2 = 16 r-g/kpl.	r-g	16,0000	0,000	0,00		
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 5,00 m-g/kpl.	m-g	5,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pozostałe			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		PRACE REMONTOWE						
2.1		Posadzki						
15 d.2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,15 r-g/m2	r-g	9,1185	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
16 d.2.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,12 r-g/m2	r-g	7,2948	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
17 d.2.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1 r-g/m2	r-g	6,0790	0,000	0,00		
2*		-- S -- Odkuracz przemysłowy 0,06 m-g/m2	m-g	3,6474	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
18 d.2.1	NNRKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, specjalny grunt do podłoży niechłonnych, nadający się do klejenia "płytki na płytkę"	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,06 r-g/m2	r-g	3,6474	0,000	0,00		
2*		-- M -- grunt do podłoży niechłonnych, nadający się do klejenia "płytki na płytkę" 0,3 kg/m2	kg	18,2370	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0122	0,000			0,00
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0182	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
19 d.2.1	KNNR 2 1208-01 + KNNR 2 1208-02	Wylewka samopoziomująca grubości 5,0 mm	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,18 r-g/m2	r-g	10,9422	0,000	0,00		
2*		-- M -- samopoziomująca masa szpachlowa 6,55 kg/m2	kg	398,1745	0,000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00096+0,00063 = 0,00159 m3/m2	m3	0,0967	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania	m2	60,790	0,000			
1*		obmiar = 60,790 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,055 r-g/m2	r-g	3,3435	0,000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,22 kg/m2	kg	13,3738	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0122	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0182	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2.1	NNRNKB 202 2806-06	Posadzki płytowe z płytek GRES o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton), układanych na klej	m2	25,070	0,000			
1*		obmiar = 25,070 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,22 r-g/m2	r-g	55,6554	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki gres o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton) 1,02 m2/m2	m2	25,5714	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca do gresów 5,2 kg/m2	kg	130,3640	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	10,0280	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,03 m-g/m2	m-g	0,7521	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	1,0028	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli winylowych, wzór drewna	m2	35,720	0,000			
1*		obmiar = 35,720 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,96 r-g/m2	r-g	34,2912	0,000	0,00		
2*		-- M -- Panele winylowe, wzór drewna 1,04 m2/m2	m2	37,1488	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,008 m-g/m2	m-g	0,2858	0,000			0,00
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,018 m-g/m2	m-g	0,6430	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Układanie podkładu z folii	m2	35,720	0,000			
1*		obmiar = 35,720 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	2,0360	0,000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	12,7520	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Układanie podkładu pod panele	m2	35,720	0,000			
1*		obmiar = 35,720 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	2,0360	0,000	0,00		
2*		-- M -- Quick-Step Heat Underlay 1,55mm 1,10 m2/m2	m2	39,2920	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2.1	KNR 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych, h=10,00 cm	m	28,122	0,000			
1*		obmiar = 28,122 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,13 r-g/m	r-g	3,6559	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne MDF 1,16 m/m	m	32,6215	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26 d.2.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Akrylowanie połączenia listwa / ściana	m	28,122	0,000			
1*		obmiar = 28,122 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,2651 r-g/m -- M --	r-g	7,4551	0,000	0,00		
2*		Akrylit-W 20,00 ml/m	ml	562,4400	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,004 m-g/m	m-g	0,1125	0,000			0,00
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0031 m-g/m	m-g	0,0872	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Posadzki				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.2		Ściany						
27 d.2.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	139,359	0,000			
1*		obmiar = 139,359 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,15 r-g/m2	r-g	20,9039	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian, sufitów emulsją gruntującą	m2	139,359	0,000			
1*		obmiar = 139,359 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,155 r-g/m2 -- M --	r-g	21,6006	0,000	0,00		
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	27,8718	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0139	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	139,359	0,000			
		obmiar = 139,359 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	70,9755	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	348,3975	0,000		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	209,0385	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2	szt.	5,9924	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0027 m3/m2	m3	0,3763	0,000		0,00	
6*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,0029 m-g/m2	m-g	0,4041	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,5992	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.2	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją	m2	139,359	0,000			
1*		obmiar = 139,359 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176*1,25 = 0,22 r-g/m2 -- M --	r-g	30,6590	0,000	0,00		
2*		Farba wewnętrzna 0,325*2 = 0,65 dm3/m2	dm3	90,5834	0,000		0,00	
3*		Farba gruntująca 0,30 dm3/m2	dm3	41,8077	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0418	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.2	NNRNKB 202 2806-06	Okładziny ściennie z płytek GRES o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton), układanych na klej	m2	4,150	0,000			
1*		obmiar = 4,150 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,22 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2130	0,000	0,00		
2*		płytki gres o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton) 1,02 m2/m2	m2	4,2330	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca do gresów 5,2 kg/m2	kg	21,5800	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	1,6600	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,1245	0,000			0,00
7*		0,03 m-g/m2 środek transportowy	m-g	0,1660	0,000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.2		Dostawa, montaż płyt meblowych ściennych	m2	18,720	0,000			
		obmiar = 18,720 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.2	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą	m2	26,460	0,000			
1*		obmiar = 26,460 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	12,9654	0,000	0,00		
2*		0,49 r-g/m2 -- M -- Tapeta obiektowa VESCOM	m2	31,7520	0,000		0,00	
3*		Hauki 1069.20 1,2 m2/m2	kg	1,1113	0,000		0,00	
4*		klej do tapet gładkich lub tłoczonych	%		0,000		0,00	
5*		0,042 kg/m2 Materiały pomocnicze	m-g	0,0079	0,000			0,00
		1,5 % -- S -- środek transportowy						
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.2		Wykończenie ścian lamelami z płyty meblowej	mb	134,720	0,000			
		obmiar = 134,720 mb						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Ściany			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.3		Sufity						
35 d.2.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	20,150	0,000			
1*		obmiar = 20,150 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	3,0225	0,000	0,00		
		0,15 r-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
36 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian, sufitów emulsją gruntującą	m2	48,926	0,000			
1*		obmiar = 48,926 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,155 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5835	0,000	0,00		
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	9,7852	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0049	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	48,926	0,000			
1*		obmiar = 48,926 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	24,9180	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	122,3150	0,000		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	73,3890	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2	szt.	2,1038	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0027 m3/m2	m3	0,1321	0,000		0,00	
6*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,0029 m-g/m2	m-g	0,1419	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,2104	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.3	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją	m2	48,926	0,000			
1*		obmiar = 48,926 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,176 \cdot 1,25 = 0,22$ r-g/m2 -- M --	r-g	10,7637	0,000	0,00		
2*		Farba wewnętrzna $0,325 \cdot 2 = 0,65$ dm3/m2	dm3	31,8019	0,000		0,00	
3*		Farba gruntująca 0,30 dm3/m2	dm3	14,6778	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0147	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2.3	KNR 0-14 2012-03 analogia+kal kulacja własna	Sufity podwieszone z płyt meblowych , na konstrukcji systemowej	m2	25,360	0,000			
1*		obmiar = 25,360 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,5107 r-g/m2 -- M --	r-g	63,6714	0,000	0,00		
2*		Panele meblowe 1,20 m2/m2	m2	30,4320	0,000		0,00	
3*		Podkonstrukcja do płyt meblowych sufitowych 1 m2/m2	m2	25,3600	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 5,00 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,058 m-g/m2	m-g	1,4709	0,000			0,00
6*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0289 m-g/m2	m-g	0,7329	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych- Płyta sufitowa o wym 60x60 cm, o podwyższonych parametrach higienicznych ISO 3, konstrukcja widoczna T24, krawędź prosta	m2	28,036	0,000			
1*		obmiar = 28,036 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	58,5952	0,000	0,00		
2*		Płyta sufitowa o wym 60x60 cm, o podwyższonych parametrach higienicznych ISO 3, konstrukcja widoczna T24, krawędź prosta 1,05 m2/m2	m2	29,4378	0,000		0,00	
3*		profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	97,0046	0,000		0,00	
4*		kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm 0,9 m/m2	m	25,2324	0,000		0,00	
5*		wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0,67 szt./m2	szt.	18,7841	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		kołki rozporowe plastikowe 2,54 szt/m2	szt	71,2114	0,000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,03 m-g/m2	m-g	0,8411	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	1,1214	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.3	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. analogia	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych, na systemowym ruszcie (wsp dla R=2,00)	m2	28,776	0,000			
1*		obmiar = 28,776 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,15 * 2 = 4,3 r-g/m2 -- M --	r-g	123,7368	0,000	0,00		
2*		Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB) 1,15 m2/m2	m2	33,0924	0,000		0,00	
3*		Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50" 1,26 m/m2	m	36,2578	0,000		0,00	
4*		profil CD 60' 3,26 m/m2	m	93,8098	0,000		0,00	
5*		wieszak obrotowy noniuszowy' 1,16 szt./m2	szt.	33,3802	0,000		0,00	
6*		część górna wieszaka noniuszowego' 1,16 szt./m2	szt.	33,3802	0,000		0,00	
7*		klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych' 2,31 szt./m2	szt.	66,4726	0,000		0,00	
8*		łącznik poprzeczny CD 60 3,15 szt./m2	szt.	90,6444	0,000		0,00	
9*		łącznik wzdłużny CD 60 0,16 szt./m2	szt.	4,6042	0,000		0,00	
10*		wkręt TN 25 9 szt./m2	szt.	258,9840	0,000		0,00	
11*		wkręt TN 35 21 szt./m2	szt.	604,2960	0,000		0,00	
12*		kotwy stalowe 2,2 szt./m2	szt.	63,3072	0,000		0,00	
13*		masa szpachlowa 0,26 kg/m2	kg	7,4818	0,000		0,00	
14*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1,47 m/m2	m	42,3007	0,000		0,00	
15*		masa szpachlowa wykończeniowa 0,11 kg/m2	kg	3,1654	0,000		0,00	
16*		Materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
17*		środek transportowy 0,014 m-g/m2	m-g	0,4029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Sufity			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.4		Stolarka drzwiowa						
42 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamką - do uzgodnienia z Zamawiającym, Projektantem	m2	16,600	0,000			
1*		obmiar = 16,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 4,66 r-g/m2 -- M --	r-g	77,3560	0,000	0,00		
2*		Drzwi wewnętrzne 1 m2/m2	m2	16,6000	0,000		0,00	
3*		kotwy stalowe 4,76 szt./m2	szt.	79,0160	0,000		0,00	
4*		pianka poliuretanowa 0,24 kg/m2	kg	3,9840	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,8300	0,000			0,00
7*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,06 m-g/m2	m-g	0,9960	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2.4		Odnowienie drzwi do pokoju dyrekcyj i pomieszczenia wc	kpl.	2,000	0,000			
		obmiar = 2,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Stolarka drzwiowa			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.5		Pozostałe prace						
44 d.2.5		Dostawa, montaż elementów identyfikacji wizualnej, tablic informacyjnych	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2.5		Dostawa, montaż szafki do obsługi ksero - szczegóły wg rys 12	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.5		Dostawa, montaż zabudowy koszy do segregacji z miejscem na gaśnice - szczegóły wg rys 12	kpl.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pozostałe parce			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.6		Prace końcowe						
47 d.2.6		Sprzątanie końcowe remontowanego pomieszczenia oraz sprzątanie pomieszczeń korytarzy w czasie prowadzenia prac	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 10,00*5*4 = 200 r-g/kpl.	r-g	200,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 20 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Prace końcowe			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					PRACE REMONTOWE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE	0,00			
2 PRACE REMONTOWE	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
OGÓŁEM				0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	1 015,4532	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Akrylit-W	ml	562,4400	0,0000	562,4400	0,00	0,00
2	część górna wieszaka noniuszowego'	szt.	33,3802	0,0000	33,3802	0,00	0,00
3	Drzwi wewnętrzne	m2	16,6000	0,0000	16,6000	0,00	0,00
4	emulsja gruntująca	kg	51,0308	0,0000	51,0308	0,00	0,00
5	Farba gruntująca	dm3	56,4855	0,0000	56,4855	0,00	0,00
6	Farba wewnętrzna	dm3	122,3853	0,0000	122,3853	0,00	0,00
7	folia ochronna	m2	11,0000	0,0000	11,0000	0,00	0,00
8	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	12,7520	0,0000	12,7520	0,00	0,00
9	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	470,7125	0,0000	470,7125	0,00	0,00
10	gips budowlany zwykły	kg	282,4275	0,0000	282,4275	0,00	0,00
11	grunt do podłoży niechłonnych, nadający się do klejenia "płytki na płytkę"	kg	18,2370	0,0000	18,2370	0,00	0,00
12	kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	25,2324	0,0000	25,2324	0,00	0,00
13	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych'	szt.	66,4726	0,0000	66,4726	0,00	0,00
14	klej do tapet gładkich lub tłoczonych	kg	1,1113	0,0000	1,1113	0,00	0,00
15	kołki rozporowe plastikowe	szt.	71,2114	0,0000	71,2114	0,00	0,00
16	Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki	m3	5,2125	0,0000	5,2125	0,00	0,00
17	kotwy stalowe	szt.	142,3232	0,0000	142,3232	0,00	0,00
18	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	36,2578	0,0000	36,2578	0,00	0,00
19	listwy przyściennie MDF	m	32,6215	0,0000	32,6215	0,00	0,00
20	łącznik poprzeczny CD 60	szt.	90,6444	0,0000	90,6444	0,00	0,00
21	łącznik wzdłużny CD 60	szt.	4,6042	0,0000	4,6042	0,00	0,00
22	masa szpachlowa	kg	7,4818	0,0000	7,4818	0,00	0,00
23	masa szpachlowa wykończeniowa	kg	3,1654	0,0000	3,1654	0,00	0,00
24	narożniki stalowe ze stali kątovej'	szt.	8,0963	0,0000	8,0963	0,00	0,00
25	Panele meblowe	m2	30,4320	0,0000	30,4320	0,00	0,00
26	Panele winylowe, wzór drewna	m2	37,1488	0,0000	37,1488	0,00	0,00
27	pianka poliuretanowa	kg	3,9840	0,0000	3,9840	0,00	0,00
28	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB)	m2	33,0924	0,0000	33,0924	0,00	0,00
29	Płyta sufitowa o wym 60x60 cm, o podwyższonych parametrach higienicznych ISO 3, konstrukcja widoczna T24, krawędź prosta	m2	29,4378	0,0000	29,4378	0,00	0,00
30	płytki gres o wymiarach 80x80 cm (imitujące zatarty beton)	m2	29,8044	0,0000	29,8044	0,00	0,00
31	Podkonstrukcja do płyt meblowych sufitowych	m2	25,3600	0,0000	25,3600	0,00	0,00
32	profil CD 60'	m	93,8098	0,0000	93,8098	0,00	0,00
33	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	97,0046	0,0000	97,0046	0,00	0,00
34	Quick-Step Heat Underlay 1,55mm	m2	39,2920	0,0000	39,2920	0,00	0,00
35	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	398,1745	0,0000	398,1745	0,00	0,00
36	Tapeta obiektowa VESCOM Hauki 1069.20	m2	31,7520	0,0000	31,7520	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
37	Tasma malarska	szt	10,0000	0,0000	10,0000	0,00	0,00
38	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	42,3007	0,0000	42,3007	0,00	0,00
39	Utylizacja stolarki drzwiowej	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
40	wieszak obrotowy noniuszowy'	szt.	33,3802	0,0000	33,3802	0,00	0,00
41	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt.	18,7841	0,0000	18,7841	0,00	0,00
42	wkręt TN 25	szt.	258,9840	0,0000	258,9840	0,00	0,00
43	wkręt TN 35	szt.	604,2960	0,0000	604,2960	0,00	0,00
44	Woda z rurociągów	m3	0,6050	0,0000	0,6050	0,00	0,00
45	zaprawa klejąca do gresów	kg	151,9440	0,0000	151,9440	0,00	0,00
46	zaprawa spoinująca	kg	11,6880	0,0000	11,6880	0,00	0,00
47	Materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	m-g	0,4240	0,00	0,00
2	Odkuracz przemysłowy	m-g	3,6474	0,00	0,00
3	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,7444	0,00	0,00
4	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	8,1600	0,00	0,00
5	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,7329	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	3,6042	0,00	0,00
7	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	4,9872	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Obmiar		4
1. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE		4
2. PRACE REMONTOWE		5
Kosztorys		9
1. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE		9
2. PRACE REMONTOWE		12
Zestawienie robocizny		24
Zestawienie materiałów		24
Zestawienie sprzętu		25
Zestawienie odpadów		25
Spis treści		26