


Gdańsk, 28.04.2026

UZGODNIENIE nr 2026/04/02590/31MMD

Jednostka projektowa:	TRYDAN
Temat projektu:	Budowa przyłącza kablowego dla zasilania instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 przy ul. Czyżewskiego dz. nr 213/24 w Gdańsku.
Warunki/Wytyczne:	P/21/049740
Nr zadania inwest.:	OBI/31/2103655
Numer ekspl.:	Proj. linia kablowa nn-0,4kV Proj. złącza kablowe nn-0,4kV nr Z3108011
Załączniki:	1.Projekt wykonawczy 2. Harmonogram wyłączeń

- Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
- Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu.
- Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
- Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Główny Specjalista ds. Dokumentacji Energetycznej

Maciej Jachumek



– dbamy – o zasoby – naturalne



UD/2025/726

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Załącznik do uzgodnienia nr: UL/2025/726 z dnia 19.09.2025r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV przy ul. Czyżewskiego/Kilarskich w Gdańsku

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

Uzgodnienie ważne do dnia 19.09.2027r.

Z up. Zarządu Spółki
Przemysław Polczyński
Starszy Specjalista ds. technicznych



UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.990.4.2025.PT.9870

Działając w wykonaniu art. 39 ust.1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 r., poz. 889 ze zm.) w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.990.2.2025.PT.9870 z dnia 04.12.2025 r., zezwalającą na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV w pasie drogowym ul. Czyżewskiego w Gdańsku oraz w związku z prowadzeniem trasy projektowanego przyłącza w planowanym pasie drogowym drogi publicznej.

Uzgadnia się	Trasę budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga zmiany załącznika w drodze zmiany uzgodnienia.
W liniach rozgraniczających	• ul. Czyżewskiego (działki nr 376) w Gdańsku • ul. Jana i Macieja Kilarskich (działki nr 214, 337/4, 223/12 i 223/6 obręb 006) w Gdańsku
Inwestor	Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach określonych w ww. decyzji.
2. Projektowane przyłącze elektroenergetyczne w projektowanej lokalizacji może zostać umieszczone w pasie drogowym ulic istniejących i projektowanych tymczasowo do czasu rozpoczęcia przebudowy układu drogowego, zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
3. W przypadku rozpoczęcia przebudowy układu drogowego inwestor zobowiązany jest do zmiany trasy przyłącza i dostosowania go do projektu przebudowy, w taki sposób, aby nie kolidowało z jezdnią ronda oraz planowanymi nasadzeniami drzew lub do trwałego usunięcia przyłącza z pasa drogowego.
4. Niniejsze uzgodnienie zarządcy drogi stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem działek nr 214, 337/4, 223/12 i 223/6 obręb 006, które znajdują się w trwałym zarządzie GZD.
5. Projektowane złącze kablowe należy w całości zlokalizować poza pasem drogowym projektowanej drogi oznaczonej symbolem 014-KD81.
6. Teren oraz wszystkie istniejące nawierzchnie po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego/uporządkować.
7. Przekroczenie poprzeczne jezdni, należy wykonać bez naruszenia jej konstrukcji – metodą bezwykopową.
8. Naruszoną nawierzchnię chodników należy odbudować na całej ich szerokości i długości robót w następującej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej.
9. W wykopie otwartym zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.