

Załącznik 1.1.Wymagania dodatkowe

REH

Przedmiot wydatku	Rehabilitacja gazociągu śr/c w miejscowości Myszków ul. Papieska (REH) SG/00108504
Opis przedmiotu zamówienia	Zakres rzeczowy: a) Gazociąg śr/c PE100 RC SDR17,6 dn 250 dł. 345,0 m b) Włączenie do gazociągu Dz 250PE c) Włączenie do gazociągu DN 200 stal d) ZZU dwustronny DN200 – 2 szt. UWAGI: • preferowana metoda wykonania pod drogami asfaltowymi przewiert • teren podmokły – konieczność wymiany gruntu pod zasypkę gazociągu • możliwość wyłączenia sieci poprzez zastopowanie gazociągu DN200 stal i połączenie by-passa szt. 2 Dz110 PE do odpowietrzników Podział na środki trwałe: SG/00108504/GG/01/001/Gazociąg PE250/345m
Dodatkowe wymagania:	1) Wykonawca zobowiązany jest - o ile dopełnianie tych obowiązków administracyjnych okaże się konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione warunkami realizacji Robót – do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora (Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót przekaże inspektorowi nadzoru / Inwestorowi, 2) wykonanie przełączeń sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej (Gazownia lub Dział Stacji i Sieci Gazowych dla gazociągów podw.ś/c i w/c), 3) fizyczna likwidacja starych przyłączy gazu, zaślepienie starego odciętego przyłącza poza granicą działki, 4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci, 5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie umożliwiającym bezproblemowy montaż układu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien powiadomić odpowiednią Gazownię, dostarczyć urządzenie pomiarowe oraz zabezpieczyć króciec wlotowy przed możliwością nielegalnego poboru paliwa gazowego, 6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy – o ile zajdzie taka potrzeba, 7) rekultywacja terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji – o ile zajdzie taka potrzeba, 8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba, 9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych, 10) odtworzenie granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba, 11) zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane – o ile zajdzie taka potrzeba, 12) w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego: a) występowanie o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez Wykonawcę (Wykonawca jest stroną w Decyzji), b) w przypadku gdy Zarządca drogi wydaje Decyzje wyłącznie na Inwestora, uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa powinien zadbać o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą przez organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi Wykonawcy fakturę VAT, opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do faktury zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej wydanie 13) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz zamawiającego, 14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która powinna obejmować także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje nawierzchni w formacie .xls

	15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie taka potrzeba, 16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem granic nieruchomości dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu, 17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba, 18) zlecenie nadzorów branżowych, 19) montaż szafek gazowych, reduktorów (jeśli wymagane), 20) zakup reduktorów, szafek gazowych wraz prefabrykowaną belką montażową do montażu gazomierza, 21) realizacja zadania zgodnie ze złożoną ofertą. 22) w przypadku budowy przyłączy, gazociągów ze stali oraz budowy zespołów i stacji gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-EN 15609, którą należy uzgodnić u przedstawiciela Zamawiającego (zapis nie stanowi opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu), 23) W celu zminimalizowania zagrożeń uszkodzenia kabli elektroenergetycznych należy przed przystąpieniem do robót ziemnych rozpoznać infrastrukturę podziemną poprzez analizę map geodezyjnych oraz zlokalizować infrastrukturę za pomocą urządzeń lokalizujących. W przypadku występowania kabli w pobliżu prowadzenia prac należy zlecić nadzór do odpowiedniego Regionu Energetycznego. Rejon Energetyczny zaleca wykonywanie przekopów kontrolnych pod nadzorem pracowników Rejonu w celu dokładnego zlokalizowania kabli a następnie wykonanie prac wg wskazówek osób nadzorujących. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku "Wymagania-roboty-budowlano-montażowe". Przedmiot zamówienia obejmuje prace na czynnych sieciach (realizację prac gazoniebezpiecznych): Wymagania zgodnie z regulacją „Zasady określania wymagań dla wykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG” wymagane uprawnienia energetyczne oraz wymagany minimalny skład personelu to: - Świadectwo kwalifikacyjne EKSPLOATACJI Grupy 3 pkt 4 i 10 (co najmniej 2 osoby wykonujące prace) - Świadectwo kwalifikacyjne DOZORU Grupy 3 pkt. 4 i 10 (co najmniej 1 osoba nadzorująca wykonanie prac). W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku "WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW" W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały.
Podział wartości na fakturze:	Po wykonaniu robót budowlano - montażowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokołów odbioru technicznego/końcowego (Załączniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontów) Wykonawca na fakturze winien wyszczególnić w odrębnych pozycjach wszystkie części Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.
Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie	42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych