

1. Przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej w m. WŁOCLAWEK ul. Paprocia, Bociania, Sarnia, Lipowa i Świetlana (STA3 00653 PAPROCIA) wykonywanej w związku z realizacją przez ENERGA-OPERATOR przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowości. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOŚ.

2. Do zakresu robót należy:

- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 4x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **955m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej odpowiednio:
 - obw. 100 (obw. 800 i 900 Energa-Operator – od słupa nr 801 do 805, od słupa nr 901 do 901/4, od słupa nr 901 do 908 oraz od słupa nr 905 do 905/2) – 595m
 - obw. 300 (obw. 100 Energa-Operator od słupa nr 101 do 105 oraz od 106 do 111) – 360m
- demontaż linii AL 2x25mm² – dł. 955 m (łącznie do demontażu ok. 125kg Al)
- podłączenie opraw (łącznie 30 szt.). Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe,
- wykonać **instalację przeciwporażeniową** wszystkich wysięgników przewodem **Cu min 10mm²** w izolacji żółto – zielonej, na odcinku modernizowanej sieci,
- wszystkie wysięgniki „zerować” osobnym zaciskiem do przewodu „N” linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- zamontować odgromniki, (10 lokalizacje) – słupy nr 101, 105, 106, 111, 801, 805, 901, 901/4, 905/1, 908. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 901, 905 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 4x25 zarobiony na dwóch uchwytych odciągowych).
- wprowadzenie istniejących kabli na nowe stanowiska słupowe (kabel typu YAKY 4x35mm²) – 6szt. (słup nr 101, 105, 106, 801, 805, 901) (ewentualne przedłużenie kabla, nowa rura, uchwyty, osprzęt termokurczliwy).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- Materiały z demontażu (złom linki AL) przekazać do Działu Realizacji Usług Oświetleniowych we Włocławku (ok. 277kg)
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(dokumentacja uproszczona stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

3. **Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.**

4. Materiały z demontażu w postaci:

- elementów aluminiowych – stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU we Włocławku za pokwitowaniem.

Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Włocławek.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zwinionych, jak i niezwinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji 31.08.2027 włącznie.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia(stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: **36 miesięcy**.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokołarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (**Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia**).

9. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres:

odbiorcentrum.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106 i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106,

specjalista ds. inwestycji
Wydział Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
Adam Kozłowski