

KOSZTORYS SZACOWANY

Przedmiot kosztorysu: MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400

Lokalizacja: MK WYTYCZNE

Opracowany przez: EOP MZI- 01

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 2Q 2026R

Kosztorys sporządził

Data: 17.07.2026

MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400

Poziom cen:2Q 2026R

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L.NAP. ST. MŁYNIEC 8
OBW.400 BEZ SŁUPÓW

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 17.07.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,7100		
2	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	2,2400		
3	999	Robotnicy	r-g	48,0800		
Razem kosztorys				52,0300		

MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400

Poziom cen:2Q 2026R

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L.NAP. ST. MŁYNIEC 8
OBW.400 BEZ SŁUPÓW

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 17.07.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Ogranicznik przepięć		15,0000		
2		Śruba hakowa M16/250		5,2273		
3		Przewód ASXsn 4x50	m	226,0000		
4		Zestaw do zakładania uziemień- kpl na 1 stanowisko	kpl	2,0000		
5		Zajęcie pasa drogowego i Plan organizacji Ruchu	kpl	1,0000		
6		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400

Poziom cen:2Q 2026R

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L.NAP. ST. MŁYNIEC 8
OBW.400 BEZ SŁUPÓW

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 17.07.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,8300		
2	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,3565		
3	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,2551		
4	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0200		
5	39911	Samochód wieżowy z platformą i balkonem (1)	m-g	11,0430		
6	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,3565		
Razem kosztorys				12,8611		

MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400

Poziom cen:2Q 2026R

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L.NAP. ST. MŁYNIEC 8
OBW.400 BEZ SŁUPÓW

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 17.07.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	linia napowietrzna				
13	KSNR 5 905-2-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych	1 km /1 przewód/	0,23		
15	KNR 5-10 803-4-1 Montaż zestawu do zakładania uziemień	1 kpl	2,00		
21	KSNR 9 903-4-1 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	1 km /1 przewód/	1,20		
94	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	1 t	1,00		
14	KNR 5-10 103-1-1 Zajęcie pasa drogowego i POR	kpl	1,00		
Razem rozdział 2: linia napowietrzna					
Razem kosztorys: MK WYTYCZNE ST. MŁYNIEC 8 OBW 400					