

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

B

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **1_CLA VII** harmonogramu remontu

Kompleks	GAZÓW TECHNICZNYCH
Zakład	PR5 – Blok Gospodarki Gazami
Instalacja	CLA VII
Lokalizacja (Działka)	D8

Nr technologiczny obiektu	27H2
Nazwa obiektu	KOCIOŁ PAROWY

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
965		

Wymagany termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: 2. zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr fabryczny: 315521/1 Nr archiwalny dok. technicznej: 11-DB-1745-PW-PDS-100 rew. 01 40-DB-1746-PW-PDS-001 rew. 02 Nr rejestracyjny: 211800559 Nr inwentarzowy: 1301180
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): - Demontaż i montaż 2 włączów komory spalania 27H2 – ok. 0,2 t. - Wymiana wymurówki na części cylindrycznej komory spalania: 2 x warstwa izolacyjna 1x warstwa odogniowa. – 20%. - Wykucie wymurówki ściany sitowej komory spalania 27H2- 100%. - Usunięcie pozostałych w rurkach tulejek ceramicznych szt.858. - Czyszczenie strumieniowo-ścierne ściany sitowej z nagaru technologicznego w zakresie umożliwiającym montaż nowych tulejek ceramicznych. - Czyszczenie sprężonym powietrzem rur technologicznych 48x4x9000 szt. 858. - Czyszczenie sprężonym powietrzem płomienicy 450x9000 szt. 1 - Montaż wymurówki ściany sitowej komory spalania 27H2- 100%. Materiały wg dokumentacji. - Uzupełnienie ew. wymiana dylatacji obwodowych wewnątrz komory spalania i przyłgi palnika - Drobne naprawy wymurówki zaworu trójdrożnego – mat. BOK160 - 10kg - Drobne naprawy wymurówki rurociągu 500-GPC-702 – mat. BOK160 – 10kg UWAGA: Szczegółowy zakres napraw zostanie określony przez st. Inżyniera wsparcia produkcji ILR po wykonaniu inspekcji komory spalania. Możliwe jest, po wykonaniu przeglądu odstępianie od wykonania jednego lub kilku pkt. zakresu. UWAGA: montaż tulejek stalowych kotew wyłączony z zakresu - po stronie br. mechanicznej.

III Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji				
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	1/ Kształtki odogniowe części cylindrycznej komory spalania 2/ Kształtki izolacyjne części cylindrycznej komory spalania 3/ Beton ściany sitowej – dwie warstwy 4/ Kształtki ceramiczne płomieniówek oraz kształtka płomiennicy 5/ Kotwy, tulejki stalowe kotew, zaprawy oraz inne materiały pomocnicze wynikające z dokumentacji	POZ.1,2 ORLEN S.A POZ.3,4,5 WYKONAWCA UWAGA! Beton ściany sitowej i tulejki ceramiczne proponuje się zamówić po remoncie instalacji CLA VIII	atesty i certyfikaty producenta	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): w/g technologii wykonywania prac			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac: <i>Zgodnie z dokumentacją i KSP ORLEN S.A</i>			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: wg dokumentacji: WK-C I,VII,VIII-0.0.0.0			
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - Protokół odbioru technicznego - Dokumentacja powykonawcza			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl	
	Jarosław Krzemiński	(24) 256 90 65	jaroslaw.krzeminski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: dokumentacja WK-C I,VII,VIII-0.0.0.0 do wglądu w ILR			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
	16 11 06	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105	20 T	Wykonawca

Opracowujący
Michał Kolczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Sebastian Solak

p.o. Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami

Akceptujący
Główny Inżynier
Blok Gospodarki Gazami
Wydział Utylizacji Gazów

Jarosław Krzemiński

2027-07-09

Zatwierdzający

Dariusz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych