

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe *Wykonanie robót nieenergetycznych związanych z demontażem i montażem chodników (traktowanych jako usługi) na terenie działania Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Oddział w Słupsku – zadanie: Budowa linii kablowych elektroenergetycznych: nN-0,4kV, SN-15kV, stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4kV nr T560889 "Jarosławiec Sosnowa" i nr T561405 "Jarosławiec Leśna" wraz z szafkami pomiarowymi nN-0,4kV i WLZ-tami.*

Warunki realizacyjne

1. Roboty będą wykonywane w całości siłami Wykonawcy przy pomocy jego maszyn i urządzeń, łącznie z zakupem materiałów. Wbudowane materiały będą posiadały świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Zakres prac zaznaczony jest kolorem żółtym w rysunku dołączonym do dokumentacji przetargowej. Zakres demontażu i montażu chodnika może ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych warunków występujących w terenie. Wykonanie robót planowane jest w październiku 2026 roku. Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia robót będą uzgodnione w późniejszym terminie.
3. Personel wykorzystywany do realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać należyte doświadczenie, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania określonych funkcji czy rodzajów prac niezbędnych przy wykonaniu robót.
4. W ramach zlecenia do wykonania jest:
 - Demontaż i zabezpieczenie kostki brukowej w tym wywiezienie i utylizacja podbudowy potwierdzona Kartą Przekazania Odpadu (długość 218m x szerokość 2m = 436m²) – po stronie Wykonawcy
 - Wykonanie wykopu liniowego do ułożenia kabli (długość 218m x szerokość 0,4m głębokości 1,1m = 95,92m³) – po stronie Zamawiającego
 - Wywiezienie i utylizacja gruntu z wykopu liniowego potwierdzone Kartą Przekazania Odpadu (długość 218m x szerokość 0,4m x głębokości 1,1m = 95,92m³) – po stronie Wykonawcy
 - Wykonanie podsypki, ułożenie kabla, wykonanie nasypki z piasku i gruntu rodzimego, ułożenie folii zabezpieczającej – po stronie Zamawiającego.
 - Zasypanie i zagęszczenie wykopu do uzyskania właściwych parametrów gruntu (długość 218m x szerokość 0,4m x głębokość 0,7m = 61,04m³) – po stronie Wykonawcy
 - Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową (długość 218m x szerokość 2m = 436 m²) – po stronie Wykonawcy
 - Montaż zdemontowanej kostki w tym uzupełnienie braków (długość 218m x szerokość 2m = 436m²) – po stronie Wykonawcy
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie każdorazowo dla poszczególnego zadania na podstawie stawek określonych w ofercie przetargowej, rozliczane po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze robót.
6. Każde zakończone zadanie będzie odebrane protokołem odbioru robót przez Zamawiającego.
7. W przypadku prowadzenia prac na nieruchomościach osób trzecich, Zamawiający załatwi formalności prawne i finansowe związane z zajęciem nieruchomości (działki) na czas prowadzenia robót.
8. Osobą imiennie odpowiedzialną w okresie wykonywania zleconych robót i odpowiedzialną za doprowadzenie terenu wykonywania zleconych robót do stanu poprzedniego będzie osoba reprezentująca Wykonawcę.
9. Usługi będą świadczone na obszarze działania Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Oddział w Słupsku.
10. Szacowany zakres robót do wykonania w okresie obowiązywania umowy:

Lp.	Rodzaj wykonywanych robót	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1.	Demontaż i montaż chodników wraz z robotami powiązanymi	436

Rozliczenia z tytułu wykonanych zleceń odbywać się będą na podstawie zryczałtowanej wartości wynagrodzenia oraz na podstawie podpisanego oraz zatwierdzonego bez uwag protokołu odbioru.

Po wyczerpaniu wartości umowy Wykonawca będzie zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do wykonanie ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i

wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SECOENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót - stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen.

2. Istotne warunki umowy:

- Okres obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy do 30.10.2026
- Termin płatności 30 dni
- Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
- Roboty będą wykonywane za pomocą urządzeń należących do wykonawcy
- Wykonawca zagospodaruje na swój koszt wszelkie odpady powstałe w związku z wykonaniem zleconego zakresu robót.
- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy (licząc od daty odbioru ostatecznego), a na dostarczone materiały na okres nie krótszy niż gwarancja producenta.
- W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, stanowiącą ubezpieczenie Wykonawcy od ponoszenia kosztów za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania robót. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ważnej Polisy OC przez cały okres obowiązywania umowy.
- Wykonawca podpisze oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników Energa Operator (wzór w załączeniu)

Słupsk 18.08.2026

DYREKTOR ODDZIAŁU
w Słupsku

.....
Marcio Minkiewicz