
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilającego budynek gospodarczy na dz. nr 347.
ADRES INWESTYCJI	:	m. Górzno-Wybudowanie, gm. Górzno, działki nr: 468/1, 554, 349/1, 347
INWESTOR	:	Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
BRANŻA	:	Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Janusz Borowski
DATA OPRACOWANIA	:	lipiec 2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie : zero i 00/100 zł

mgr inż. Janusz Borowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilającego budynek gospodarczy na dz. nr 347.		
1	Element	Stacja transformatorowa		
1.1	KNNRW 9/1312/2	Transformatory stacyjne, 63·kVA - wymiana	kpl	1
1.2	KNR 1321/506/7	Pomiar transformatora	szt	1
2	Element	Linia nN		
2.1	KNR 201/701/4 (4)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.2·m	m	137
2.2	KNR 510/301/2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6·m	m	113
2.3	KNNRW 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych Fi 110 mm	m	24
2.4	KNR 510/408/7	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1·kV, kabel wielożyłowy	szt	1
2.5	KNR 510/114/3	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	24
2.6	KNR 510/103/5 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 5,5·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego	m	113
2.7	KNR 201/704/4 (4)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.0·m	m	137
2.8	KSNR 5/101/4	Montaż rozdzielnicy, szafki pomiarowej	kpl	2
2.9	Kalkulacja własna	Dostarczenie YAKXS 4x70 SE	m	146
2.10	KNR 508/614/1	Mechaniczne pogrążanie uzimów prętowych, kategoria gruntu I-II	kpl	2
2.11	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	3
2.12	KNKRB 5/805/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania	pom	2
2.13	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna, zajęcie pasa drogowego	kpl	1