

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC B/5/8/2026/PN

B

MR: M(M)3C

Załącznik do poz. Nr harmonogramu remontu

Kompleks	Tlenek Etylenu i Aromatów (TP5)
Zakład	Zakład Produkcyjny ORLEN S.A. (Petrochemiczny)
Instalacja	BLOK AROMATÓW - EKSTRAKCJA (PP11) sekcja PREDESTYLACJA
Lokalizacja (Działka)	7-B

Nr technologiczny obiektu	F-501
Nazwa obiektu	Piec technologiczny

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
940		

Wymagany termin realizacji prac : zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:1 (jedną)zmianę.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr fabryczny: Nr rejestracyjny: Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy:
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <u>I. Czynności przygotowawcze i poremontowe</u> Organizacja zaplecza budowy, odkurzanie posadzki pieca, prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. <u>II. Uzupełnienie i naprawa wymurówki oraz gniazd palnikowych:</u> 1 Wymurówka – wymiana uszkodzonego betonu izolacyjnego Firelite 124 w ilości ok.0,5 m³, 2 Maty z włókna ceramicznego D 128 gr. 25mm - wymiana/uzupełnienie w ilości ok. 0,5 m³, 3 Uzupełnienie ok. 400 szt. izolacji podkładek. 4. Prostka (cegła) szamotowa – wymiana/uzupełnienie – ok.10 szt., 5. Uszczelnienie dylatacji – maty z włókna ceramicznego D 128 gr. 13mm ok. 0,5 m³. Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu.
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Maty z włókna ceramicznego gr 25mm ok.0,5 m3, beton izolacyjny Firelite 124 ok. 0,5 m3, prostki szamotowe szt.10, mata z włókna ceramicznego gr, 13mm ok 0.5 m3.	Wykonawca		
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowanie wewnątrz pieca zabezpiecza branża mechaniczna. Pozostały sprzęt według potrzeb zabezpiecza Wykonawca robót.			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Piotr Niesiobędzki	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl	
VI	Warunki techniczne realizacji prac: według dokumentacji technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , oraz zgodnie z wytycznymi dla wykonawców realizujących prace na terenie ORLEN SA			
VII	Warunki techniczne odbioru prac:			
	Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wymurówkowych			
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:			
	- dokumentacja powykonawcza (+ protokoły odbioru)			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Piotr Niesiobędzki	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl	
	Piotr Polek	24-256-66-81	piotr.polek@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja techniczna urządzenia ciśnieniowego do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży mechanicznej.			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05*	0,5 t	Wykonawca
	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,5 t	Wykonawca

Opracowujący

Akceptujący

Zatwierdzający

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Piotr Niesiobędzki

Główny Inżynier
Zespół Inżynierów Aromatów

Piotr Polek

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Płock, 11.08.2026r