

1. Przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej w m. Nowa Zawada gm. Baruchowo (STA3 1031 ZAWADA NOWA 1) wykonywanej w związku z realizacją przez ENERGA-OPERATOR przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowości. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOS.

2. Do zakresu robót należy:

- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **640m**) od stacji do słupa nr 111/1 oraz od stacji do słupa nr 201) wraz z osprzętem do sieci izolowanej odpowiednio:
- demontaż i ponowny montaż **6 kpl.** opraw oświetleniowych wraz z NOWYMI wysięgnikami:
 - Wo-4 – 1szt. (słup nr 104)
 - Wo-5 – 1szt. (słup nr 103)
 - Głowica „duża” + 1/1,5/15° – 1kpl. (słup nr 106)
 - Głowica „zwykła” + 1/1,5/15° – 1kpl. (słup nr 101)
 - Głowica „mała” + 1/1,5/15° – 2kpl. (słup nr 108, 110)

oprawy przed ponownym montażem oczyścić, przekonserwować i umyć klosze,

- demontaż linii AL 2x25mm² – dł. 750 m (łącznie do demontażu ok. 46kg Al)
- podłączenie opraw (łącznie 6 szt.). Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe,
- wykonać **instalację przeciwporażeniową** wszystkich wysięgników przewodem **Cu min 10mm²** w izolacji żółto – zielonej, na odcinku modernizowanej sieci,
- wprowadzenie przewodów AsXSn 2x25mm² (2 obwody) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na stacji – nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy.
- wszystkie wysięgniki „zerować” osobnym zaciskiem do przewodu „N” linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- zamontować odgromniki, (3 lokalizacje) – słupy nr 101, 106, 111/1. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 101, 106, 111 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 2x25 zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- materiały z demontażu (żłom linki AL) przekazać do Działu Realizacji Usług Oświetleniowych we Włocławku (ok. 46kg)
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(dokumentacja uproszczona stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

4. Materiały z demontażu w postaci:

- elementów aluminiowych – stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU we Włocławku za pokwitowaniem.

Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Włocławek.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji 30.09.2027 włącznie.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia(stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały za wyjątkiem wysięgników z głowicami, i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: **36 miesięcy**.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonemu oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (**Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia**).

9. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres:

odbiorcentrum.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106 i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106,

specjalista ds. inwestycji
Wydział Przygotowania i Realizacji
inwestycji
Adam Kizielek