
PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI: System sygnalizacji pożarowej SSP
ADRES INWESTYCJI: ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Energa-Operator S.A. Oddział Gdańsk
ADRES INWESTORA: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
BRANŻE: Zabezpieczenia p.poż.
DATA OPRACOWANIA: 06.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Budynek A			
1.1		Demontaż przewodowania			
1.1.1		Zasilanie centrali CSP			
1 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1.1. 1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Linie dozоровe			
1.2.1		Linia dozоровa budynek A			
3 d.1.2. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
		$(157 + 10 + 7) * 5$	m	870,000	
				RAZEM	870,000
4 d.1.2. 1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		$(157 + 10 + 7) * 4$	szt.	696,000	
				RAZEM	696,000
1.3		Demontaż centrali			
5 d.1.3	KSNR 9 0201-08	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m ²	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Demontaż urządzeń SSP			
1.4.1		Linia dozоровa budynek A			
6 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.		
		157	szt.	157,000	
				RAZEM	157,000
7 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Budynek B			
2.1		Linie dozоровe			
2.1.1		Linia dozоровa budynek B			
9 d.2.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
		$(106 + 7 + 6 + 15) * 5$	m	670,000	
				RAZEM	670,000
10 d.2.1. 1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		$(106 + 7 + 6 + 15) * 4$	szt.	536,000	
				RAZEM	536,000
2.2		Demontaż urządzeń SSP			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2.1		Linia dozorowa budynek B			
11 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.		
		106	szt.	106,000	
				RAZEM	106,000
12 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż sygnalizatorów	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Budynek RDM			
3.1		Linie dozorowe			
3.1.1		Linia dozorowa budynek RDM			
15 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
		$(75 + 3 + 6) * 5$	m	420,000	
				RAZEM	420,000
16 d.3.1. 1	KNNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		$(75 + 3 + 6) * 4$	szt.	336,000	
				RAZEM	336,000
3.2		Demontaż urządzeń SSP			
3.2.1		Linia dozorowa budynek RDM			
17 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.		
		75	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
18 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Budynek M			
4.1		Linie dozorowe			
4.1.1		Linia dozorowa budynek M			
20 d.4.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
		$(24 + 4 + 6) * 5$	m	170,000	
				RAZEM	170,000
21 d.4.1. 1	KNNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		$(24 + 4 + 6) * 4$	szt.	136,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	136,000
4.2		Demontaż urządzeń SSP			
4.2.1		Linia dozorowa budynek M			
22 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
23 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż sygnalizatorów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Budynek A						
1.1		Demontaż oprzewodowania						
1.1.1		Zasilanie centrali CSP						
d.1.1.1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym	m	60,000	0,00			
1*		obmiar = 60,000 m -- R -- robocizna 0,0758 = 0,08 r-g/m	r-g	4,80	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) 0,0067 = 0,01 m-g/m	m-g	0,60	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
d.1.1.1	2 KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców	szt.	6,000	0,00			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,042 = 0,04 r-g/szt.	r-g	0,24	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Zasilanie centrali CSP				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Demontaż oprzewodowania				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2		Linie dozоровe						
1.2.1		Linia dozorowa budynek A						
d.1.2.1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	870,000	0,00			
1*		obmiar = (157 + 10 + 7) * 5 = 870,000 m -- R -- robocizna 0,0758 = 0,08 r-g/m	r-g	69,60	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) 0,0067 = 0,01 m-g/m	m-g	8,70	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
d.1.2.1	4 KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców	szt.	696,000	0,00			
		obmiar = (157 + 10 + 7) * 4 = 696,000 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,042 = 0,04 r-g/szt.	r-g	27,84	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Linia dozorowa budynek A				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Linie dozorowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Demontaż centrali						
5 d.1.3	KSNR 9 0201 -08	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 1,02 r-g/szt	r-g	1,02	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Demontaż centrali				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		Demontaż urządzeń SSP						
1.4.1		Linia dozorowa budynek A						
6 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.	157,000	0,00			
1*		obmiar = 157,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	26,69	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.	10,000	0,00			
1*		obmiar = 10,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,70	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.4. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.	7,000	0,00			
1*		obmiar = 7,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,19	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
Razem dział: Linia dozorowa budynek A								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Demontaż urządzeń SSP								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Budynek A								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Budynek B						
2.1		Linie dozorowe						
2.1.1		Linia dozorowa budynek B						
9 d.2.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	670,000	0,00			
1*		obmiar = $(106 + 7 + 6 + 15) * 5 = 670,000$ m -- R -- robocizna $0,0758 = 0,08$ r-g/m	r-g	53,60	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) $0,0067 = 0,01$ m-g/m	m-g	6,70	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
10 d.2.1. 1	KNNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	536,000	0,00			
1*		obmiar = $(106 + 7 + 6 + 15) * 4 = 536,000$ szt. -- R -- robocizna $0,042 = 0,04$ r-g/szt.	r-g	21,44	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział: Linia dozorowa budynek B								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Linie dozorowe								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.2		Demontaż urządzeń SSP						
2.2.1		Linia dozorowa budynek B						
11 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.	106,000	0,00			
1*		obmiar = 106,000 szt. -- R -- robocizna $0,173 = 0,17$ r-g/szt.	r-g	18,02	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
12 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.	7,000	0,00			
1*		obmiar = 7,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,19	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
13 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.	6,000	0,00			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,02	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
14 d.2.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż sygnalizatorów	szt.	15,000	0,00			
1*		obmiar = 15,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	2,55	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział: Linia dozorowa budynek B								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Demontaż urządzeń SSP								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Budynek B								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Budynek RDM						
3.1		Linie dozorowe						
3.1.1		Linia dozorowa budynek RDM						
15 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	420,000	0,00			
1*		obmiar = (75 + 3 + 6) * 5 = 420,000 m -- R -- robocizna 0,0758 = 0,08 r-g/m	r-g	33,60	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) 0,0067 = 0,01 m-g/m	m-g	4,20	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
16 d.3.1. 1	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców	szt.	336,000	0,00			
1*		obmiar = (75 + 3 + 6) * 4 = 336,000 szt. -- R -- robocizna 0,042 = 0,04 r-g/szt.	r-g	13,44	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Linia dozorowa budynek RDM				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Linie dozorowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3.2		Demontaż urządzeń SSP						
3.2.1		Linia dozorowa budynek RDM						
17 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.	75,000	0,00			
1*		obmiar = 75,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	12,75	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
18 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.	3,000	0,00			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	0,51	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
19 d.3.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż modułów	szt.	6,000	0,00			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,02	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Linia dozorowa budynek RDM				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Demontaż urządzeń SSP				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					Budynek RDM			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4		Budynek M						
4.1		Linie dozоровe						
4.1.1		Linia dozorowa budynek M						
20 d.4.1. 1	KNNR-W 9 0803-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	170,000	0,00			
1*		obmiar = $(24 + 4 + 6) * 5 = 170,000$ m -- R -- robocizna $0,0758 = 0,08$ r-g/m	r-g	13,60	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) $0,0067 = 0,01$ m-g/m	m-g	1,70	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
21 d.4.1. 1	KNNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	136,000	0,00			
1*		obmiar = $(24 + 4 + 6) * 4 = 136,000$ szt. -- R -- robocizna $0,042 = 0,04$ r-g/szt.	r-g	5,44	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Linia dozorowa budynek M			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					Linie dozоровe			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4.2		Demontaż urządzeń SSP						
4.2.1		Linia dozorowa budynek M						
22 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż czujek	szt.	24,000	0,00			
1*		obmiar = 24,000 szt. -- R -- robocizna $0,173 = 0,17$ r-g/szt.	r-g	4,08	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
23 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż przycisków ROP	szt.	4,000	0,00			
		obmiar = 4,000 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	0,68	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.4.2. 1	KNNR 9 0402-05	Demontaż sygnalizatorów	szt.	6,000	0,00			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,173 = 0,17 r-g/szt.	r-g	1,02	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Linia dozorowa budynek M				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Demontaż urządzeń SSP				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Budynek M				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Budynek A	0,00				
2 Budynek B	0,00				
3 Budynek RDM	0,00				
4 Budynek M	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	317,04	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	21,90	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**