

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV, nr projektu: OBI/82/2502582
 ADRES INWESTYCJI : m. Debrzno dz.nr 335/176 gm. Debrzno nr zlecenia OBI/82/2502582
 INWESTOR : ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
 ADRES INWESTORA : ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linia energetyczna			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w	m		
d.1	0701-0202	gruncie kat. III	m	161,000	
		322/2		RAZEM	161,000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4	m		
d.1	0704-0202	m w gruncie kat. III	m	161,000	
		322/2		RAZEM	161,000
3	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i	m		
d.1	0702-0202	szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	161,000	
		322/2		RAZEM	161,000
4	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna	m		
d.1	0705-0202	do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	161,000	
		322/2		RAZEM	161,000
5	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.	m		
d.1	0301-01	4 m	m	322,000	
		Krotność = 2		RAZEM	322,000
		322			
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie zna-	m		
d.1	0103-04	mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	322,000	
		322		RAZEM	322,000
7	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe	m		
d.1	0114-03	poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	23,000	
		23		RAZEM	23,000
8	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
d.1	0608-07	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0809-11	9*3	m	27,000	
				RAZEM	27,000
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.	dół.		
d.1	0312-11	IV)	dół.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Kablowa rozdzielnica typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F z ogranicznikami	kpl.		
d.1	0401-04	mocy	kpl.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1	0612-06	2*3	szt.	6,000	
	analogia			RAZEM	6,000
13	KNR 4-03	Montaż wkładek topikowych (zwory)	szt.		
d.1	0305-01	3*10	szt.	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
14	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o	szt.		
d.1	0603-08	przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw	szt.	6,000	
		sztucznych		RAZEM	6,000
		6			
15	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
16	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji uziemiającej	pomiar		
d.1	1205-03	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	3	odc.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
19		Rozbiórka i odbudowa nawierzchni terenu w związku z prowadzonymi pracami	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
20		Montaż - zakres związany z przygotowaniem miejsca pracy i przeprowadzeniem prac pod napięciem PPN	szt.		
d.1	analiza indywidualna		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
21		Wykonanie operatów geodezyjnych sieci 0,4kV	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
22		Koszty związane z zajęciem i zabezpieczeniem miejsca prac	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	348,6463		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bednarka ocynkowana S/tZn 30x4	kg	29,2032		29,2032							
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	135,2400		135,2400							
3.	kabel YAKXS 4x120mm ²	m	345,0000		345,0000							
4.	Kablowa rozdzielnica typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F z ogranicznikami mocy	kpl	3,0000		3,0000							
5.	koszty związane z zajęciem i zabezpieczeniem miejsca prac	kpl	1,0000		1,0000							
6.	materiały do odbudowy nawierzchni dróg po liniach nN"	kpl.	1,0000		1,0000							
7.	opaski kablowe OKi	szt	40,0400		40,0400							
8.	operat geodezyjny sieci nN'	kpl	1,0000		1,0000							
9.	plasek zasypowy	m ³	36,0640		36,0640							
10.	pręt uziomowy stalowy pomiedziowany fi 17,2mm x 3m komplet	szt	8,9910		8,9910							
11.	rura termokurczliwa czteropalczatka AK 4	szt	6,0000		6,0000							
12.	rury DVK 110	m	19,7600		19,7600							
13.	rury DVR 110	m	10,4000		10,4000							
14.	uszczelniająca kształtka termokurczliwa 110	szt	10,0000		10,0000							
15.	wkładki (zwory)	szt	30,9000		30,9000							
16.	zakres materiałów i czynności związane z przygotowaniem miejsca pracy i przeprowadzeniem prac pod napięciem - PPN	kpl	1,0000		1,0000							
17.	złącza krzyżowe	szt	6,0000		6,0000							
18.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka	m-g	14,6510		
2.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	5,1520		
3.	samochód dostawczy 0,9t	m-g	7,5675		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3,8521		
5.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	1,6260		
6.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	5,6700		
7.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,5525		
				RAZEM	

Słownie: