

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Kokanin dz. 220/7, gm. Żelazków
ADRES INWESTYCJI : Kokanin dz. 220/7, gm. Żelazków
INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Aleja Wolności 8, 62-800 Kalisz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Szalkowski
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud I kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Kokanin dz. 220/7, gm. Żelazków						
1		Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	0,880		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	2,000		
3 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	4,000		
4 d.1	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
5 d.1	KNNR 5-10 0508-07	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1,000		
6 d.1	KNNR 5 0729-01	Montaż palczatek termokurczliwych w szafce pomiarowej	szt.	2,000		
7 d.1	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm ² pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył	4,000		
8 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	0,720		
9 d.1	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,000		
10 d.1	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000		
11 d.1	KNNR 4-03 0302-03	Montaż wkładek topikowych	szt.	3,000		
12 d.1	KNNR 4-03 0302-03	Montaż zwieraczy instalacyjnych	szt.	6,000		
13 d.1	KNNR 4-03 0302-03	Montaż wkładek bębnekowych do zamka	szt.	3,000		
14 d.1	KNNR 5-14 0604-01	Przykrecaanie tabliczek opisowych	szt.	5,000		
15 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	5,000		
16 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6,000		
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1,000		
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
19 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
2		Prace towarzyszące				
20 d.2	analiza indywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 19	Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV					
2	20 - 20	Prace towarzyszące					
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	38,9652		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	5,0000		5,0000							
2.	Głowica do uziomów prętowych	szt	1,0000		1,0000							
3.	Grot do uziomów prętowych	szt	1,0000		1,0000							
4.	Kabel NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV 4x120 mm2 - dostawa inwestorska	m	4,0000	4,0000	0,0000				EPA			
5.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F	kpl.	1,0000		1,0000							
6.	Keramzyt	m ³	0,0200		0,0200							
7.	Kawat kablowy	szt	4,0000		4,0000							
8.	Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1kV SMH4 25-150	szt	1,0000		1,0000							
9.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A	szt	1,0000		1,0000							
10.	opaski kablowe typu Oki	szt.	3,0000		3,0000							
11.	Palczatka termokurczliwa czteropalcza	szt	2,0000		2,0000							
12.	Piasek naturalny kopany	m ³	0,2000		0,2000							
13.	Pręt uziomu pomiedziowany 1,5m	szt	4,0000		4,0000							
14.	Tablica z numeracją szafki i złącza kablowego	szt	1,0000		1,0000							
15.	Taśma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych 1kV, szerokość 300 mm, gr. 500 um, kolor niebieski	m	2,0000		2,0000				ARO			
16.	Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gG 50A 500V	szt	3,0000		3,0000				ETI			
17.	Wkładka bębinkowa do zamka - dostawa inwestorska	szt	3,0000	3,0000	0,0000							
18.	Zacisk krzyżowy	szt	1,0000		1,0000							
19.	Zwieracz instalacyjny WTZ-2 400A	szt	6,0000		6,0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	0,0180		
2.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,0180		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,3996		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,4120		
5.	wibromłot spalinyowy do 4 kW	m-g	1,2600		
6.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	0,0180		
RAZEM					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV 4x120 mm ² - dostawa inwestorska	m	4,0000		
2.	Wkładka bębnekowa do zamka - dostawa inwestorska	szt	3,0000		
RAZEM					

Słownie: