

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                            | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                               |                                                                                                                                                              |      |              |                |
| <b>1</b>          |                                               | <b>Korytarze</b>                                                                                                                                             |      |              |                |
| <b>1.1</b>        |                                               | <b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>                                                                                                                      |      |              |                |
| 1<br>d.1.1        | KNR 4-01<br>0811-07                           | Rozebranie istniejących posadzek                                                                                                                             | m2   |              |                |
|                   |                                               | poz.13 + poz.14 + poz.15                                                                                                                                     | m2   | 165,217      |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>165,217</b> |
| 2<br>d.1.1        | KNR 9-29<br>0108-04                           | Rozbiórka modułowych sufitów podwieszanych                                                                                                                   | m2   |              |                |
|                   |                                               | poz.16                                                                                                                                                       | m2   | 151,721      |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>151,721</b> |
| 3<br>d.1.1        | KNR 4-03<br>1133-01<br>analogia               | Demontaż lamp - oświetlenie podstawowe                                                                                                                       | szt. |              |                |
|                   |                                               | 30                                                                                                                                                           | szt. | 30,000       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>30,000</b>  |
| 4<br>d.1.1        | KNR 4-01<br>0713-01                           | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                        | m2   |              |                |
|                   |                                               | poz.5 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.11                                                                                                                       | m2   | 324,790      |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>324,790</b> |
| <b>1.2</b>        |                                               | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                                                      |      |              |                |
| <b>1.2.1</b>      |                                               | <b>Okładziny ścian</b>                                                                                                                                       |      |              |                |
| 5<br>d.1.2.<br>1  | KNR AT-12<br>0101-04 z.o.<br>4.1.<br>analogia | Wykonanie okładzin ściennych z płyt ściennych - Płyta laminowana trudnozapalna laminat drewnopodobny LV Hausys, Benif, Classic Wood Collection, PW134, Brown | m2   |              |                |
|                   |                                               | 67,00                                                                                                                                                        | m2   | 67,000       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>67,000</b>  |
| 6<br>d.1.2.<br>1  | KNR 2-02<br>0822-05<br>analogia               | Licowanie ścian płytkami - Płyta wielkoformatowa,gres szkliony, satyna<br>- Paradyż, Infinity Crema<br>- 120x280cm gr. 6mm                                   | m2   |              |                |
|                   |                                               | 13,50                                                                                                                                                        | m2   | 13,500       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>13,500</b>  |
| 7<br>d.1.2.<br>1  | KNR AT-12<br>0101-04 z.o.<br>4.1.<br>analogia | Wykonanie okładzin ściennych z płyt fornirowych MDF - Fornir kamienny<br>- Slate Lite California Grey<br>- format 120x280cm                                  | m2   |              |                |
|                   |                                               | 11,50                                                                                                                                                        | m2   | 11,500       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,500</b>  |
| 8<br>d.1.2.<br>1  | KNR AT-12<br>0101-04 z.o.<br>4.1.<br>analogia | Wykonanie okładzin ściennych - Lustro klejone na ścianę, frez 4cm;                                                                                           | m2   |              |                |
|                   |                                               | 4,68                                                                                                                                                         | m2   | 4,680        |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,680</b>   |
| 9<br>d.1.2.<br>1  | KNR 4-01<br>1204-02                           | Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych ścian: Farba akrylowa do ścian; Flugger Pro 5 MAT; kolor NCS S 1002-Y20R                                            | m2   |              |                |
|                   |                                               | 81,03 + 54,48 + 55,00 + 16,00                                                                                                                                | m2   | 206,510      |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>206,510</b> |
| 10<br>d.1.2.<br>1 | KNR 2<br>1403-02                              | Malowanie drzwi pełnych Farba do renowacji marki Fluuger kolor MAT; kolor NCS S 1002-Y20R                                                                    | m2   |              |                |
|                   |                                               | 54,35                                                                                                                                                        | m2   | 54,350       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,350</b>  |
| 11<br>d.1.2.<br>1 | KNR 13-12<br>1301-05                          | Ułożenie tapety - grafiki przyrodnicze                                                                                                                       | m2   |              |                |
|                   |                                               | 22,50 + 12,60                                                                                                                                                | m2   | 35,100       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>35,100</b>  |

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 12<br>d.1.2.<br>1 | KNR 2-02<br>1113-06<br>analogia | Montaż listwy przypodłogowej CUBU FLEX 10 cm KOLOR CZARNY                                                            | m    |         |         |
|                   |                                 | 180,3                                                                                                                | m    | 180,300 |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 180,300 |
| <b>1.2.2</b>      |                                 | <b>Posadzka</b>                                                                                                      |      |         |         |
| 13<br>d.1.2.<br>2 | KNR 2-02<br>1112-07<br>analogia | Posadzka - Wykładzina winylowa PCV antypoślizgowa producent; FORBO; seria: SURESTEP STAR; kolor: snow                | m2   |         |         |
|                   |                                 | 38,157 + 38,25 + 14,88 + 15,56                                                                                       | m2   | 106,847 |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 106,847 |
| 14<br>d.1.2.<br>2 | KNR 2-02<br>1112-07<br>analogia | Posadzka - Wykładzina winylowa PCV antypoślizgowa producent; FORBO; seria: SURESTEP ORIGINAL; kolor: charcoal 171992 | m2   |         |         |
|                   |                                 | 4,22 + 22,70 + 25,17                                                                                                 | m2   | 52,090  |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 52,090  |
| 15<br>d.1.2.<br>2 | KNR 2-02<br>1112-07<br>analogia | Posadzka - Wykładzina winylowa producent; FORBO; seria: SURESTEP WOOD; kolor: black seagrass 18572                   | m2   |         |         |
|                   |                                 | 4,08 + 2,20                                                                                                          | m2   | 6,280   |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 6,280   |
| <b>1.2.3</b>      |                                 | <b>Sufity</b>                                                                                                        |      |         |         |
| 16<br>d.1.2.<br>3 | KNR AT-43<br>0213-04            | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi KNAUF, Heradesign Fine Alha+ kolor: czarny            | m2   |         |         |
|                   |                                 | 20,69 * 1,55                                                                                                         | m2   | 32,070  |         |
|                   |                                 | 4,33 * 3,62 + 11,87 * 1,71 + 3,30 * 1,56 + 1,44 * 2,11 + 1,58 * 2,50 - 2,16                                          | m2   | 45,949  |         |
|                   |                                 | 2,02 * 2,12 + 2,02 * 1,58 + 3,48 * 1,58 + 6,90 * 1,55 + 2,70 * 2,35                                                  | m2   | 30,012  |         |
|                   |                                 | 1,94 * 8,89 + 1,94 * 5,61                                                                                            | m2   | 28,130  |         |
|                   |                                 | 15,56                                                                                                                | m2   | 15,560  |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 151,721 |
| 17<br>d.1.2.<br>3 | KNR 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych sufitów kolor: czarny                                                       | m2   |         |         |
|                   |                                 | (0,36 + 0,12) * 1,12 * 5 + (0,47 + 0,24) * 1,15 + (0,47 + 0,24) * 1,12 * 3 + (0,47 + 0,24) * 1,14                    | m2   | 6,700   |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 6,700   |
| <b>1.3</b>        |                                 | <b>Roboty elektryczne</b>                                                                                            |      |         |         |
| 18<br>d.1.3       | kalk. własna                    | Montaż okablowania oświetlenia                                                                                       | kpl  |         |         |
|                   |                                 | 1                                                                                                                    | kpl  | 1,000   |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 1,000   |
| 19<br>d.1.3       | KNNR 5<br>0301-02               | Zasilanie listwy led - wypust z zasilaczem                                                                           | kpl  |         |         |
|                   |                                 | 6 + 7 + 30 + 4                                                                                                       | kpl  | 47,000  |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 47,000  |
| 20<br>d.1.3       | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie liniowe, LED, podtynkowe 50cm                                             | m    |         |         |
|                   |                                 | 0,50 * 6                                                                                                             | m    | 3,000   |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 3,000   |
| 21<br>d.1.3       | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie liniowe, LED, podtynkowe 30cm                                             | m    |         |         |
|                   |                                 | 0,30 * 7                                                                                                             | m    | 2,100   |         |
|                   |                                 |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 2,100   |
| 22<br>d.1.3       | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - Tiunne Plus 90 720lm 830 60D CZARNA IP65/IP20 odbł.B 8W                               | szt. |         |         |
|                   |                                 | 30                                                                                                                   | szt. | 30,000  |         |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 30,000 |
| 23<br>d.1.3 | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - Tiunne Plus 200 1600lm<br>830<br>60D CZARNA IP65/IP20<br>odbł.B 14W                        | szt. |         |        |
|             |                                 | 2                                                                                                                         | szt. | 2,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 2,000  |
| 24<br>d.1.3 | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - Tiunne Plus 200 940lm<br>830<br>60D CZARNA IP65/IP20<br>odbł.B 8W                          | szt. |         |        |
|             |                                 | 39                                                                                                                        | szt. | 39,000  |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 39,000 |
| 25<br>d.1.3 | KNR 5-08<br>0511-02<br>analogia | Montaż opraw oświetleniowych - Lampa wisząca<br>CIRCOLO POWER LED 3000K<br>NOWODVORSKY LIGHTING                           | szt. |         |        |
|             |                                 | 3                                                                                                                         | szt. | 3,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 3,000  |
| 26<br>d.1.3 | kalk. własna                    | Podświetlenie ściany - listwa led montowana w<br>okładzinach ściennych                                                    | m    |         |        |
|             |                                 | 2,65 * 30 + 3,98 * 4                                                                                                      | m    | 95,420  |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 95,420 |
| <b>1.4</b>  |                                 | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                        |      |         |        |
| 27<br>d.1.4 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż ażurowej ściany z roślinami w<br>konstrukcji ze stali nierdzewnej, szkło hartowane,<br>podświetlenie LED | kpl  |         |        |
|             |                                 | 1                                                                                                                         | kpl  | 1,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000  |
| 28<br>d.1.4 | kalk. własna                    | Dostawa i montaż panele lustrzane                                                                                         | kpl  |         |        |
|             |                                 | 1                                                                                                                         | kpl  | 1,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000  |
| 29<br>d.1.4 | kalk. własna                    | Logo z podświetleniem LED - montaż bez dostawy                                                                            | szt  |         |        |
|             |                                 | 1                                                                                                                         | szt  | 1,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000  |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      |         |        |
| <b>2</b>    |                                 | <b>Klatka schodowa</b>                                                                                                    |      |         |        |
| <b>2.1</b>  |                                 | <b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>                                                                                   |      |         |        |
| 32<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0811-07             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                       | m2   |         |        |
|             |                                 | 10,72                                                                                                                     | m2   | 10,720  |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,720 |
| <b>2.2</b>  |                                 | <b>Okładziny ścian</b>                                                                                                    |      |         |        |
| 33<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1113-06<br>analogia | Montaż cokołów                                                                                                            | m    |         |        |
|             |                                 | 11,62                                                                                                                     | m    | 11,620  |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 11,620 |
| 34<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych ścian:<br>Farba akrylowa do ścian; Flugger Pro 5<br>MAT; kolor NCS S 1002-Y20R   | m2   |         |        |
|             |                                 | 3,56                                                                                                                      | m2   | 3,560   |        |
|             |                                 |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 3,560  |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                    | j.m.         | Poszcz. | Razem         |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| <b>2.3</b>  |                     | <b>Posadzka</b>                                                                                      |              |         |               |
| 35<br>d.2.3 | KNR 2-02<br>1121-06 | Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych<br>Tubądzin; Cieloe Terra Bianco; mat 120x60cm | m2           |         |               |
|             |                     | 10,72                                                                                                | m2           | 10,720  |               |
|             |                     |                                                                                                      |              | RAZEM   | <b>10,720</b> |
| <b>3</b>    |                     | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                              |              |         |               |
| 36<br>d.3   | kalk. własna        | Wykonanie dokumentacji powykonawczej                                                                 | kpl          |         |               |
|             |                     | 1,000                                                                                                | kpl          | 1,000   |               |
|             |                     |                                                                                                      |              | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 37<br>d.3   | kalk. własna        | Składowanie, wywóz i utylizacja odpadów                                                              | kont<br>ener |         |               |
|             |                     | 7                                                                                                    | kont<br>ener | 7,000   |               |
|             |                     |                                                                                                      |              | RAZEM   | <b>7,000</b>  |