

Legenda	
Projektowane do montażu	Demontaż
Słupy:	AL. 4x25 mm ² – 825 m
E - 12/15 - 3 szt.	AL. 4x16 mm ² – 10 m
E - 12/6 - 1 szt.	
E - 12/4,3 - 6 szt.	Słupy:
E - 10,5/15- 1 szt.	ŻN Przelot - 11 szt.
E - 10,5/12 - 1 szt.	ŻN A-owy – 2 szt.
E - 10,5/4,3 - 4 szt.	ŻN + podpora - 4 szt.
 AsXSn 4x120mm ² - 857 m	
Przytącza AsXSn 4x25 mm ² – 20 m	
 3 Fazy/ 1 szt./ 20 m	
Wykonać inwentaryzację geodezyjną wymienianych słupów. Do każdego uziomu wykonać nowe zwody. Wykonać pomiary wartości uziemień, izolacji przewodu oraz skuteczności zerowania. Zastosować tabliczki numeracyjne aluminiowe, tłoczone, emaliowane. W przypadku konieczności przedłużenia istniejących kabli należy stosować przekroje zgodne z istniejącym kablem, mufowanie wykonywać zgodnie ze sztuką. Konieczność takich oraz podobnych zmian związanych z wymianą słupa na wyższy należy zgłaszać do 47MZE na etapie realizacji zadania. Zadanie wykonać zgodnie ze Standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA Płyty ustojowe zastosować w oparciu o ALBUM NAPOWIETRZNYCH LINII NISKIEGO NAPIĘCIA z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm² na żerdziach wirowanych	

