

WYTYCZNE NA WYMIANĘ PRZEWODÓW

Adres Inwestycji: Leonowo - Radziejów gmina wiejska

Podstawa opracowania: Wymiana przewodów – oględziny linii

Stacja zasilająca: „Leonowo 2 k Radz.” – T961632, obw. 200

Numer zadania: OBMB1/96/26959

Wymienić przewody na AsXSn 4x50 mm:

1. Od stan. 202 do stan. 202/4 dł. około 200/212

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Przewód AsXSn 4x 50 mm	m	200/212
2	Uchwyt odciągowy SO118.1201S	szt.	2
3	Uchwyt SO 130 przelotowy	szt.	3
4	Zaciski przebijające izolację	szt.	8
5	Zaciski jednostronnie przebijające izolację	szt.	0
6	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	szt.	2
7	Ogranicznik przepięć SE45.366Ap-10	szt.	3
8	Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208	kpl	0

Materiały z demontażu:

1. Złom aluminium

- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do linii i przyłączy objętych wytycznymi.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał: Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Małec

914577

Z9615663
zaciski izolowane

1632-100/04
AsXSn 4x16

1632-100/01
AsXSn 4x25

101 ZN

1632-100/02
AsXSn 4x25

52

1632-100/03
AsXSn 4x16

102 ZN

Z9618557
zaciski izolowane

T961632 LEONOWO 2 KIRADZIEJOWA

1632-200/01
AsXSn 4x95

55

201
E 12/10

1632-200/02
AsXSn 4x95

55

202
E 12/15

1632-200/13
4xAL50

52

202/1
ZN 10

1632-200/14
4xAL50

50

202/2
ZN 9

1632-200/15
4xAL50

50

202/3
ZN

1632-200/16
4xAL50

48

202/4
ZN

1632-200/17
AsXSn 4x25

[illegible]

⁵ Wypełnia osoba usuwająca usterki

² Nazwa i numer stacji zgodna z systemem SID

Nr stanowiska / przesta / złącza

Ciccoli

.....
Data, czytelny podpis osoby przekazującej kartę

2026-09-03

Data, czytelny podpis osoby dobierającej kartę:

Data, czytelny podpis osoby dobierającej kartę

dla Linii Elektroenergetycznych
Inżynier
.....
podpis osoby dobierającej kartę
Wyszczot Małgorzata

ST "LEONOWO 2 K/RADZIEJOWA" T961632 - wymiana przewodów
OBMB1/96/26959

Identyfikator kosztorysu: ŚWIĄTNIKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-naróżnych	100 szt	0,050
16	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 3300-4 Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznych z udziałem podnośnika samochodowego	1 km	0,200
17	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	1 km /1 przewód/	0,20
17	KNR 5-10 803-2 Montaż ograniczników przepięć	1 kpl	1,000
18	KNR 5-08 609-1 Układanie przewodów uziemiających na słupach - przekrój bednarki do 200	100 m	0,150
19	KNR 13-21 401-1 Badanie uziemienia i ochrony odgromowej - uziom pionowy	1 szt	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----