

Wymiana linii napowietrznej nN "CHODECZ 2" (OBMB1/93/26956)

Identyfikator kosztorysu: W4WYMIANA_LINII_NAP_OBMB1_93_26956

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	Wymiana słupów nN obw. 100		
50	KSNR 9 901-10 Słupy żelbetowe NN demontaż słupa bliźniaczego	1 szt	1,00
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,06
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,24
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 1*2*2 8,00	100 m3 gruntu	0,08
40	KSNR 5 903-2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy o dł.do 12.0 m	1 słup	1,00
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	9,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 100 (AsXSn 4x95)		
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (131)*4/1000 0,52	1 km /1 przewód/	0,52
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2	1 km /1 przewód/	0,13
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm2	1 przyłączy	2,00
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm2 - ponowne podłączenie	1 przyłączy	9,00
80	KSNR 5 804-1 Układanie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm	100 m	0,03
90	KSNR 5 803-4 Układanie ręczne z mocowaniem kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m, w budynkach, budowlach	100 m	0,10
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	1,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	1,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 200 (AsXSn 4x95)		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 113*4/1000 0,45	1 km /1 przewód/	0,45
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,24
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	4,00
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,11
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00
10	KSNR 9 702-4 Przylączy napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przylącze	14,00
10	KSNR 9 702-4 Przylączy napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ²	1 przylącze	1,00

2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przylączy obw. 300 (AsXSn 4x95)

40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 293*4/1000 1,17	1 km /1 przewód/	1,17
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,32
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	15,00
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,29
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	3,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	3,00
10	KSNR 9 702-4 Przylączy napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przylącze	12,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ²	1 przyłączy	2,00

2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 400 (AsXSn 4x95)

40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 514*4/1000	1 km /1 przewód/ 2,06	2,06
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,70
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	18,00
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,51
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	4,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	4,00
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przyłączy	15,00
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ²	1 przyłączy	3,00

2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 500 (AsXSn 4x95)

40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 190*4/1000	1 km /1 przewód/ 0,76	0,76
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,24
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	8,00
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,19
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przyłączy	7,00
2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 800 (AsXSn 4x95)			
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 125*4/1000	1 km /1 przewód/ 0,50	0,50
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,20
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	6,00
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,19
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przyłączy	3,00
3 Dokumentacja powykonawcza			
10	1-1 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej		1,00

----- Koniec wydruku -----