

1. Przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej w m. CZOŁÓWEK gm. Radziejów (STA6-0303 CZOŁÓWEK 1) wykonywanej w związku z realizacją przez ENERGA-OPERATOR przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowości. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOŚ.

2. Do zakresu robót należy:

- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **685m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej,
- wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe,
- wykonać **instalację przeciwporażeniową** wszystkich wysięgników przewodem **Cu min 10mm²** w izolacji żółto – zielonej, na odcinku modernizowanej sieci,
- na końcu każdego z obwodów należy zamontować odgromniki, dokładną lokalizację wskaże kierownik DRU,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- przekazanie na złom elementów aluminiowych z demontażu,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
(dokumentacja uproszczona stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

3. **Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.**

4. Materiały z demontażu w postaci:

- elementów aluminiowych – stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca zdaje go na złom, a kartę przekazania odpadu wraz z dokumentem PZ dostarcza do DRU w Radziejów.

Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Radziejów.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. **Termin realizacji 30.09.2027 włącznie.**

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia2026 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi **zł netto / za 1 mb** zamontowanej sieci **AsXSn 2x25mm²**. Ostateczna wartość robót zostanie wyliczona jako iloczyn długości zamontowanej sieci oświetleniowej (wykazanej w protokole odbioru robót) i ceny jednostkowej (za 1 mb) wskazanej w niniejszym zleceniu. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi **36 miesięcy**.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonemu oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (**Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia**).

9. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres:

odbiorcentrum.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Wiesław CZYNSZ, tel. 785 858 934 i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi p. Wiesław CZYNSZ, tel. 785 858 934,

specjalista ds. inwestycji
Wydział Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
Adam Kozłowski