POZIOM PORÓWNAWCZY 240.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Dz63 PE100 SDR11 RC L=215.80m
Dz63 PE100 SDR11 RC L=155.13m
Dz25 PE100 SDR11 RC
G1
G2
G3

1. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
3. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
4. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
5. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Zespół projektowy	Imię i NAZWISKO	Nr upr.	Podpis
Opracowanie	mgr inż. Grzegorz KUDYK		
Projektant	mgr inż. Jerzy ROJEK	289/80 w specjalności sieci i instalacji sanitarnych	
Inwestor	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33–100 Tarnów, ul.Bandrowskiego 16 Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41–800 Zabrze		Skala: 1:100/1:500
Adres inwestycji	43–100 TYCHY, UL. SZKATUŁY		Data: 11.2025
Temat opracowania	BUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		Nr rys. 3
Branża	GAZOWA		
Nazwa rysunku	Profil sieci gazowej		Nr str.