MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 1000

Jednostka ewidencyjna: 140101_5_Białobrzegi
Obręb ewidencyjny: 0006 – Wieś Kamień
0011- Wieś Sucha

Aktualizację mapy w granicach opracowania
dla działki wg.lokalizacji wykonano w dniu 15.02.2021r

Układ współrzędnych: PL-2007
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007–NH

Nr sekcji mapy : 7.160.20.18.4;7.160.20.23.2;7.160.20.24.3; 7.159.20.04.1;7.159.20.04.2;7.159.20.05.1;7.159.20.04.4; 7.159.20.05.3

Nie wykluczа się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak jest informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice działek uwidocznione na niniejszej mapie zostały wkreślone na podstawie danych ewidencji gruntów.

Mapa do celów projektowych została wykonana bez przeprowadzania badania dotyczącego obciążeń służebnościami gruntowymi

GK.6640.199.2021

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.199.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Białobrzeski
Wykonawca prac geodezyjnych	PUG Geo S.C.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GK.6640.199.2021.1 z dnia
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Marcin Ignatowski Nr uprawnień 19293

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH GEOP S.C.
05-600 Grójec, ul. Lewiczyńska 45
tel. 501-547-130
NIP 797-16-09-121

GEODETA UPRAWNIONY
Marcin Ignatowski
nr uprawnień 19293

LEGENDA:

- Projektowany gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 90 PE100 SDR17.6 / 125 PE100 SDR17.6
- Działki objęte opracowaniem

Rura osłonowa Ø160mm PE, L=8,50 m
Rura osłonowa Ø160mm PE, L=5,50 m
Rura osłonowa Ø160mm PE, L=6,50 m
Rura osłonowa Ø125mm PE, L=13,50 m
Rura osłonowa Ø125mm PE, L=10,00 m
Rura osłonowa Ø160mm PE, L=8,50 m
Rura osłonowa Ø160mm PE, L=6,50 m

Zasuwa odcinająca DN90 mm z zaślepką kołnierzową DN90 (punkt C1)

Pz51 - łuk 22° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - szt. 1
Pz49 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - szt. 1
Pz46, Pz47 - łuk 45° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - 2 szt.
Pz45 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - szt. 1
Pz52, Pz53 - łuk 45° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - szt. 2
Pz32, Pz33 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz35 - łuk 60° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz31 - łuk 90° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 1
Pz43 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø90 mm - szt. 1
Połączenie trójnikowanego gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90 mm z pozostawionym odcinkiem gazociągu s/c PE Ø125 mm przez montaż kurka kulowego dozemnego PE Ø90 mm
Pz20-1, Pz20-2 - łuk 90° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz20-4, Pz20-5 - łuk 45° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz19, Pz20-3 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz25, Pz26 - łuk 90, PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 2
Pz23 - łuk 11° PE100 SDR17 PN5 Ø125 mm - szt. 1

ciąg dalszy opracowania wg rys. PZT-01a

INWESTOR	Polska Spółka Gazownicza Sp. z o. o. ul. Inżyniera Bolesława Nowotki 2, 33-332 Tarnów
OBIEKT	Budowa gazociągu średniego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej dz. nr ew. 177/2, 234/1, 232, 229/1, obręb 0011 Sucha, gm. Białobrzegi, powiat radomski
TREŚĆ RYSUNKU	RYSUNEK MONTAŻOWY
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Przemysław Zaremski upr. WOKAMIA/0000/PWOD/20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Zaremski upr. WOKAMIA/0000/PWOD/20
DATA	11.2021
SKALA	1:1000
NR RYS.	PZT-02b

ZALEWSKI
Przemysław Zaremski | Projektowanie
ul. Jana Kochanowskiego 2, 26-600 Radom
tel. 48 364 36 36, NIP 796 100 00 26