

		Pracownia Elektryczna		
		Strona 1/1		
ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		Rewizja B		
Nazwa obiektu budowlanego:	Sieć kablowa 0.4kV			
Nr zadania inwestycyjnego:	OBI/93/2501216			
Tom:	Tom I - Projekt budowlany			
Tytuł projektu:	Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski			
Spis opracowań:	Część 1 – Projekt zagospodarowania terenu Część 2 – Projekt architektoniczno-budowlany – nie dotyczy Część 3 – Projekt techniczny Część 4 – Załączniki (opinie, pozwolenia i inne dokumenty)			
Branża:	Elektryczna			
Identyfikatory działek:	041804_5.0027.275/1, 041804_5.0027.279, 041804_5.0027.277/2, 041804_5.0027.277/10			
Kategoria obiektu budowlanego:	XXVI			
Nazwa Inwestora:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu			
Adres Inwestora:	ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń			
Nazwa i adres jednostki projektowania:	ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski			
Niżej podpisani autorzy projektu oświadczają, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.				
Autorzy opracowania:				
	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
Funkcja/Branża	Elektryczna			
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19		09/09/2026
Zawada-Piaski, Wrzesień 2026				

				Pracownia
				Elektryczna
				Strona 1/16
ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski				Rewizja A
Nazwa elementu projektu budowlanego:		Projekt zagospodarowania terenu		
Nazwa zamierzenia budowlanego:		Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski		
Adres:		Wieniec, gm. Brześć Kujawski		
Kategoria obiektu budowlanego:		XXVI		
Identyfikatory działek ewidencyjnych:		041804_5.0027.275/1, 041804_5.0027.279, 041804_5.0027.277/2, 041804_5.0027.277/10		
Nazwa Inwestora:		ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu		
Adres Inwestora:		ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń		
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:		OBI/93/2501216		
Nazwa i adres jednostki projektowania:		ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		
Niżej podpisany autor projektu oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.				
Autor opracowania:				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Podpis	Data
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19		23/08/2026
Zawada-Piaski, Sierpień 2026				

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3
2.	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ	3
3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4
4.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	5
5.	AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM UBEZPIECZENIU	8
6.	PODSTAWA OPRACOWANIA	10
7.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11
8.	OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI – nie dotyczy	11
9.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	11
10.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY URZĄDZEŃ	11
11.	INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie dotyczy	11
12.	OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy	11
13.	OPINIA GEOTECHNICZNA	12
14.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW – nie dotyczy	12
15.	INFORMACJA DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy	12
16.	INFORMACJA O KOLIZJACH / SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. UZBROJENIEM – nie dotyczy	12
17.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13
2.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	15

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kablowej w związku z wydanymi warunkami budowy sieci nr B/23/052859 oraz warunkami przyłączenia P/23/051393 na potrzeby zasilenia działek nr 277/9 oraz 277/10 w miejscowości Wieniec gm. Brześć Kujawski. Łączna moc przyłączeniowa wynosi 30kW.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym nr: STA3-0950 Wieniec Kąty 1

Wymiana pojedynczego słupa SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Rozłącznik napowietrzny SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia kablowa SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Mufy kablowe:	Typ	SMH 4 – 25-150	Ilość	1
Ograniczniki przepięć:	Typ	---	Ilość	---
Złącze kablowe SN:	Typ	---	Ilość	---
Stacja transformatorowa Sn/nn:	Typ	---	Ilość	---
Transformator:	Moc	---	Ilość	---
Wymiana pojedynczego słupa nn:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Przyłącze napowietrzne:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	---	Ilość	---
Przyłącze kablowe nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	P2-RS/LZV/F	Ilość	1
Linia kablowa nn:	Typ	YAKXS 4x120mm²	Dł. Trasy/dł. całkowita	347/387
Kablowa rozdzielnica szafowa:	Typ	KRSN-0/4R-NH2/F	Ilość	2
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	Typ	---	Ilość	---
Przecisk:	Długość	7m	Ilość	1
Przewiert:	Długość	---	Ilość	---
Rozdzielnica wewnętrzna	Typ	---	Ilość	---

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16) oświadczam, że niniejsza praca projektowa pt.:

Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/3890/19

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Tomasz Paweł Borzymowski

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 września 1984 r. w Elblągu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3890/PWBE/19

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Tomasz Borzymowski jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Tomasz Borzymowski
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2/13
93-347 Łódź;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

5. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM UBEZPIECZENIU



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-REM-4K6-M3P *

Pan Tomasz Paweł BORZYMOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0231/19
adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 21:36:50 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
- c) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
- d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- e) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- h) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,
- i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- j) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,
- l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- m) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- n) Umowa z ENERGA-OPERATOR SA,
- o) Warunki przyłączenia P/23/052859 z dnia 10/08/2023,
- p) Warunki budowy sieci B/23/052859 z dnia 25/11/2025,
- q) Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar zamierzenia budowlanego mieści się w całości na działkach nr 275/1, 279, 277/2 oraz 277/10. Działki położone są w Wieńcu, gm. Brześć Kujawski. Projektowane zamierzenie budowlane projektuje się na działkach uzbrojonych w sieć gazową, elektroenergetyczną sieć napowietrzną, sieć teletechniczną oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Działki nr 275/1, 279 oraz 277/2 stanowią drogi. Na podstawie mapy do celów projektowych nie stwierdzono sieci innych niż wyżej wymienione.

8. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI – nie dotyczy

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje się szafę kablową typu KRSN przy słupie nr 201 z której należy wyprowadzić projektowany kabel YAKXS 4x120mm² w kierunku projektowanej szafy kablowej typu KRSN przy słupie nr 203 oraz wprowadzić istniejący kabel YAKSX 4x120mm² od istniejącej stacji transformatorowej STA3-0950 Wieniec Kąty 1 w kierunku istniejącego słupa nr 201. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm² od KRSN przy słupie 201 do KRSN przy słupie nr 203 projektuje się równolegle do istniejących sieci podziemnych gazowych i teletechnicznych oraz w trasie elektroenergetycznej linii napowietrznej. Przy słupie nr 203, istniejący kabel YAKXS 4x120mm² należy odpiąć od linii napowietrznej i wprowadzić do projektowanej szafy kablowej przy słupie nr 203. Od projektowanej szafy KRSN przy słupie nr 203 projektuje się kabel w kierunku P2-Rs/LZV/F dla działki nr 277/9 oraz 277/10. Na przecięciu działek 275/1 oraz 279 kabel YAKXS 4x120mm² projektuje się w przecisku. Na działce nr 277/2 projektowany kabel YAKXS 4x120mm² krzyżuje się z istniejącą siecią wodociągową oraz sanitarną. Projektowane złącze kablowe P2-Rs/LZV/F dla działki nr 277/9 oraz 277/10 należy posadzić na granicy działek 277/2 oraz 277/10.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY URZĄDZEŃ

Lp	Nr działki	Urządzenie	Powierzchnia [m ²]
1	275/1	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	6.8
2	275/1	Szafa kablowa KRSN-0/4R-NH2/F	0.3
3	279	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	0,135
4	277/2	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	10.6
5	277/2	Złącze kablowe P2-Rs/LZV/F	0.16
6	277/10	Złącze kablowe P2-Rs/LZV/F	0.16

11. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie dotyczy

12. OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby niniejszego projektu przyjmuje się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych*.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW – nie dotyczy

15. INFORMACJA DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy

16. INFORMACJA O KOLIZJACH / SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. UZBROJENIEM – nie dotyczy

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane obejmuje działki wskazane jako teren budowy. Ponadto przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Projektowana sieć kablowa wraz ze złączem kablowym oraz szafami kablowymi nie powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenu lub zabudowy sąsiednich nieruchomości w myśl Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Projekt nie należy również do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

istn. kabel YAKXS 4x120mm²
obwód 200 kier. zakład stolarski
do przecięcia i wprowadzenia do proj.
KRSN-0/4R-NH2/F przy słupie nr 201

proj. rura SRS 110
L=7m
przecisk

proj. rura DVK 110
L=1m
wykop otwarty

Istn. słup nr 203
Istn. kabel YAKXS
4x120mm² odpiąć i
wprowadzić do
nowoprojektowanego
KRSN-0/4R-NH2/F

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317695
przy słupie nr 201
R≤30Ω

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317694
przy słupie nr 203
R≤30Ω

istn. słup
nr 201

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=75m/83m
wykop otwarty

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=272m/299m
wykop otwarty

proj. DVK 110 L=4m
proj. DVK 110 L=1m

Proj. P2-Rs/LZV/F
nr Z9317693
dla działki 277/9
oraz 277/10
R≤30Ω

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przeгляд i walidacja - jeśli wymagane)		
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu					mgr inż. Tomasz Borzymowski mgr inż. z wykształcenia inżynierskiego dotychczasowa kwalifikacja na uprawnienia inżynierskie posiadane w zakresie: elektryczność i energetyka elektryczna - elektroenergetyka wg U.CE.03.2020.000		

2. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

				Pracownia	
				Elektryczna	
				Strona 1/	
ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski				Rewizja B	
Nazwa elementu projektu budowlanego:		Projekt techniczny			
Nazwa zamierzenia budowlanego:		Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski			
Adres:		Wieniec, gm. Brześć Kujawski			
Kategoria obiektu budowlanego:		XXVI			
Identyfikatory działek ewidencyjnych:		041804_5.0027.275/1, 041804_5.0027.279, 041804_5.0027.277/2, 041804_5.0027.277/10			
Nazwa Inwestora:		ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu			
Adres Inwestora:		ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń			
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:		OBI/93/2501216			
Nazwa i adres jednostki projektowania:		ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski			
Niżej podpisani autorzy projektu oświadczają, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.					
Autor opracowania:					
	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Podpis	Data	
Funkcja/Branża	Elektryczna				
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19		09/09/2026	
Zawada-Piaski, Wrzesień 2026					

Spis treści

1.	TEMAT OPRACOWANIA.....	3
2.	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ	3
3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4
4.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE.....	5
5.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5
6.	UZGODNIENIE Z ENERGA-OPERATOR SA PZT.....	5
7.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ	5
8.	UZGODNIENIA BRANŻOWE	5
9.	DECYZJE ADMINISTRACYJNE	5
10.	MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA	5
11.	STAN ISTNIEJĄCY	5
12.	ROZBIÓRKI – nie dotyczy.....	5
13.	LINIA SN – nie dotyczy	5
14.	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn – nie dotyczy.....	5
15.	LINIA KABLOWA nn.....	6
16.	OŚWIETLENIE ULICZNE – nie dotyczy.....	6
17.	PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy.....	6
18.	NAPOWIETRZNE PRZYŁĄCZE nn – nie dotyczy.....	6
19.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII SN – nie dotyczy.....	6
20.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA STACJI SN/nn – nie dotyczy	6
21.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII nn – nie dotyczy	6
22.	OCHRONA OD PORAŻEŃ W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – nie dotyczy	6
23.	OCHRONA OD PORAŻEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn – nie dotyczy	6
24.	OCHRONA OD PORAŻEŃ W SIECI nn.....	6
25.	OBLICZENIA TECHNICZNE	7
26.	OPINIA GEOTECHNICZNA	8
27.	ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM	8
28.	KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA	8
29.	INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ – nie dotyczy.....	8
30.	OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy.....	8
31.	OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8
32.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI	8
33.	UWAGI	8
34.	ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE.....	9
35.	PZT	10
36.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	12
37.	INNE RYSUNKI	14
38.	INFORMACJA BIOZ.....	16

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kablowej w związku z wydanymi warunkami budowy sieci nr B/23/052859 oraz warunkami przyłączenia P/23/051393 na potrzeby zasilenia działek nr 277/9 oraz 277/10 w miejscowości Wieniec gm. Brześć Kujawski. Łączna moc przyłączeniowa wynosi 30kW.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym nr: STA3-0950 Wieniec Kąty 1


Wymiana pojedynczego słupa SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Rozłącznik napowietrzny SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia kablowa SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Mufy kablowe:	Typ	SMH 4 – 25-150	Ilość	1
Ograniczniki przepięć:	Typ	---	Ilość	---
Złącze kablowe SN:	Typ	---	Ilość	---
Stacja transformatorowa Sn/nn:	Typ	---	Ilość	---
Transformator:	Moc	---	Ilość	---
Wymiana pojedynczego słupa nn:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Przyłącze napowietrzne:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	---	Ilość	---
Przyłącze kablowe nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	P2-RS/LZV/F	Ilość	1
Linia kablowa nn:	Typ	YAKXS 4x120mm²	Dł. Trasy/dł. całkowita	347/387
Kablowa rozdzielnica szafowa:	Typ	KRSN-0/4R-NH2/F	Ilość	2
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	Typ	---	Ilość	---
Przecisk:	Długość	7m	Ilość	1
Przewiert:	Długość	---	Ilość	---
Rozdzielnica wewnętrzna	Typ	---	Ilość	---

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16) oświadczam, że niniejsza praca projektowa pt.:

Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi Energa-Operator SA

Oświadczam jako projektant, że przedmiotowe opracowanie wykonane zostało zgodnie ze Standardami Technicznymi Energa-Operator SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzień składania oświadczenia



ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 4 oraz pkt 5.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 6.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 2.

7. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 3.

8. UZGODNIENIA BRANŻOWE

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 4.

9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 5.

10. MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 6.

11. STAN ISTNIEJĄCY

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 7.

12. ROZBIÓRKI – nie dotyczy

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 8.

13. LINIA SN – nie dotyczy

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn – nie dotyczy

15. LINIA KABLOWA nn

Projektuje się szafę kablową typu KRSN przy słupie nr 201 z której należy wyprowadzić projektowany kabel YAKXS 4x120mm² w kierunku projektowanej szafy kablowej typu KRSN przy słupie nr 203 oraz wprowadzić istniejący kabel YAKSX 4x120mm² od istniejącej stacji transformatorowej STA3-0950 Wieniec Kąty 1 w kierunku istniejącego słupa nr 201. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm² od KRSN przy słupie 201 do KRSN przy słupie nr 203 projektuje się równolegle do istniejących sieci podziemnych gazowych i teletechnicznych oraz w trasie elektroenergetycznej linii napowietrznej. Przy słupie nr 203, istniejący kabel YAKXS 4x120mm² należy odpiąć od linii napowietrznej i wprowadzić do projektowanej szafy kablowej przy słupie nr 203. Od projektowanej szafy KRSN przy słupie nr 203 projektuje się kabel w kierunku P2-Rs/LZV/F dla działki nr 277/9 oraz 277/10. Na przecięciu działek 275/1 oraz 279 kabel YAKXS 4x120mm² projektuje się w przecisku. Na działce nr 277/2 projektowany kabel YAKXS 4x120mm² krzyżuje się z istniejącą siecią wodociągową oraz sanitarną. Projektowane złącze kablowe P2-Rs/LZV/F dla działki nr 277/9 oraz 277/10 należy posadowić na granicy działek 277/2 oraz 277/10. Na końcach projektowanych kabli należy zastosować głowiczki kablowe typu SFEX 4 70-150. Projektowane złącza i szafy kablowe należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż $R < 30 \Omega$. Linie kablowe należy układać zgodnie z zasadami zawartymi w normie N-SEP- 004.

16. OŚWIETLENIE ULICZNE – nie dotyczy

17. PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. NAPOWIETRZNE PRZYŁĄCZE nn – nie dotyczy

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII SN – nie dotyczy

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA STACJI SN/nn – nie dotyczy

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII nn – nie dotyczy

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – nie dotyczy

23. OCHRONA OD PORAŻEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn – nie dotyczy

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ W SIECI nn

Zgodnie z rozdziałem 10.1 wydanych warunków przyłączeń jako ochronę od porażeń należy zapewnić przez samoczynne wyłączenie zasilania. Spełnienie warunków potwierdzone jest obliczeniami zawartymi w rozdziale 25.

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne

Wykaz norm:

1. PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Przewodowanie.
2. PN-EN 60228 - Żyły przewodów kabli

Dane sieci:

Napięcie znamionowe sieci

0.4 kV

Układ sieci

TN-C

System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania

Projektowany kabel

YAKXS 4x120mm²

Moc przyłączeniowa

15 kW

25.1. Dobór projektowanej linii ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

Ze względu na wytrzymałość mechaniczną minimalny przekrój kabla aluminiowego wynosi 10mm²

Warunek spełniony

25.2. Dobór projektowanej linii ze względu na nagrzewanie prądem roboczym

Warunek:

$$I_z \geq I_B$$
$$266 \geq 13$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_B - Obliczeniowy prąd szczytowy obwodu - 23.5 [A]

Warunek spełniony

25.3. Dobór projektowanej linii ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

Warunek I:

$$I_z \geq I_n \geq I_B$$
$$266 \geq 63 \geq 23.5$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_B - Obliczeniowy prąd szczytowy obwodu - 23.5 [A]

I_n - Znamionowy prąd zabezpieczenia 63 [A]

Warunek spełniony

Warunek II:

$$I_z \geq (k \cdot I_n) / 1.45$$
$$266 \geq 69.5$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_n - Znamionowy prąd zabezpieczenia 63 [A]

k - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego
Dla wkładek bezpiecznikowych przyjmuje się współczynnik $k = 1.6$

Warunek spełniony

25.4. Dobór projektowanej linii ze względu na dopuszczalny spadek napięcia wywołany obliczeniowym prądem szczytowym I_B

Dopuszczalny spadek napięcia $\Delta U\% = 5\%$

Warunek:

$$s \geq 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{I_B \cdot l \cdot \cos\varphi}{\gamma \cdot \Delta U\% \cdot U}$$

Gdzie:

s	16,5	- Przekrój żyły [mm ²]
I_B	23,5	- Prąd obliczeniowy [A]
l	299	- Długość linii [m]
$\cos\varphi$	0,95	- Współczynnik mocy [-]
γ	35	- Konduktywność [m/Ωmm ²]
$\Delta U\%$	5	- Procentowy spadek napięcia [%]
U	400	- Napięcie międzyprzewodowe [V]

Warunek spełniony

25.5. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania

Obliczenia impedancji pętli zwarcia Z_k

Transformator	S_N [kVA]		R_T [Ohm]	X_T [Ohm]	Z_T [Ohm]
	100		0,028	0,057	0,064
Parametry linii	R [Ohm/km]	l [km]	R_L [Ohm]	X_L [Ohm]	Z_L [Ohm]
YAKXS 4x120 mm ²	0,253	0,40	0,10	0,03	0,11
Suma			0,13	0,09	0,17

Warunek:

$$I_k \geq I_a$$

$$542,3 \geq 144,9$$

Gdzie:

I_k	- Prąd zwarcia
I_a	- Prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia

Obliczenia prądu I_a

k [-]	2,3	- Współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia
I_n [A]	63	- Prąd znamionowy zabezpieczenia gF w stacji Z9314611
t [s]	5	- Dopuszczalny czas wyłączenia w układzie TN

$$I_a = k \cdot I_n \text{ [A]} \quad \mathbf{144,9}$$

Obliczenia prądu I_k

c [-]	0,8	- Współczynnik uwzględniający rezystancję połączeń
U_0 [V]	230	- Wartość skuteczna fazowego linii względem ziemi
Z_k [Ohm]	0,34	- Impedancja pętli zwarcia

$$I_k = c \cdot U_0 / Z_k \text{ [A]} \quad \mathbf{542,3}$$

Warunek spełniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 13.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM – nie dotyczy

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 16.

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ – nie dotyczy

30. OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 12.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 9.

32. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 17.

33. UWAGI

- a) Przynajmniej na 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca winien przekazać do właściwego obszarowo Działu Zarządzania Eksploatacją szczegółowy harmonogram planowanych prac celem uzgodnienia,
- b) Przed montażem urządzeń należy wykonać instalację uziemiającą i dokonać jej pomiaru. Należy sprawdzić otrzymaną wartość z wartością określoną w projekcie a protokół pomiaru dołączyć do dokumentów budowy składanych do odbioru technicznego. Jeżeli wartość mierzona jest mniejsza od wartości obliczeniowej, instalację uziemienia należy rozbudować stosując pręty uziemiające i bednarę ocynkowaną,
- c) Prace zanikowe zgłosić do odbioru przez pracownika ENERGA-OPERATOR SA
- d) Należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne,
- e) Przed załączeniem urządzeń sprawdzić ciągłość instalacji uziemiających oraz poprawność montażu urządzeń,
- f) Prace budowlano montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz standardami ENERGA-OPERATOR SA,
- g) Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego,
- h) Zmiany w trakcie prac montażowych uzgodnić z inspektorem nadzoru i nanieść w dokumentacji wykonawczej,
- i) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach lub innych dokumentach zawartych w dokumentacji,

- j) Bezwzględnie przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować rzędnę projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sanitarnej z zarządcami sieci,
- k) Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej specjalności oraz osób wyznaczonych przez zarządców sieci.

34. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Uwagi
1	Folia niebieska gr. 0.5mm	[m ²]	140,28	
2	Piasek	[m ³]	55,2	
3	Opaski kablowe OKI	szt.	42	
4	Tabliczka opisowa szafki pomiarowej	szt.	3	
5	Płaskownik ocynkowany 30x4	kg	28,8	
6	Pręt ocynkowany ϕ 16 mm dł. 1.5m	szt.	9	
7	Kabel YAKXS 4x120mm ²	[m]	347/387	
8	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F	kpl.	1	
9	Ogranicznik mocy ETIMAT 25A 1p	kpl.	2	
10	Wkładki bezpiecznikowe NH-00 gF 40A	szt.	3	
11	Szafa KRSN-0/4R-NH2/F	szt.	2	
12	Wkładka Master Key	szt.	5	
13	Głowica termokurczliwa SFEH4	szt.	7	
14	Wypełniacz fundamentu WPF50	kpl.	3	
15	Rura SRS 110 niebieska	[m]	7	
16	Rura DVK 110 niebieska	[m]	6	
17	Wkładki bezpiecznikowe NH-2 gF 80A	szt.	3	
18	Wkładki bezpiecznikowe NH-2 gF 63A	szt.	3	
19	Zwora ZN-2 400A	kpl.	4	
20	Mufa kablowa SMH4 25-150	szt.	1	
21	Opaska termokurczliwa na rurę REC 110	szt.	8	

UWAGA: Materiały drobne takie jak śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty, końcówki kablowe itp. Wg obmiaru wykonawcy.

35. PZT

istn. kabel YAKXS 4x120mm²
obwód 200 kier. zakład stolarski
do przecięcia i wprowadzenia do proj.
KRSN-0/4R-NH2/F przy słupie nr 201

proj. rura SRS 110
L=7m
przecisk

proj. rura DVK 110
L=1m
wykop otwarty

Istn. słup nr 203
Istn. kabel YAKXS
4x120mm² odpiąć i
wprowadzić do
nowoprojektowanego
KRSN-0/4R-NH2/F

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317695
przy słupie nr 201
R≤30Ω

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317694
przy słupie nr 203
R≤30Ω

istn. słup
nr 201

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=75m/83m
wykop otwarty

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=272m/299m
wykop otwarty

proj. DVK 110 L=4m
proj. DVK 110 L=1m

Proj. P2-Rs/LZV/F
nr Z9317693
dla działki 277/9
oraz 277/10
R≤30Ω

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski				Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przeгляд i walidacja - jeśli wymagane)			
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu						Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała			

36. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

37. INNE RYSUNKI

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317695
przy słupie nr 201
 $R \leq 30\Omega$

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
nr Z9317694
przy słupie nr 203
 $R \leq 30\Omega$

338
B

340
B

RV

275/1
dr

Leśna

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski				Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przebieg i walidacja - jeśli wymagane)									
Tytuł dokumentu: Lokalizacja urządzeń				Wydawca dokumentu: ELECDESIGN											
Nr działek: 277/2, 277/9, 277/10, 279, 275/1															
Skala 1:250		Projektant Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19		Forma A4		Nr identyfikacyjny dokumentu OB/93/2501216		Status dokumentu Projekt budowlany		Zm. A		Data 09.09.2026		Str. 1/1	

38. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski
Nazwa inwestora oraz jego adres:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:	ELECDESIGN Tomasz Borzymowski Zawada-Piaski 39A 87-820 Zawada-Piaski

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- a) wykonanie wykopów pod linie kablową nn, złącza kablowe, instalację uziemiającą,
- b) wykonanie wykopów kontrolnych,
- c) wykonanie przecisków,
- d) montaż rur osłonowych,
- e) układanie kabli nn,
- f) montaż muf kablowych,
- g) posadowienie złącza i szafy kablowej,
- h) podłączenie kabli,
- i) montaż uziemienia,
- j) pomiar rezystancji uziemienia,
- k) zasypywanie wykopów,
- l) wykonanie pomiarów kabli,
- m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- a) Uszkodzenie istniejącej infrastruktury,
- b) porażenie prądem elektrycznym,
- c) wybuch gazu,
- d) praca w wykopie,


- e) praca sprzętem elektromechanicznym i ręcznym,
- f) upadek z wysokości.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- a) Pracownicy wykonujący prace montażowe przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być uprawnieni, przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- b) Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją prac, kierownik robót (kierownik budowy) obowiązany jest do przeprowadzenia wizji obszaru, na którym będą prowadzone prace w obecności przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- a) Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
- b) Wszelkie prace należy wykonywać z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych wymienionych w aktualnie obowiązującej Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- c) Stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia,
- d) Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej.
- e) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz osoby odpowiedzialne za organizację oraz wykonanie pracy, stosownie do zakresu obowiązków.

				Pracownia
				Elektryczna
				Strona 1/33
ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski				Rewizja A
Nazwa elementu projektu budowlanego:		Załączniki projektu budowlanego - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.		
Nazwa zamierzenia budowlanego:		Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski		
Adres:		Wieniec, gm. Brześć Kujawski		
Kategoria obiektu budowlanego:		XXVI		
Identyfikatory działek ewidencyjnych:		041804_5.0027.275/1, 041804_5.0027.279, 041804_5.0027.277/2, 041804_5.0027.277/10		
Nazwa Inwestora:		ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu		
Adres Inwestora:		ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń		
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:		OBI/93/2501216		
Nazwa i adres jednostki projektowania:		ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		
Niżej podpisany autor projektu oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.				
Autor opracowania:				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Podpis	Data
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19		03/08/2026
Zawada-Piaski, Sierpień 2026				

Spis treści

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.....	3
2. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ	10
3. MPZP LUB DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO	15
4. UZGODNIENIA BRANŻOWE	22
5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE	29
6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT	30
7. PLAN BIOZ	32

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Numer B/23/052859

Miejscowość Włocławek

Data 25-11-2025

WARUNKI BUDOWY SIECI-AKTUALIZACJA

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr działki): Wieniec, ul. -

gm. Brześć Kujawski, działka numer 277/10, 277/2 (droga)

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

-w rozłączniku na stacji 15/0,4kV "WIENIEC KĄTY 1" obw.200 zabudować wkładki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami;

2.3. Urządzenia nn:

- istn. kabel YAKXS 4x120mm² obw.200 przeciąć przy słupie nr 201 linii napow. 4 x AL 50mm² i wprowadzić do proj. kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-0/4R-NH2/F z zastosowaniem odcinka kabla YAKXS 4x120mm² dł. ok. 5m.

Z proj. rozdzielnicy wybudować kabel YAKXS 4x120mm² dł. ok. 80m do proj. kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-0/4R-

NH2/F, którą zlokalizować w pobliżu słupa nr 203. Istn. kabel YAKXS 4x120mm² zdemontować z słupa i wprowadzić do

rozdzielnicy. Z rozdzielnicy wybudować kabel YAKXS 4x120mm² dł. ok. 250m do proj. szafki kablowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/F

zlokalizowanej przy granicy działki nr 277/10 i 277/9 (rezerwa).

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania.

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

- kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

-

A

i czas wyłączenia zwarcia

- s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

-

MVA

i czas wyłączenia zwarcia

- s

-

w stacji GPZ Włocławek Zachód

e) System ochrony od porażeń

uziemiające ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić w ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Włocławek - Dział Dokumentacji Energetycznej.

4.2. Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja WBS nr B/23/052859 z dnia 25.11.2025 r. zastępuje dotychczasowe WBS nr B/23/052859 z dnia 10.08.2023 r.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych - montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marek Wiliński

Krysińska Beata

OPRACOWAŁ

tel. 564706313

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku

ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Numer B/23/052859	Miejscowość Włocławek	Data 10-08-2023
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr działki): Wieniec, ul. -
gm. Brześć Kujawski, działka numer 277/10, 277/2 (droga)
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
 - 2.1. Urządzenia WN i SN:

-
 - 2.2. Stacja transformatorowa:

-w rozłączniku na stacji 15/0,4kV "WIENIEC KĄTY 1" obw.200 zabudować wkładki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami;
 - 2.3. Urządzenia nn:

- istn. kabel YAKXS 4x120mm² obw.200 przeciąć przy słupie nr 201 linii napow. 4 x AL 50mm² i wprowadzić do proj. kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-0/4R-NH2/F z zastosowaniem odcinka kabla YAKXS 4x120mm² dł. ok. 5m.
Z proj. rozdzielnicy wybudować kabel YAKXS 4x120mm² dł. ok. 80m do proj. kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-0/4R-NH2/F, którą zlokalizować w pobliżu słupa nr 203. Istn. kabel YAKXS 4x120mm² zdemontować z słupa i wprowadzić do rozdzielnicy. Z rozdzielnicy wybudować kabel YAKXS 4x120mm² dł. ok. 250m do proj. szafki kablowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/F zlokalizowanej przy granicy działki nr 277/10 i 277/9 (rezerwa). Pozostawić zapasy kabla dla zabudowy szafek kablowo-pomiarowych P1-Rs/LZV/F szt. 5 przy granicach pozostałych działek z drogą (dz. nr 277/2).
 - 2.4. Demontaże:

-
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
 - 3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	TN-C	
b) Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV
c) System ochrony od porażeń	-	
 - 3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-	
b) Napięcie znamionowe sieci	-	kV
c) Prąd zwarcia doziemnego	-	A i czas wyłączenia zwarcia - s
d) Moc zwarcia na szynach 15 kV	-	MVA i czas wyłączenia zwarcia - s
e) System ochrony od porażeń	-	

w stacji GPZ Włocławek Zachód

uziemiające ochronne
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlano - wykonawcze (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić w ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Włocławek - Dział Dokumentacji Energetycznej.

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Krysińska Beata

OPRACOWAŁ

tel. 564706313

Kierownik
Działu Przystążeń

Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Numer P/23/051393

Miejscowość Włocławek

Data 10-08-2023

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr działki): Wieniec, ul. -
gm. Brześć Kujawski , działka numer 277/10
 2. Grupa przyłączeniowa: V
 3. Moc przyłączeniowa: 15 kW
 4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Włocławek Zachód [GPZ3-0026]
Linia 15 kV GPZ ZACHÓD - BĄDKOWO [SN 3-0026-01]
Stacja SN/nn WIENIEC KĄTY 1 [STA3-0950]
Obwód nn Zakład stolarski [NN 3-0950-02]
Obiekt Obwód [nN] Zakład stolarski [NN 3-0950-02]
-zaciski kablowe w części złączowej proj. szafki kablowo-pomiarowej
 5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej w szafce kablowo-pomiarowej;
 6. Rodzaj przyłącza: kablowe
 7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
- budowa kabla YAKXS 4x120 SE i zabudowa szafek kablowo-pomiarowych zgodnie z warunkami B/23/052859.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-urządzenia i instalacje Odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym dostosowaną do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".;
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tgφ QI: 0.4

tgφ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

szafka kablowo-pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczającej działkę od drogi

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

3-faz. wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej szafki kablowo-pomiarowej

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

-

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

-

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci - kA

Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napięcie znamionowe sieci - kV

c) Prąd zwarcia doziemnego - A

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciovowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Włocławek Zachód

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.

g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]
------------------------------------	---------------------	----------------	-------------------

12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Włocławek
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
-
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Krysińska Beata
OPRACOWAŁ
tel. 564706313

Kierownik
Działu Przyłączeń
Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

2. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GEO.6630.182.2026

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień: 2026-05-28

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: 2026-05-18

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sieć energetyczna eN - zmiana uzgodnienia GEO.6630.45.2026

Gmina Brześć Kujawski, Obręb Wieniec, zespół działek

Dla: ENERGA - OPERATOR S.A

Adres: Duninowska 8
87-800 Włocławek

Zastępca przewodniczącego narady koordynacyjnej: Kierownik PODGiK Marcin Matuszewski

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

- Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
- Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.
- Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.
- W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
- Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku.

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku	Andrzej Gawłowski 2026-05-21 11:51:49	Uzgodniono trasę projektowanej sieci/usytuowanie obiektu z zastrzeżeniem jak niżej: 1. Rozwiązanie techniczne skrzyżowania/zbliżenia do sieci gazowej oraz zakres i sposób wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych. W celu uzgodnienia, oprócz mapy do celów projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia należy dołączyć profile i przekroje (w przypadku skrzyżowań) oraz inne materiały przedstawiające sposób zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową projektowanej sieci/obiektów. 2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres Polska

			Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia Włocławek, 87-800 ul. Toruńska 91A i adres e-mail gazownia.wloclawek@psgaz.pl, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 3. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 4. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych. 5. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m. 6. W rejonie czynnych sieci gazowych prace wykonywać w technologii wykopu otwartego, roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim. 7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz utraconych ilości paliwa gazowego. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992. 8. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
2	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87-100 Toruń Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 2026-05-21 13:32:21	brak uwag
3	ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o	Andrzej Dzwonkowski 2026-05-20 14:13:59	brak uwag
4	Netia Telekom S.A.	Waldemar Wachowski 2026-05-25 10:33:30	brak uwag
5	SAT FILM Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.	Robert Szpulecki 2026-05-24 13:52:30	Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej budowanej w miejscowości Wieniec występują kolizje i zbliżenia z magistralą światłowodową i przyłączami SATFILM 1. Prace ziemne w pobliżu mikrokanalizacji należy bezwzględnie przeprowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego. Ustala się 1m strefy ochronnej z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy przeprowadzić ręcznie. 2. Odkryte w trakcie prac ziemnych urządzenia SATFILM zgłosić pod numer 542367412 w celu ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika SATFILM. 3. Sieć SATFILM w miejscach zbliżeń i skrzyżowań oraz w razie odkrycia zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT. 4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, SATFILM obciąży sprawcę pełnymi kosztami napraw oraz odszkodowaniem za straty związane z koniecznością wypłat bonifikat

			i kar wynikających z umów zawartych z klientami SATFILM. 5. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wydania. 6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić SATFILM pisemnie na adres 87-800 Włocławek ul. Hutnicza 20 lub mailowy biuro@satfilm.pl o terminie ich rozpoczęcia z tygodniowym wyprzedzeniem z informacją zawierającą dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację prac.
6	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	Piotr Feldmann 2026-05-21 07:48:35	brak uwag
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu	Agnieszka Friebe 2026-05-20 11:35:40	brak uwag
8	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.	Tomasz Pietrak 2026-05-20 12:21:37	brak uwag
9	Fibee I Sp. z o.o.	Aleksandra Masternak 2026-05-20 07:44:29	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 20.05.2026 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
10	PERN S.A	Emilia Mróz 2026-05-25 10:23:48	brak uwag
11	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A	Marcin Wiśniewski 2026-05-27 07:04:25	brak uwag

PODMIOTY NALEŻYCIIE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY

Lp.	Nazwa Instytucji
1	Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
2	Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski

Załącznik

- 1 egz. projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty


Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Adam
Matuszewski

Date / Data: 2026-
05-28 10:38



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Adam
Matuszewski
Date / Data: 2026-
05-28 10:39

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Obrót ewidencyjny: 041804_3.0027 - Wronie
Jednostka ewidencyjna: 041804_3 - Brześć Kujawski
Ulica: Leśna
Powiat: wrocławski
Działka nr: wg adresu (dz. 277/10)
Nr zgłoszenia: GED.0640.3392.2023
Mapa składowa w zakresie oznaczonym linią przerywaną na dzień 30.10.2023 r.

Układ współrzędnych: PL2000
Układ wysokościowy: PL-ETRF2007-N21
Czas mapy: 6.182.28.03.1.1: 6.182.28.03.1.3
Wytworzona przez geodęzyjnych
Firma: Lidagora GEO SP. z o.o.
Białobok Tarpole
87-820 Kowal, Rakoniewo 21
tel. 518 294 640
NIP: 886291704 REGON: 141199464

Nie wykonano się terenie, a terenie
opracowania na podstawie danych
mapy, planów, zdjęć, pomiarów, itp.
Mapa do celów projektowych
nie przedstawia terenu
i nie może być używana do celów
innych niż projektowe

Właściciel nieruchomości Firma Lidagora GEO SP. z o.o. Białobok Tarpole 87-820 Kowal, Rakoniewo 21 tel. 518 294 640 NIP: 886291704 REGON: 141199464	Projektant Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19	Format A2
--	--	--------------

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski	Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA	Miejsce na pieczęć (przebieg i walidacja - jeśli wymagane)
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu	Wydawca dokumentu:	
Nr działek: 277/2, 277/9, 277/10, 279, 275/1		
Skala: 1:500	Projektant: Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19	Nr identyfikacyjny dokumentu: OBI/93/2501216
		Status dokumentu: Koncepcja projektowa
		Zm. D 13.04.2026
		Str. 1/1

3. MPZP LUB DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Działki objęte zamierzeniem budowlanym nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym została wydana DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 oraz art. 54 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 3 grudnia 2025 r., przez **Pana Tomasza Borzymowskiego** (adres w aktach sprawy) pełnomocnika **ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**

u s t a l a m

dla inwestycji celu publicznego polegającej na **budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski**

warunki zabudowy oraz **wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu**

1) Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

- 1) Funkcja zabudowy – obiekty infrastruktury technicznej.
- 2) Rodzaj inwestycji – budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski.

2) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego

- 1) Przedmiotową inwestycję należy projektować w sposób określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz innymi przepisami odrębnymi i szczególnymi i normami mającymi zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia oraz warunkami niniejszej decyzji.
- 2) Uzyskać wynikające z przepisów szczególnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu budowlanego.
- 3) Ustala się zakres inwestycji:
 - elektroenergetyczna kablowa linia niskiego napięcia o długości ok. 347 m,
 - szafy kablowe i pomiarowe.
- 4) Linia zabudowy – nie ustala się.
- 5) Wszelkie kolizje winny być szczegółowo rozwiązane zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
- 6) Przy lokalizacji poszczególnych obiektów i urządzeń winny decydować względy technologiczne, branżowe szczególne przepisy: sanitarne, ochrony środowiska i prawa budowlanego, a także wszelkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia mieszkańców.

3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- 1) Wnioskowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).
- 2) Ustala się zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko w czasie realizacji inwestycji, poprzez następujące rozwiązania chroniące środowisko:
 - a) utrzymanie porządku na terenie realizacji inwestycji,
 - b) zachowanie środków ostrożności przeciwdziałających dostaniu zanieczyszczeń do środowiska gruntowego,
 - c) właściwa eksploatacja i konserwacja sprzętu,

- d) utylizowanie wszystkich odpadów powstających w czasie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Ustala się przeprowadzenie i wykonanie zamierzenia w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym zachować ochronę walorów krajobrazowych – art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).
 - 4) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
 - 5) Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą (art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
 - 6) Powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się.
 - 7) Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski, stanowiących zgodnie z informacjami o działce z dnia 18 lutego 2026 r.: drogi „dr”, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp” oraz grunty orne RV i RVI.
 - a) Teren ten nie wymaga uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82), tym samym spełnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

4) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

- 1) W przypadku odkrycia na terenie objętym decyzją, w trakcie prac ziemnych, nieujawnionych relikwów kultury materialnej, należy wstrzymać prace, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych – art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.).

5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji

- 1) Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga stałej obsługi w zakresie komunikacji, tylko w trakcie realizacji inwestycji oraz w zależności od potrzeb (awarie, konserwacja sieci) – dostęp z istniejącej drogi publicznych kategorii gminnej nr 190420C – ul. Szkolnej.

6) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

- 1) Planowana inwestycja nie będzie zużywała wody, nie wymaga odprowadzenia ścieków, nie powoduje powstawania odpadów (tylko w trakcie realizacji – zabrane i wywiezione przez wykonawcę w celu zagospodarowania i unieszkodliwienia zgodnie z ustawą o odpadach – Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
- 2) Planowaną inwestycję należy projektować i realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
- 3) Od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.

7) Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

- 1) Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich:
 - a) dostępu do drogi publicznej,
 - b) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - c) dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - d) przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- 2) Projektowana inwestycja nie powinna pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, na której jest zlokalizowana, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich, uciążliwość powinna zamknąć się w granicy działek, na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.
- 3) Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).
- 4) Spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

8) Linie rozgraniczające teren inwestycji

- 1) Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski wszczęte zostało na wniosek Pana Tomasza Borzymowskiego pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ I instancji wszczął postępowanie znak BI.IP.6733.17.2025, o czym, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w dniu 19 lutego 2026 r. zawiadomił strony w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Wieniec oraz stronie internetowej BIP Gminy Brześć Kujawski.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Działki nr ewid. 275/1 i 279 stanowią własność Gminy Brześć Kujawski, a działki nr ewid. 277/2, 277/9 i 277/10 stanowią własność osoby fizycznej.

Dla terenu, na którym położona jest planowana inwestycja nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z końcem 2003 r., wobec tego podstawą niniejszej decyzji są przepisy szczególne.

Z uwagi na brak planu ogólnego dla obszaru Gminy Brześć Kujawski przy ustalaniu przedmiotowych warunków zabudowy obowiązują przepisy art. 54 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. w brzmieniu wg stanu z dnia 23 września 2023 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację planowanego przedsięwzięcia wynikającą z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono w oparciu o następujące materiały: wniosek inwestora wraz mapą w skali 1:500 obejmującą wnioskowany teren wraz z otoczeniem, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski, miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski, który utracił ważność z końcem 2003 r., informacje o działce oraz inne dostępne materiały. Analiza przeprowadzona została w obszarze obejmującym usytuowanie planowanej inwestycji wraz z otoczeniem.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń zaliczone są do inwestycji celu publicznego.

Teren usytuowania zabudowy położony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2025 r. poz. 13) oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego ma charakter promesy uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych, ale dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną warunki przewidziane w przepisach Prawa budowlanego.

W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do tej ustawy. Spełnienie tych wymogów podlega badaniu w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82), tym samym spełnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.); Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.); Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518); Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Projekt decyzji został sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

W trakcie wszczęcia postępowanie nie wpłynęły wnioski ani uwagi, które miałyby wpływ na redakcję niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

U z g o d n i e n i a

1. Teren, na którym ma być realizowane planowane zamierzenie inwestycyjne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brześć Kujawski, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139) nie był przeznaczony na inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań rządowych albo samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego.
2. Decyzja została uzgodniona z:
 - a) Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, Zarządem Zlewni we Włocławku – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w związku z wykorzystaniem na cele rolne części terenu przeznaczonego pod planowane zamierzenie inwestycyjne) – postanowienie nr WK.ZPU.523.2204.2026 z dnia 20 marca 2026 r.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oraz Starosta Włocławski nie dokonali uzgodnienia przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia. Wobec powyższego zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożony projekt decyzji uważa się za uzgodniony.
4. Decyzja nie wymaga uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt 1-2, 3-5a, 7-9a i 11-16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O p i n i e

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania opinii, o których mowa w art. 53 ust. 5e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

P o u c z e n i e

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego może stwierdzić jej wygaśnięcie, jeżeli:

- a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- b) nie wniesiono sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy dokonanego przez innego wnioskodawcę,
- c) inny wnioskodawca zgłosił budowę, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- d) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że przed uchwaleniem tego planu została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji lub upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy lub



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500

Jednostka ewidencyjna : 041804 5 Brześć Kujawski
Obręb ewidencyjny : 0027 Wieniec
Numer działki ewid. : wg wniosku
Identyfikator zgłoszenia : GEO.6642.5302.2025

Układ współrzędnych płaskich prost.: PL 2000
Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF 2000
X = 5834654.88
Y = 6562424.00
Godło mapy:
Uwaga: Mapa nie może służyć do celów projektowych

Podstawa: alg. zgodność niniejszej kopii z treścią materiału poświadczającego zaawansowanie geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA WŁOCŁAWSKI
Organ prowadzący poświadczanie zaawansowania geodezyjnego i kartograficznego	
Nazwa materiału zasobu	kopia mapy zasadniczej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	GEO.6642.5302.2025
Data wykonania kopii	02.12.2025
Wzrost i podpis osoby reprezentującej organ	<i>[Signature]</i>

Nie wykaza się istnienia w terenie innych - niż wykazanych na niniejszej mapie - urządzeń podziemnych, które nie były zgodne z inwentaryzacją lub o których brakuje informacji w instytucjach branżowych.

Projekt uwydatnienia sieci uzbrojenia terenu przedkłada do uzgodnienia inwestor.

Projekt ten powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej z odcienkami geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi oraz osiami ulic i dróg, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

(Zaop. M.G.P. 18 z dnia 02.05.2011 r. Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2011 r. oraz Zaop. M.G.P. 18 z dnia 21.02.1995 r. Dz. U. Nr 25, poz. 133 z 1995 r.)

Załącznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr BI.IP.6733.17.2025

Skala 1:500

OZNACZENIA

--- linia rozgraniczająca teren inwestycji

Projekt decyzji sporządziła:
Ewa Brek

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Tomasz Chymkowski

**Załącznik Nr 2 do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

**analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających
z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się
realizację inwestycji**

wynikająca z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski.

Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące materiały: wniosek inwestora wraz z mapą w skali 1:500 obejmującą wnioskowany teren wraz z otoczeniem, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski, miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brześć Kujawski, który utracił ważność z końcem 2003 r., informacje o działce oraz inne dostępne materiały.

1. Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji

- 1) Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 275/1, 279, 277/2, 277/9 i 277/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski, stanowiących zgodnie z informacjami o działce z dnia 18 lutego 2026 r.: drogi „dr”, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp” oraz grunty orne RV i RVI.
- 2) Działki nr ewid. 275/1 i 279 stanowią własność Gminy Brześć Kujawski, a działki nr ewid. 277/2, 277/9 i 277/10 stanowią własność osoby fizycznej.

2. Uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych

Dla terenu, objętego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z końcem 2003 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia, nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń zaliczone są do inwestycji celu publicznego.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne położone jest poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2025 r. poz. 13) oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82), tym samym spełnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

Opracowała:
Ewa Birek

BURMISTRZ

Ingr Tomasz Chymkowski

4. UZGODNIENIA BRANŻOWE

Brześć Kujawski, dnia 16 kwietnia 2026 r.

BZ.ZK.6852.20.2026.KM

Pan Tomasz Borzymowski

reprezentujący firmę

ELECDESIGN

Zawada-Piaski 39A

87-820 Zawada-Piaski

(pełnomocnik Inwestora)


dot.: uzgodnienia lokalizacji kabla energetycznego nn-0,4 kV wraz z przepustami oraz szafami kablowymi typu KRSN w drodze gminnej wewnętrznej ul. Leśnej stanowiącej działki Nr 275/1 i 279 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski oraz wyrażenia zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2026 r. Burmistrz Brześcia Kujawskiego informuje, że uzgadnia lokalizację kabla elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z przepustami oraz szafami kablowymi typu KRSN oraz wydaje zgodę **Przedsiębiorstwu ENERGA - OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek** do dysponowania na cele budowlane terenem działek nr ewid. 275/1 i 279 (droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy Brześć Kujawski) położonej w obrębie ewidencyjnym **0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski**, celem wykonania przyłącza do działki ewidencyjnej Nr 277/10 położonej w obrębie 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski.

Warunki wykorzystania i przywrócenia terenu działki do stanu pierwotnego:

- o planowanym terminie rozpoczęcia robót powiadomić tut. Urząd,
- teren budowy należy oznakować w sposób zapewniający przejezdnosć i bezpieczeństwo użytkowników drogi,
- przejścia pod utwardzoną drogą gminna i pod utwardzonymi zjazdami wykonać metodą przecisku na głębokości min. 1,2m od nawierzchni jezdni,
- wykop otwarty zlokalizować min. 0,6m od krawędzi utwardzonej jezdni,
- na całej głębokości wykopu dokonać wymiany gruntu
- planowane przyłącze zlokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zezwolenia oraz w sposób niekolidujący z innymi urządzeniami infrastruktury,
- po wykonanych robotach teren działki przywrócić do stanu pierwotnego oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- wykonane roboty zgłosić do odbioru w tut. Urzędzie.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3115/BR/ZTI/2026 z dnia: 2026-07-10

Zadanie: Linia kablowa dla zasilania dz. 277/10 w miejscowości Wieniec

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Wieniec (gm. Brześć Kujawski)

Adres: Działki nr 272/2, 277/9, 277/10, 279, 275/1

Projektant: Tomasz Borzymowski, upr. nr: LOD/3890/PWBE/19

Inwestor: Energa Operator Oddział w Toruniu ul. gen. Bema 128 87-100 Toruń

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

3115/BR/ZTI/2026

Warunki uzgodnienia:

1. Warunki uzgodnienia przedstawiono w załączniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczątka i podpis:

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Kmiec

Osoba do kontaktu: Łukasz Poliński (lukasz.polinski@psgaz.pl)

3115/BR/ZTI/2026

Warunki uzgodnienia


1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Gazownia we Włocławku, ul. Toruńska 91A, 87-800 Włocławek, e-mail: gazownia.wloclawek@psgaz.pl - nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne (systemem ręcznym) w celu lokalizacji sieci gazowej. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie.
3. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca lub Inwestor.
4. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992.
5. Należy zachować wymagane odległości w pionie i poziomie od sieci gazowej oraz uwzględniać wymagania wynikające ze stref kontrolowanych gazociągów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
6. Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m.
7. W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy urządzać składowisk gruntu lub materiałów oraz organizować pracy i postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego. Prac nie wykonywać sprzętem mechanicznym.
8. Dopuszcza się wykonanie komory roboczej dla przecisku w sąsiedztwie z siecią gazową, wyłącznie po dokonaniu odkrywki gazociągu w miejscu kolizyjnym.
9. W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z istniejącą siecią gazową - zabezpieczyć kable rurami osłonowymi zgodnie z normą N SEP-E-004.
10. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię we Włocławku.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
14. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr Kmieć

Podpis i pieczęć



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-087 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 525 24 98 411
KRS 0000374001, REGON 142738518

załącznik do uzgodnienia
nr 3115/BR/21/2026
z dnia 10.07.2026

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Potwierdza się za
zgodność z oryginałem
Tomasz Borzymowski

- sieć gazowa S/C

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przebieg i walidacja - jeśli wymagane)				
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu			Wydawca dokumentu:		mgr inż. Tomasz Borzymowski nr lic. do projektowania i nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w zawodzie inżyniera w zakresie: projekt roboty budowlane i inżynieringowe nr LOD3890/PWBE/19 Borzymowski				
Nr działek: 277/2, 277/9, 277/10, 279, 275/1									
Skala	Projektant	Format	Nr identyfikacyjny dokumentu		Status dokumentu	Zm.	Data	Str.	
1:1000	Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19	A3	OBI/93/2501216		Projekt budowlany	D	13.04.2026	1/1	

5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pkt. 1, ppkt 23) przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega obowiązkowi uzyskania zgłoszenia.

Zgodnie z art. 50 pkt 2a ustawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz.U.2026.538 t.j. z dnia 2026.04.20) zamierzenie budowlane w postaci budowy sieci elektroenergetycznych obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

OBI/93/2501216

istn. kabel YAKXS 4x120mm²
obwód 200 kier. zakład stolarski
do przecięcia i wprowadzenia do proj.
KRSN-0/4R-NH2/F przy słupie nr 201

proj. rura DVK 110
L=7m
przecisk

Istn. słup nr 203
Istn. kabel YAKXS
4x120mm² odpiąć i
wprowadzić do
nowoprojektowanego
KRSN-0/4R-NH2/F

proj. KRSN-0/4R-NH2/F
przy słupie nr 201
R<300

proj.
KRSN-0/4R-NH2/F
przy słupie nr 203
R<300

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=75m/83m
wykop otwarty

Proj. YAKXS 4x120mm²
L=272m/299m
wykop otwarty

Zatwierdzam

2026-06-13

Marcin Nowak

Zarządca Inwestycji
Kierownik Biura
Zarządzania Inwestycjami

Marcin Nowak

Projekt: Projekt linii kablowej dla zasilenia dz. nr 277/10 w miejscowości Wiercie, gm. Brzozów Kufarski	Inwestor: ENERGIA-OPERATOR SA	Miejsce na przecięć (przebieg i walcizacja - jeśli wymagane)
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Projektant: Tomasz Borzymowski
Nr obiektu: 277/2, 277/9, 277/10, 278, 275/1	Forma: A2	Wzrost: 1,70m
Scale: 1:500	Projektant: Tomasz Borzymowski	Wzrost: 1,70m
Nr identyfikacyjny dokumentu: OBI/93/2501216	Konsepce projektowa	Wzrost: 1,70m
Dz. D	13.04.2026	1/1

7. PLAN BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Projekt linii kablowej dla zasilania dz. nr 277/10 w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski
Nazwa inwestora oraz jego adres:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:	ELECDESIGN Tomasz Borzymowski Zawada-Piaski 39A 87-820 Zawada-Piaski

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- a) wykonanie wykopów pod linie kablową nn, złącza kablowe, instalację uziemiającą,
- b) wykonanie wykopów kontrolnych,
- c) wykonanie przecisków,
- d) montaż rozłącznika bezpiecznikowego na istniejącym stanowisku słupowym,
- e) montaż rur osłonowych,
- f) układanie kabli nn,
- g) montaż muf kablowych,
- h) posadowienie złącza i szafy kablowej,
- i) podłączenie kabli,
- j) montaż uziemienia,
- k) pomiar rezystancji uziemienia,
- l) zasypywanie wykopów,
- m) wykonanie pomiarów kabli,
- n) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- a) Uszkodzenie istniejącej infrastruktury,
- b) porażenie prądem elektrycznym,
- c) wybuch gazu,
- d) praca w wykopie,
- e) praca sprzętem elektromechanicznym i ręcznym,
- f) upadek z wysokości.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- a) Pracownicy wykonujący prace montażowe przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być uprawnieni, przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- b) Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją prac, kierownik robót (kierownik budowy) obowiązany jest do przeprowadzenia wizji obszaru, na którym będą prowadzone prace w obecności przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- a) Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
- b) Wszelkie prace należy wykonywać z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych wymienionych w aktualnie obowiązującej Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- c) Stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia,
- d) Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej.
- e) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz osoby odpowiedzialne za organizację oraz wykonanie pracy, stosownie do zakresu obowiązków.