

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

A

MR: M(M)D2

Załącznik do poz. Nr 13 harmonogramu remontu

Kompleks	REFORMINGÓW i AROMATÓW
Zakład	PETROCHEMICZNY
Instalacja	BLOK AROMATÓW, EKSTRAKcja
Lokalizacja (Działka)	B7

Nr technologiczny obiektu	
Nazwa obiektu	Nadzór nad naprawami i testami funkcjonalnymi zaworów podczas remontu

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
940	27P940AA.PIA01	

Wymagany termin realizacji prac wg. harmonogramu
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: 1 zmianę (y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA
I	Nr fabryczny: Nr rejestracyjny Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy: Inne dane:
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): Prowadzenie czynności kontrolnych nad remontem, testami szczelności i testami funkcjonalnymi zaworów regulacyjnych i blokadowych. Należać do nich będą: ogólna ocena techniczna zaworów (korpus, siłownik, pozycjoner, booster, elektrozawory, inne elementy oprzyrządowania) przed i po remoncie. Ocena stanu elementów wewnętrznych korpusu zaworów, siłownika (membrana, sprężyny, łożyska - Camflex). Oprócz opisu technicznego raport powinien zawierać zdjęcia, najważniejsze charakterystyczne dane zaworu i siłownika, listę części wymienionych, listę części zamiennych wraz z numerami producenta, zalecenia. Raport przekazać w formie elektronicznej PDF oraz formie edytowalnej. Plik musi być w pełni przeszukiwalny z aktywnym spisem treści. Pliki wysłać aplikacją NextFile.
III	Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiór instalacji

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał		Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Niezbędne materiały i sprzęt niezbędne do realizacji niniejszego zakresu.			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni:			
	Imię i nazwisko		Telefon	Mail
	Piotr Polek		+48242566681	Piotr.Polek@orlen.pl
	Sebastian Dubielak		+48242568703	Sebastian.Dubielak@orlen.pl
VII	Warunki techniczne realizacji prac:			
	Uzgodnienia z wykonawcą remontu zaworów możliwości i formy realizacji niniejszego zakresu (obecność pracownika na warsztacie remontowym). Pozwolenie na fotografowanie.			
	Warunki techniczne odbioru prac:			
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:			
	Kompletny przesłany raport z prac remontowych zaworów.			
	Protokół odbioru technicznego zakresu prac.			
VIII	Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:			
	Imię i nazwisko		Telefon	Mail
	Piotr Polek		+48242566681	Piotr.Polek@orlen.pl
	Sebastian Dubielak		+48242568703	Sebastian.Dubielak@orlen.pl
IX	Do niniejszego zakresu załączono:			
	ZAŁĄCZNIK 3A zawory regulacyjne, ZAŁĄCZNIK 3B zawory blokadowe			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu

Opracował: **Sebastian Dubielak**
 Główny Inżynier
 Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów i Aromatów
 Branża Automatyczna i Elektryczna
 03.03.2026

Akceptujący
 Główny Inżynier
 Zespół Inżynierów Aromatów
Piotr Polek
 Sebastian Dubielak
 Młodszy Specjalista
 Zespół Inżynierów Kompleksu
 Tlenku Etylenu i Aromatów
 Branża Automatyczna i Elektryczna

Zatwierdzający
 Kierownik
 Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu
 Refiningów i Aromatów
 Dariusz Zygutowski



Demontaż / montaż mechaniczny ujęty w zakresie "M"
Rusztowania zabezpieczone w zakresie "R"

Główny Inżynier
Zespół Inżynierów Aromatów



Piotr Polek

Sebastian Dubielak
Pracownik
Młodszy Specjalista
Zespół Inżynierów Komplexów
Tlenku Etylenu i Aromatów
Branża Automatyczna i Elektryczna

