
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłącza napowietrznego nN + demontaż
ADRES INWESTYCJI: Uniejów ul. Szczepana Ścibiora gm. Uniejów (OBI/46/2601372)
NAZWA INWESTORA: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu RD w Turku
ADRES INWESTORA: UL. GÓRNICZA 14 62-700 TUREK
BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Jacek Grzelak

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2026

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

Inżynier Wiodący
ds. Przygotowania Inwestycji
Jacek Grzelak

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45231400-9	Budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia nn-0,4kV			
1.1	45231400-9	Prace montażowe związane z budową przyłącza nn			
1 d.1.1	KNNR 5 0717-07	Układanie przewodów przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca przewodu 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		8	szt.ż ył	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		2	prób .	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		2	prób .	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.1	KNNR 5 0402-05	Montaż szafki pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNNR 5 0407-04	Ogranicznik mocy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45230000-8	Prace demontażowe			
10 d.1.2	KNNR 5 1203-05	Odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ²	szt.ż ył		
		4	szt.ż ył	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1.2	KNNR-W 9 0702-06 analogia	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika samochodowego	prze w.		
		1	prze w.	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	7513199	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A	szt.	1,00			0,00	1,00
2	7999999	Przewód AsxSn 4x25 mm2, 0,6/1 kV	m	10,00			10,00	0,00
3	5099999	Rura KR 50 (czarna UV)	m	8,00			0,00	8,00
4		Szafka pomiarowa Ps-Rs	szt	1,00			0,00	1,00
5	7640052	Uchwyt dystansowy SO	szt	6,00			0,00	6,00
6		Wkładka Master Key	szt	1,00			1,00	0,00
7		Wkładka WT-00 GF 40A	szt	3,00			0,00	3,00
8		Zacisk SLIP	szt	4,00			0,00	4,00
9	0000000	materiały pomocnicze	zł				0,00	7,37
RAZEM								

Słownie:

