

Rehabilitacja gazociągu n/c, 4 szt. przyłącza/y w miejscowości Częstochowa ul. Botaniczna, Jagiellońska (REH) SG/00108835

1. Zakres rzeczowy:

Gazociąg n/c PE100(RC)* SDR17 DN. 160 dł. 183 m

Przyłącza: ul. Botaniczna 28 - 4 szt. n/c PE100(RC) SDR17 DN. 90 – 28 mb.

Przełączenia/włączenia:

Włączenie do gazociągu DN 200 stal - pkt A (Włączenie należy wykonać za pomocą rury- sztucera włączeniowego kołnierzewego stal DN.150 z zasuwą kołnierzową stal DN.150- 1 szt.)

Nawiercić hermetycznie urządzeniem np. HUTZ-BAUMGARTEN- /URZĄDZENIE DO NAWIERCANIA GAZOCIĄGÓW, koroną 140 mm

Zabudowa trójnika DZ 160/160 PE w pkt. C wraz z zabudową 1 szt. zasuwy kołnierzowych DN 150

Przełączenie do istniejącej zasuwy DN 150 w punkcie E

Przełączenie do istniejącego gazociągu DZ 160 PE n/c w punkcie D

Przełączenie w punkcie F do gazociągu PE DZ.160

Zabudowa zasuw DN 80 na przyłączach gazu n/c DN 90 PE – 4 szt.

ul. Botaniczna 28

Wyniesienie z piwnic kurków głównych (2 szt.) – kurek kulowy kołnierzowy DN 80 na przyłączy n/c DZ 90 PE/Stal DN 80 – 4 szt.

Zakup i montaż szafek gazowych na kurek główny po stronie wykonawcy

Rodzaje szafek: naścienna 4 sztuk (na kurek DN 80) ul. Botaniczna 28

Przełączenie instalacji wewnętrznych do nowych przyłączy.

Wykonanie włączeń, przełączeń: WYKONAWCA

Armatura:

Zasuwa – DN. 150 2 szt., (pkt. A – 1 szt., pkt C- w kierunku budynku nr 28 – 1 szt.)

Zasuwa - DN. 80 4 szt.

Rodzaj nawierzchni:

tereny zielone – 30,0 m,

chodnik kostka - 80 m

płytki chodnikowa/asfalt – 55 m

przewiert sz.2 - 46 m w tym pod parkingiem 40 m oraz pod ul. Botaniczną 6 m

Metoda włączenia:

Włączenie za pomocą urządzeń do prac hermetycznych przy ulicy

Botanicznej (pkt.A) połączenie z istniejącym gazociągiem n/c DN 200 stal w pkt.B

Włączenie należy wykonać za pomocą rury- sztucera włączeniowego kołnierзовego stal DN.150 z zasuwą kołnierзовą stal DN.150- 1 szt.)

Nawiercić hermetycznie urządzeniem np. HUTZ-BAUMGARTEN- /URZĄDZENIE DO NAWIERCANIA GAZOCIĄGÓW, koroną 140 mm

montaż trójnika DN 160/160 w pkt H połączenie z gazociągiem n/c DN 160 PE za pomocą kolana DN 160 PE w pkt C montaż trójnika DN 160/160 PE oraz dwóch zasuw

kołnierзовych DN 150 w pkt D przełączenie do istniejącego gazociągu DZ 160 PE n/c w

pkt E przełączenie do istniejącego gazociągu DZ 160 PE n/c w pkt F montaż zasuwy DN 150 i przełączenie gazociągu

Mapa z zaznaczonym zakresem rzeczowym**Uwagi dodatkowe:**

Konieczność koordynacji prac z: właścicielami terenu i zarządcami dróg

Wyłączoną z eksploatacji sieć gazową zamulić i szczelnie zaślepić.

Podział na środki trwałe, który powinien zostać ujęty w formularzu:

Podział na środki trwałe, który powinien zostać ujęty w formularzu:

SG/00108835/GG/01/001 Gazociąg PE160/183M SDR 17

SG/00108835/PP/01/001 Przyłącze PE90/7M SDR 17

SG/00108835/PP/01/002 Przyłącze PE90/7M SDR 17

SG/00108835/PP/01/003 Przyłącze PE90/7M SDR 17

SG/00108835/PP/01/004 Przyłącze PE90/7M SDR 17

Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie:

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

Szacowany termin realizacji: 2 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy

Miejsce realizacji: Częstochowa ul. Botaniczna, Jagiellońska

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1. Na etapie wykonania robót budowlano – montażowych:

a) Wymagania ogólne:

1) wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z następującymi regulacjami wewnętrznymi dostępnymi na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem (Regulacje wewnętrzne, Standardy i normy, Cel i zakres regulacji wewnętrznych):

a) <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>

b) <https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego>

c) <https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania>

d) <https://www.psgaz.pl/wymagania-bhp>

2) Wykonawcy zobligowani są do zapoznania się z dokumentami udostępnianymi przez Zamawiającego tj.:

a) Instrukcją systemową SAP-GIS - Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze,

b) Instrukcjami PSG sp. z o.o.: „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych”, „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

W przypadku konieczności wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te należy zgłosić w Portalu Obsługi Prac Gazoniebezpiecznych (<https://pgn.psgaz.pl/>). Brak dostępu do Portalu lub problemy ze zgłoszeniem prac gazoniebezpiecznych należy zgłosić na adres e-mail: 4b.pomoc@psgaz.pl

Rehabilitację gazociągu należy zrealizować w oparciu o artykuł Prawa Budowlanego oraz Prawa Energetycznego jak niżej.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166) w przywołanych poniżej zapisach, gdzie:

„Art. 4. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem energii lub paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług.”

„Art. 9c [Odpowiedzialność operatora systemu] 1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:

- 1) bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu;
- 2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości;
- 3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu gazowego;”

Ustawa Prawo Budowlane:

Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

- 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2;
- 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

b) Wymagania dodatkowe:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest - o ile dopełnianie tych obowiązków administracyjnych okaże się konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione warunkami realizacji Robót – do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora (Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót przekaze inspektorowi nadzoru / Inwestorowi,
- 2) wykonanie przełączeń sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej (Gazownia lub Dział Stacji i Sieci Gazowych dla gazociągów podw.ś/c i w/c),
- 3) fizyczna likwidacja starych przyłączy gazu, zaślepienie starego odciętego przyłącza poza granicą działki,
- 4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci,
- 5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie umożliwiającym bezproblemowy montaż układu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien powiadomić odpowiednią Gazownię, dostarczyć urządzenie pomiarowe oraz zabezpieczyć króciec wlotowy przed możliwością nielegalnego poboru paliwa gazowego,
- 6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy – o ile zajdzie taka potrzeba,
- 7) rekultywacja terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji – o ile zajdzie taka potrzeba,
- 8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba,
- 9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych,
- 10) odtworzenie granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba,
- 11) zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane – o ile zajdzie taka potrzeba,
- 12) w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego:
 - a) występowanie o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez Wykonawcę (Wykonawca jest stroną w Decyzji),
 - b) w przypadku gdy Zarządca drogi wydaje Decyzje wyłącznie na Inwestora, uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa powinien zadbać o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą przez organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi Wykonawcy fakturę VAT, opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do faktury zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej wydanie
- 13) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz zamawiającego,

- 14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która powinna obejmować także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiu na średnice, materiały i rodzaje nawierzchni w formacie .xls
- 15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie taka potrzeba,
- 16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem granic nieruchomości dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu,
- 17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba,
- 18) zlecenie nadzorów branżowych,
- 19) montaż szafek gazowych, reduktorów (jeśli wymagane),
- 20) zakup reduktorów, szafek gazowych wraz prefabrykowaną belką montażową do montażu gazomierza,
- 21) realizacja zadania zgodnie ze złożoną ofertą.
- 22) w przypadku budowy przyłączy, gazociągów ze stali oraz budowy zespołów i stacji gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-EN 15609, którą należy uzgodnić u przedstawiciela Zamawiającego (zapis nie stanowi opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu),
- 23) W celu zminimalizowania zagrożeń uszkodzenia kabli elektroenergetycznych należy przed przystąpieniem do robót ziemnych rozpoznać infrastrukturę podziemną poprzez analizę map geodezyjnych oraz zlokalizować infrastrukturę za pomocą urządzeń lokalizujących. W przypadku występowania kabli w pobliżu prowadzenia prac należy zlecić nadzór do odpowiedniego Regionu Energetycznego. Rejon Energetyczny zaleca wykonywanie przekopów kontrolnych pod nadzorem pracowników Rejonu w celu dokładnego zlokalizowania kabli a następnie wykonanie prac wg wskazówek osób nadzorujących.

2. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców:

Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku "Wymagania–roboty-budowlano-montażowe [...]".

W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy.

Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały.

3. Podział wartości na fakturze

Po wykonaniu robot budowlano - montażowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokołów odbioru technicznego/końcowego (Załączniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontów)

Wykonawca na fakturze winien wyszczególnić w odrębnych pozycjach wszystkie części Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.