

PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KIEROWANIE ROBOTAMI	 mgr inż. Marcin Chrzan	Biuro: ul. Styp-Rekowskiego 72c/2 77-100 Bytów Rzepnica tel.: 609-181-437 e-mail: biuro@embiz.pl
EMBIZ Marcin Chrzan; Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego, 77-100 Bytów, NIP 842-152-55-72, REGON 771610980		

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA SANITARNA

CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

Temat:	BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI GDAŃSK PRZY UL. ŁANOWA, OLSZYŃSKA, PRZYBRZEŻNA
Obiekt:	GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - KATEGORIA XXVI
Adres budowy:	gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24 obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5 obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2
Identyfikator działki:	226101_1.0134.21/5, 226101_1.0134.22/5, 226101_1.0134.23/5, 226101_1.0134.24, 226101_1.0129.100/4, 226101_1.0129.94/5, 226101_1.0127.113/2
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

BRANŻA	PROJEKTOWAŁ	PODPIS
Sanitarna	mgr inż. Marcin Chrzan – projektował <i>nr upr. POM/0047/PWOS/10 w specjalności</i> <i>instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń</i> <i>ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i</i> <i>kanalizacyjnych</i>	Signature Not Verified  Dokument podpisany przez MARCIN CHRZAN Data: 2026.07.09 16:18:19 CEST

Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu		
Lp.	Część opisowa	Str.
1.	Oświadczenie o sporządzeniu projektu	3
2.	Określenie zamierzenia budowlanego	4
3.	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu	4
4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	4
5.	Zestawienie	4-5
6.	Informacje i dane	5-6
7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.	6-7
8.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.	7
9.	Informacja o obszarze oddziaływania	7-8
10.	Opinia geotechniczna	8-9
11.	Uwagi końcowe	9
12.	Kopia uprawnień projektanta	10-11
13.	Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta	12
Część rysunkowa		
14.	Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500 1
15.	Rys. 2 Profil podłużny gazociągu średniego ciśnienia	skala 1:200:500 2
Załączniki		
16.	BIOZ	3-5
17.	Warunki Techniczne	6-9
18.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA-VI.6733.92-9.2019.MK.288023 z dnia 14-11-2019r.	10-16
19.	Decyzja Prezydenta Miasta Gdańsk nr WŚ-V.6541.7.2019.AB z dnia 15.10.2019r.	17-18
20.	Uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni nr GZDiZ.ZD.6320.134.2.2025.PMaz.6273 z dnia 18-04-2025r.	19-21
21.	Decyzja Prezydenta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.134.1.2025.PMaz.6273 z dnia 18-04-2025r.	22-25
22.	Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku GD.RPP.423.46.5.2019.MP z dnia 05-07-2019r.	26-29
23.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie GG.ZUZ.4210.123.2025.MR z dnia 25-06-2025r.	30-35
24.	Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie nr GG.ZUZ.4210.123.2025.MR.JŁ z dnia 19-05-2026r.	36-37
25.	Protokół z narady koordynacyjnej w wydziale geodezji, kartografii i katastru w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z uzgodnieniami branżowymi	38-42

1. Oświadczenie projektanta

Oświadczam zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 dnia 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 418), że niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Gdańsk gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24, obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5, obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
Sanitarna	mgr inż. Marcin Chrzan – projektował <i>nr upr. POM/0047/PWOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Gdańsk; gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24, obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5, obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2

Zakres rzeczowy inwestycji obejmują:

- budowę sieci gazowej średniego ciśnienia –z rur PE dn355 PE 100 RC SDR 17; o długość $L = 159,05\text{m}$.

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

W obszarze opracowania występuje następujące uzbrojenie istniejące i projektowane: sieć wodociągowa; sieć energetyczna; sieć gazowa, latarnie. Teren przy inwestycji jest częściowo zabudowany.

Tereny w rejonie ulic Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku leżą w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7 (Południowa Obwodnica Gdańska). Jest to obszar o specyficznym, podmokłym charakterze delty rzeki. Większość obszarów w rejonie ul. Przybrzeżnej i Olszyńskiej leży w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego od strony Mławy i Czarnej Łąchy.

Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowanej sieci nie wyklucza się niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia. Planowana inwestycja nie wprowadzi zmian w ukształtowaniu terenu. Nie przewiduje się rozbiórek istniejących obiektów budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczalnia ścieków

Inwestycja nie generuje ścieków i wody opadowej. Odpady w postaci folii i itp., będą gromadzone w kontenerze i wywiezione z terenu budowy przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

c) Układ komunikacyjny

Brak wpływu na układ komunikacyjny.

d) Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do dróg publicznych bez zmian.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Projekt przewiduje budowę uzbrojenia terenu podziemną infrastrukturą sieci gazowej z rur PE 100 RC SRD17 dn355; długość $L = 159,05\text{m}$.

f) Ukształtowanie terenu i układu zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Inwestycja będzie wiązała się z prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Motławę, gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej dn 450 PE 100 RC SDR 17 na terenie działki nr 24 obręb 0134, M. Gdańsk. Projektowany gazociąg zostanie wykonany na całej długości metodą przewiertu sterowanego na głębokości od 1,25m-7,97m (m. in. pod dnem Rzeki Motława, rowami). Długość przejścia pod dnem cieku $L=41,63\text{m}$. Długość gazociągu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią $L=66,45\text{m}$. Wykonywanie robót budowlanych będzie odbywać się w otoczeniu wałów przeciwpowodziowych. W trakcie wykonywanych robót inwestycja nie będzie ograniczać przepływu wody w cieku. Trasa sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegać będzie w działkach drogowych, gminnych oraz prywatnych. Dokładną trasę gazociągu pokazano na planie sytuacyjnym.

5. Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,

Nie dotyczy.

b) Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

Nie dotyczy.

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Bez zmian.

- d) Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Nie dotyczy.

6. Informacje i dane:

- a) **O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.**

W związku z uzyskaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA-VI.6733.92-9.2019.MK.288023 z dnia 14.11.2019r.:

7.Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, wnioskowana inwestycja nie może pogorszyć warunków technicznych sąsiednich nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przy granicy działek sąsiednich, - *inwestycja nie będzie pogarszać warunków technicznych sąsiednich nieruchomości,*

a)warunki ochrony przed pozbawieniem:

-dostępu do drogi publicznej - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, w tym od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej, - *inwestycja nie pozbawi kogokolwiek dostępu do drogi publicznej,*

-możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności - należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia określone przez poszczególne jednostki organizacyjne, dokonujące przyłączenia podmiotów do sieci, - *warunki techniczne zostały dołączone do dokumentacji,*

b)warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie:

- w przypadku wystąpienia w/w uciążliwości należy uwzględnić stosowne przepisy szczególne, - *inwestycja może powodować hałas i wibrację które ustaną po wykonaniu robót budowlanych,*

c)warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- w przypadku wystąpienia w/w zanieczyszczeń należy uwzględnić stosowne przepisy szczególne. - *inwestycja nie powinna powodować zanieczyszczeń,*

8.Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego,

- teren leży na fragmencie w rejonie Motławy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne, a także w obszarze 50m od stopy wału przeciwpowodziowego – *uzyskano decyzję wodnoprawną,*

- wymagane będzie uzyskanie zgody wodnoprawnej,

- teren nie leży w obszarze, gdzie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych.

- b) **Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.**

Teren inwestycji w części znajduje się w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej związanej z nieruchomym zabytkiem (stanowiskiem) archeologicznym. Zgodnie ze stanowiskiem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotowa inwestycja nie koliduje ze zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi, nie wymaga prowadzenia badań archeologicznych, w tym nadzoru, nie stanowi bowiem bezpośredniego zagrożenia dla poszczególnych pojedynczych stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków.

- c) **Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkach lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.**

Teren inwestycji nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego.

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

W związku z uzyskaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA-VI.6733.92-9.2019.MK.288023 z dnia 14.11.2019r.:

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:

a) W zakresie ochrony przyrody

- projektowaną inwestycję w miarę możliwości należy wytyczyć poza rzutem koron drzew oraz bez kolizji z krzewami. – *inwestycję zaprojektowano w miarę możliwości poza rzutem koron drzew,*

b) W zakresie ochrony wód

- ponieważ część inwestycji, będzie przechodzić przez teren z kanałami melioracyjnymi na Polderze Olszynka (kanał D i E), co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, inwestor zobowiązany jest wystąpić o nie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, gdyż decyzję dołącza się do wniosku (art. 388 ust. 5 ustawy Prawo wodne), - *inwestycja nie przebiega przez kanał melioracyjny na Polderze Olszynka,*

- również do wniosku o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych wymagane jest przedłożenie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego (art. 388 ust. 5 ustawy Prawo wodne) z uwagi na lokalizację fragmentu inwestycji w rejonie Motławy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390 ust. 1 pkt 1 b ustawy Prawo wodne), - *uzyskano decyzję wodnoprawną na lokalizację fragmentu inwestycji w rejonie Motławy,*

- ponadto inwestycja przebiega w pasie 50m od stopy wału przeciwpowodziowego Motławy, do wniosku o niniejszą decyzję inwestor przedłożył ostateczną decyzję nr GD.RPP.423.46.5.2019.MP z dnia 05.07.2019r. zwalniającą z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Prawo wodne na realizację inwestycji, należy uwzględnić warunki tej decyzji. – *uzyskano decyzję wodnoprawną zwalniającą z zakazu.*

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla gazociągów średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) skupiają się na bezpiecznym usytuowaniu (odległości od budynków i innych obiektów), odpowiednim oznakowaniu, wyposażeniu w armaturę zaporową, łatwej dostępności elementów i regularnych przeglądach szczelności, z uwzględnieniem przepisów prawa (jak Warunki Techniczne Sieci Gazowych). Kluczowe jest zapewnienie stref kontrolnych, minimalizacja ryzyka uszkodzeń mechanicznych oraz właściwe zabezpieczenie przy pracach budowlanych i eksploatacyjnych, co zapobiega wyciekom i pożarom.

Główne aspekty ochrony przeciwpożarowej:

Usytuowanie i Odległości:

- Gazociągi średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w terenie zabudowanym powinny leżeć głównie pod chodnikami lub w pasach zieleni. *Warunek spełniony*

- Należy zachować bezpieczne odległości od innych obiektów budowlanych (zgodnie z klasą lokalizacji), aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Odległości poziome dla sieci wodociagowych i kanalizacji min. 0,40m, dla kabli telekomunikacyjnych min. 0,10-0,5m – *warunek spełniony,*

- Strefa kontrolna. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1m – tj, po 0,5m na każdą stronę od osi gazociągu.

Armatura i Wyposażenie:

- Gazociągi muszą być wyposażone w armaturę zaporową i upustową, która musi być wytrzymała i odporna na gaz. Gazociąg wyposażono w armaturę odcinającą tzn. zasuwę kołnierzkową stalową o średnicy DN50 oraz DN100 – *warunek spełniony,*

- Armatura powinna być łatwo dostępna i oznakowana w terenie. Armatura oznaczona skrzynkami plastikowymi z pokrywą żeliwną z napisem GAZ – *warunek spełniony,*

- Na odcinkach pod jezdniami, armatura musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. ruchem pojazdów). Przy przejściach poprzecznych przez jezdnie zastosowano rury ochronne/przewiertowe w celu ochrony gazociągu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Oznakowanie i Dostępność:

- Przebieg gazociągu i lokalizacja jego uzbrojenia muszą być trwale oznakowane. Przy oznakowaniu gazociągu zastosowano słupki znacznikowe z tabliczką oraz słupski znacznikowo – pomiarowe.

Próby i Kontrole:

Przed oddaniem do użytku i w trakcie eksploatacji przeprowadza się próby szczelności i wytrzymałości (np. pneumatyczne).

Zabezpieczenia dodatkowe:

W przypadku prac, gazociąg wyłącza się za pomocą armatury, a w razie nieszczelności stosuje się dodatkowe zabezpieczenia (np. zaślepki, balony zamykające). Przy wykonywaniu prac ziemnych nad

gazociągiem umieszcza się przewód identyfikacyjny Cu2,5mm² w izolacji DY (nadmiar do słupków znacznikowo-pomiarowych) w celu szybkiego wykrycia uszkodzenia mechanicznego gazociągu oraz 0,20m nad gazociągiem układa się taśmę ostrzegawczą koloru żółtego.

Ochrona przeciwpożarowa gazociągów średniego ciśnienia opiera się na prewencji poprzez odpowiednie projektowanie, budowę i utrzymanie, minimalizując ryzyko wycieku gazu, który jest głównym czynnikiem pożarowym i wybuchowym. Przepisy ściśle regulują te aspekty, wymuszając stosowanie właściwych materiałów, rozwiązań technicznych i procedur kontrolnych, aby zapewnić bezpieczeństwo.

8. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

- Tereny nieutwardzone zagęścić warstwami. Grunt należy zagęszczać w/wami do uzyskania wskaźnika $I_s=1,00$. Zarządca drogi może zażądać badania wskaźnika zagęszczenia metodą lekkiej płyty dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarządcę drogi.
- Zakaz naruszania konstrukcji jezdni.
- Wykonać schemat zabezpieczenia ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym.
- W przypadku kolizji sieci z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego uzbrojenia lub sieci.
- Projektowana sieć przechodząca przez dojazdy i dojścia do posesji prywatnych nie będzie zakłócać dostępu pieszego i komunikacji kołowej.
- W miejscu skrzyżowań tras gazociągu z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia.
- Lokalizacja uzgadnianych urządzeń w pasie drogowym nie będzie naruszać urządzeń odwadniających i innych elementów technicznych drogi.
- Podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych należy powiadomić zarządcę poszczególnych sieci. Napotkane uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Konstrukcję wsporczą podwiesić do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obciążania konstrukcji wykopu.
- Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie stosując przekopy kontrolne i aparaturę do wykrywania uzbrojenia.
- Po zakończeniu prac należy uporządkować teren, usunąć wszelkie odpady i zanieczyszczenia oraz odtworzyć zniszczone zieleńce. Prace z tym związane winny być zlecone profesjonalnej firmie ogrodniczej,

9. Informację o obszarze oddziaływania.

Na podstawie obowiązujących Rozporządzeń i Ustaw:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane szczególnie art. 5 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1176 ze zm. z dnia 19.06.2019r.) art. 5 ust. 1, w/w ustawy zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - zastosowanie znalazł rozdział 2 w/w Rozporządzenia zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), wraz z późniejszymi zmianami - zastosowanie znalazł § 157 w/w rozporządzenia zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., (Dz. U. z 2025 r. 889) wraz z późniejszymi zmianami – zastosowanie znalazł Art. 39 w/w Ustawy zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. r 47, poz. 401) – zastosowanie znalazł rozdział 10 w/w rozporządzenia zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**
- rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) zastosowanie znalazł § 2 ust. 1 pkt. 20 i § 3 ust. 1 pkt. 31, w/w rozporządzenia zgodnie z którym **inwestycja nie oddziałuje negatywnie**

Planowane zamierzenie inwestycyjne budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Gdańsk; gmina Miasto Gdańsk, jest inwestycją liniową z zabudową podziemną. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obszar oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w granicach działek objętych opracowaniem:

- obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24, obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5, obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2, gm. Miasto Gdańsk 226101 1

Przebieg i lokalizacja sieci gazowej została uzgodniona z zarządcami i właścicielami działek na których została zaprojektowana, oraz była przedmiotem narady koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, podczas której gestorzy sieci zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej sieci gazowej nie wnieśli uwag co do jej przebiegu i lokalizacji.

10. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych stwierdzono, że podłoże gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziaływania projektowanej inwestycji zbudowane jest z utworów holocenijskich.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (NN) występujące na całym badanym obszarze bezpośrednio poniżej poziomu terenu do głębokości 0,6-0,8 m p.p.t. Reprezentowane są przez niejednorodną mieszaninę piasków, gleby i humusu. Poniżej zalegają lokalnie namuły, gytie i torfy na piaskach rzecznej delty.

Na podstawie wizji lokalnej, analizy materiałów archiwalnych oraz według danych Systemu Osłony Przeciwsuwiskowej SOPO, na obszarze badań nie odnotowano zjawisk tektonicznych, krasowych, osiadania i gruntów zapadowych. Przeanalizowano również mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla Miasta Gdańska (arkusz N-34-62-A-B-1), na której nie stwierdzono występowania tych geozagrożeń w strefie projektowanej inwestycji.

Warunki hydrogeologiczne

Obserwacje występowania pierwszego poziomu wody podziemnej. W czasie prac terenowych generalnie stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej, lokalnie napinany przez nadległe grunty organiczne. Możliwe wahania wody gruntowej $\pm 1,0$ m.

Rozpatrywany obszar znajduje się w strefie zagrożonej powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Rozpatrywany obszar znajduje się w strefie zagrożonej podtopieniami w zakresie rzeki Wisły.

Cechy fizyczno-mechaniczne ustalono w wyodrębnionych warstwach na podstawie wykonanych badań terenowych, laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych podanych w normach. Współczynniki materiałowe γ_m parametrów wiodących w poszczególnych warstwach obliczono metodami statystycznymi. W przypadku, gdy wyliczona wartość współczynnika była niewielka, zgodnie z zaleceniami normy, nie przyjmowano wartości bliższych jedności niż $\gamma_m = 1 \pm 0,10$.

Za cechę przewodnią dla gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia I_D , dla gruntów spoistych natomiast stopień plastyczności I_p . Z klasyfikacji wyłączono warstwę nasypów przeznaczonych do całkowitego usunięcia.

Grunty podłoża budowlanego ujęto w następujące warstwy geotechniczne:

Seria geotechniczna I - zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych organicznych. Stanowią ją namuły, gytie i torfy w stanie plastycznym/miękkoplastycznym. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- Warstwa Ia - zbudowana z namulów i gytii charakterystycznej stopnia plastyczności $I_p = 0,50$ przy $\gamma_m = 1 \pm 0,10$.
- Warstwa Ib - zbudowana torfów o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności $I_{pL} = 0,50$ przy $\gamma_m = 1 \pm 0,10$.

Seria geotechniczna II - zbudowana jest przez mineralne fluwalne grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski średnie, drobne i pylaste. Przyjęto dwie warstwy geotechniczne z uwagi na zróżnicowaną wartość stopnia zagęszczenia:

- Warstwa IIa - stanowią ją piaski średnie, drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia $I^* = 0,50-0,60$ przy $\gamma_m = 1 \pm 0,10$.
- Warstwa IIb - stanowią ją piaski średnie, drobne i pylaste w stanie zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia $I_{DW} = 0,70$ przy $\gamma_m = 1 \pm 0,10$.

Zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. 2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012r. kategorię geotechniczną proponuje się określić jako III przy skomplikowanych warunkach geologiczno - inżynierskich - obiekt liniowy gazociąg w dolinie rzecznej.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wyklucza się zaistnienia niżej opisanych zmian warunków geologiczno - inżynierskich:

- zmiana poziomów wód podziemnych,
- wzrost wytrzymałości, zmniejszenie filtracji, zmniejszenie odkształcalności podłoża wskutek jego konsolidacji,
- zmiana agresywności środowiska,
- pogorszenie własności fizycznych i mechanicznych przypowierzchniowe zalegających gruntów spoistych wskutek ich nawilgocenia lub dopuszczenia do przemarzania w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

Możliwe zmiany warunków geologiczno - inżynierskich powinny być uwzględnione przy sporządzaniu projektu budowlanego oraz w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji.

Uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich danej inwestycji decyzja znak sprawy nr WŚ-V.6541.7.2019.AB z dnia 15.10.2019r.

11. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z instrukcją "Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w PSG sp. z o.o.". Elementy stalowe należy zaizolować zgodnie z instrukcją „Ochrona przeciwkorozyjna - Wytyczne do projektowania i montażu” Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów BHP. Przed przystąpieniem do budowy sieci gazowej z rur PE wykonawca powinien opracować i przedłożyć inspektorowi nadzoru kartę technologiczną łączenia rur, kształtek i armatury.

UWAGA:

- Przy wykonaniu robót ziemnych należy bezwzględnie przestrzegać warunków zezwolenia na umieszczenie urządzeń gazowych w działkach drogowych wydanych przez zarządcę drogi, a także zalecenie zawarte w uzgodnieniu narady koordynacyjnej,
- W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego wykonać ręczne przekopy sondażowe,
- Rozpoczęcie prac należy zgłosić u zarządcy dróg i uzyskać stosowną zgodę na zajęcie pasa drogowego.
- Sieć gazową należy zainwentaryzować geodezyjnie.

BRANŻA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
Sanitarna	mgr inż. Marcin Chrzan – projektował nr upr. POM/0047/PWOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 40/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

Pan MARCIN PIOTR CHRZAN

magister inżynier
urodzony dnia 16.08.1979 r., w Bytowie

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/10

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**


UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
dr inż. Leszek Niedostatkiwicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
mgr inż. Zbigniew Drewnowski

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
dr inż. Marek Wesolowski

Otrzymują:

1. Pan Marcin Piotr Chrzan
77-100 Bytów, ul. Styp-Rekowski 1/9
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Pan Marcin Piotr Chrzan w ramach posiadanej specjalności upoważniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawnniają do:

- 1) do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, z zakresie specjalności niniejszych uprawnień
- 2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80 840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7XD-3XH-SFW *

Pan Marcin Piotr Chrzan o numerze ewidencyjnym POM/IS/0277/10

adres zamieszkania ul. Polna 11c, 77-100 Bytów


jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[illegible]

 mgr inż. Marcin Chrzan	Biuro: ul. Styp-Rekowskiego 72c/2 Rzepnica, 77-100 Bytów tel: 609-181-437 e-mail: biuro@embiz.pl	
	TYTUŁ PROJEKTU: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Gdańsk ul. Niegowska	
INWESTOR: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów		
ADRES: dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24, obr. 0134 dz. nr 100/4, 94/5, obr. 0129 dz./ nr 113/2, obr. 0127 jedn. ewid. Miasto Gdańsk		
BRANŻA: SANITARNĄ		
TYTUŁ RYSUNKU:		NUMER RYSUNKU:
Profil podłужny gazociągu średniego ciśnienia		2
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Chrzan POM/0047/PWOS/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:
SKALA:		DATA OPRACOWANIA:
1:200:500		19.06.2026 r.

PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KIEROWANIE ROBOTAMI	 mgr inż. Marcin Chrzan	Biuro: ul. Styp-Rekowskiego 72c/2 77-100 Bytów Rzepnica tel.: 609-181-437 e-mail: biuro@embiz.pl
EMBIZ Marcin Chrzan; Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego, 77-100 Bytów, NIP 842-152-55-72, REGON 771610980		

Załączniki

BRANŻA SANITARNA

Temat:	BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI GDAŃSK UL. NIEGOWSKA
Obiekt:	GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - KATEGORIA XXVI
Adres budowy:	gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24 obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5 obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2
Identyfikator działki:	226101_1.0134.21/5, 226101_1.0134.22/5, 226101_1.0134.23/5, 226101_1.0134.24, 226101_1.0129.100/4, 226101_1.0129.94/5, 226101_1.0127.113/2
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Lp.	Załączniki	Str.
1.	BIOZ	3-5
2.	Warunki Techniczne	6-9
3.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA-VI.6733.92-9.2019.MK.288023 z dnia 14-11-2019r.	10-16
4.	Decyzja Prezydenta Miasta Gdańsk nr WŚ-V.6541.7.2019.AB z dnia 15.10.2019r.	17-18
5.	Uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni nr GZDiZ.ZD.6320.134.2.2025.PMaz.6273 z dnia 18-04-2025r.	19-21
6.	Decyzja Prezydenta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.134.1.2025.PMaz.6273 z dnia 18-04-2025r.	22-25
7.	Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku GD.RPP.423.46.5.2019.MP z dnia 05-07-2019r.	26-29
8.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie GG.ZUZ.4210.123.2025.MR z dnia 25-06-2025r.	30-35
9.	Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie nr GG.ZUZ.4210.123.2025.MR.JŁ z dnia 19-05-2026r.	36-37
10.	Protokół z narady koordynacyjnej w wydziale geodezji, kartografii i katastru w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z uzgodnieniami branżowymi	38-43

PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KIEROWANIE ROBOTAMI	 mgr inż. Marcin Chrzan	Biuro: ul. Styp-Rekowskiego 72c/2 77-100 Bytów Rzepnica tel.: 609-181-437 e-mail: biuro@embiz.pl
EMBIZ Marcin Chrzan, Rzepnica ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów, NIP 842-152-55-72, REGON 771610980		

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:	BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI GDAŃSK UL. NIEGOWSKA
Obiekt:	GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - KATEGORIA XXVI
Adres budowy:	gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 0134 M. Gdańsk; dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24 obr. 0129 M. Gdańsk; dz. nr 100/4, 94/5 obr. 0127 M. Gdańsk; dz. nr 113/2
Identyfikator działki:	226101_1.0134.21/5, 226101_1.0134.22/5, 226101_1.0134.23/5, 226101_1.0134.24, 226101_1.0129.100/4, 226101_1.0129.94/5, 226101_1.0127.113/2
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

BRANŻA	PROJEKTOWAŁ	PODPIS
Sanitarna	mgr inż. Marcin Chrzan – opracował zam. 77-100 Bytów ul. Polna 11 <i>nr upr. POM/0047/PWOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmują:

- budowę sieci gazowej średniego ciśnienia –z rur PE dn355 PE 100 RC SDR 17; o długość L = 159,05m.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na przedmiotowych działkach objętych opracowaniem w chwili obecnej znajdują się obiekty budowlane takie jak: sieć wodociągowa; sieć energetyczna; sieć gazowa, latarnie. Teren przy inwestycji jest częściowo zabudowany.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych działkach w obrębie projektowanych prac nie występują żadne stałe elementy zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stwarzać ruch pieszych i pojazdów mechanicznych.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Inwestycja polegająca głównie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest w drogach publicznych co stwarza duże zagrożenie dla ruchu kołowego odbywającego się na drogach. Również i sam ruch pojazdów kołowych i obciążenie nim naziomu w pobliżu prowadzonych wykopów stwarza z kolei zagrożenie dla prowadzonych prac (możliwość obsunięcia się skarp wykopu).

Dodatkowym elementem zagrażającym bezpieczeństwu pracowników jest fakt prowadzenia robót przy użyciu maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego. W pobliżu tych maszyn zawsze należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy aby nie dostały się w pobliże pracujących maszyn osoby postronne.

Zagrożenie stwarza także praca w wykopach oraz używanie elektronarzędzi przez pracowników zwłaszcza w środowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie robót ziemnych w drogach i poboczach dróg wymaga zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa z uwagi na odbywający się ruch pieszy i kołowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagrożenia w rejonie prowadzenia robót należy teren budowy właściwie oznakować znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosować barierki ochronne i kładki przejściowe dla umożliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamknięcia drogi zorganizować objazd i właściwie oznakować.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie BHP przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne ze szczególnym zaakcentowaniem niebezpieczeństw, które mogą wystąpić:

- przy obsłudze sprzętu mechanicznego,
- przy obsłudze urządzeń elektrycznych,
- przy pracach w wykopach wąsko przestrzennych,
- przy pracach w pobliżu dróg publicznych,
- przy wystąpieniu awarii lub uszkodzenia istniejącego uzbrojenia oraz o sposobie jej likwidacji,

Na budowie powinna być przenośna apteczka oraz powinna znajdować się informacja dotycząca kontaktu do najbliższego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu powinien być znany brygadziście). Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- w miejscu prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i chodników należy zachować szczególną ostrożność,
- teren robót należy ogrodzić folią biało-czerwoną zawieszoną na wysokości ok. 0,7 m nad poziomem terenu lub ogrodzić siatką,
- robót budowlanych nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności oraz w złych warunkach pogodowych,
- zapewnić pracownikom sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej,
- wyposażać pracowników w odzież o jaskrawych kolorach i kaski ochronne,
- asekuracja pracowników pracujących w wykopie,
- wykopy zabezpieczyć szalunkami i oznaczyć znakami informacyjnymi,
- po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

BRANŻA	PROJEKTOWAŁ	PODPIS
Sanitarna	mgr inż. Marcin Chrzan – opracował zam. 77-100 Bytów ul. Polna 11 nr upr. POM/0047/PWOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	---

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

data wydania: 02.06.2022r.

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy gazociągu średniego ciśnienia- Gdańsk ul. Niegowska

Nr PSG-G00/DT/ZMS/WT/20/2022/G

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica: Gdańsk

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: Łanowa, Przybrzeżna (przejście pod Motławą)

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Gdańsku

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny

II. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociąg*:

- dn355 PE 100 RC SDR 17, L= ok. 190m

b. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

- Miejscowość, gmina: Gdańsk
Ulica / nr działki: Łanowa- pkt. A
Średnica i materiał: DN100 stal n/c
Gazociąg: istniejący / ~~projektowany~~
- Miejscowość, gmina: Gdańsk
Ulica / nr działki: Przybrzeżna- pkt. B
Średnica i materiał: DN100 stal n/c
Gazociąg: istniejący / ~~projektowany~~

c. Informacja dodatkowa:

Włączenia projektowanego gazociągu s/c zaprojektować do gazociągów n/c w pkt. A i B (rozwiązanie tymczasowe) Gazociąg zaprojektować z uwzględnieniem armatury zaporowej oraz zaporowo-upustowej.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	--

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z regulacją PSG „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	--

IV. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowych Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

V. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku- źródła własne spółki.

VI. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Kamil Barnaś

Podpis

Załączniki:

1. Mapa pogładowa z zakresem zadania


Sporządził/a:

Natalia Zwolińska
e-mail: natalia.zwolińska@psgaz.pl

VII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

Data/podpis.....



KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnień
Kamil Barań
Kamil Barań

dn. 07.07.23
poz. 98

WUiA-VI.6733.92- 9 .2019.MK.288023

Gdańsk, 14-11-2019

DECYZJA**o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 53 ust. 4 pkt 2, 9, 11a i 11b, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2019r. nr rej. RPW/288023/2019, uzupełnionego w dniu 16.09.2019r.,

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym w sieci do 0,5 MPa, na terenie działek nr:

- 62, 79, 132, 140, 117, 122, obręb nr 130,
- 72, 102/5, 100/4, obręb 129,
- 94, obręb 128,
- 105/2, 105/1, 111/1, 113/1, 113/2, obręb 127,
- 24, 23/5, 22/5, 21/5, obręb 134,

przy ul. Modrej, ul. Zawodzie, ul. Łanowej i ul. Przybrzeżnej w Gdańsku.



URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

- obiekt infrastruktury technicznej - obiekt liniowy.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sieć gazowa średniego ciśnienia.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- inwestycja jako infrastruktura powinna uwzględniać warunki gestorów sieci oraz przepisy szczególne.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:**a) W zakresie ochrony przyrody**

- projektowaną inwestycję w miarę możliwości należy wytyczyć poza rzutem koron drzew oraz bez kolizji z krzewami.

b) W zakresie ochrony wód

- ponieważ część inwestycji, będzie przechodzić przez teren z kanałami melioracyjnymi na Polderze Olszynka (kanal D i E), co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, inwestor zobowiązany jest wystąpić o nie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, gdyż decyzję dołącza się do wniosku (art. 388 ust. 5 ustawy *Prawo wodne*),

- również do wniosku o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych wymagane jest przedłożenie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego (art. 388 ust. 5 ustawy *Prawo wodne*) z uwagi na lokalizację fragmentu inwestycji w rejonie Motławy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy *Prawo wodne*),

- ponadto inwestycja przebiega w pasie 50m od stopy wału przeciwpowodziowego Motławy, do wniosku o niniejszą decyzję inwestor przedłożył ostateczną decyzję nr GD.RPP.423.46.5.2019.MP z dnia 05.07.2019r. zwalniającą z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy *Prawo wodne* na realizację inwestycji, należy uwzględnić warunki tej decyzji.

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Minkiewicz



5. Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Teren inwestycji w części znajduje się w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej związanej z nieruchomym zabytkiem (stanowiskiem) archeologicznym. Zgodnie ze stanowiskiem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotowa inwestycja nie koliduje ze zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi, nie wymaga prowadzenia badań archeologicznych, w tym nadzoru, nie stanowi bowiem bezpośredniego zagrożenia dla poszczególnych pojedynczych stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) W zakresie infrastruktury:

Obiekty infrastruktury technicznej towarzyszące przedmiotowej inwestycji (uzbrojenie w sieci lub instalacje) należy projektować zgodnie z warunkami gestorów sieci. Kolizje należy projektować na warunkach ustalonych przez gestorów sieci i w uzgodnieniu z nimi.

b) W zakresie obsługi komunikacyjnej:

- projekt budowlany należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
- w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji, niezbędne jest wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie *określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego* (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, wnioskowana inwestycja nie może pogorszyć warunków technicznych sąsiednich nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przy granicy działek sąsiednich,

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- *dostępu do drogi publicznej* - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, w tym od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej,

- *możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności* - należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia określone przez poszczególne jednostki organizacyjne, dokonujące przyłączenia podmiotów do sieci,

b) warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie:

- w przypadku wystąpienia w/w uciążliwości należy uwzględnić stosowne przepisy szczególne,

c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- w przypadku wystąpienia w/w zanieczyszczeń należy uwzględnić stosowne przepisy szczególne.

8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego,





- teren leży na fragmencie w rejonie Motławy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy *Prawo wodne*, a także w obszarze 50m od stopy wału przeciwpowodziowego - wymagane będzie uzyskanie zgody wodnoprawnej,
- teren nie leży w obszarze, gdzie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych.

9. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:

- Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu Wydział Geodezji UM
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
- gestorzy sieci (przebudowa i kolizje)
- inne wynikające z przepisów szczególnych.

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Minkiewicz**UZASADNIENIE**

Jak wynika z akt sprawy w dniu 26.08.2019r. do tut. organu wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji. Pismem z dnia 06.09.2019r. wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono w dniu 16.09.2019r. Inwestycja powyższa planowana jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Tut. organ stwierdził na podstawie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, że inwestycja należy do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji. Pismem z dnia 23.09.2019r. powiadomiono inwestora oraz właścicieli nieruchomości, na której planuje się inwestycję, o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Strony postępowania: właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych powiadomiono w drodze ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania ewentualnych wniosków lub zastrzeżeń wskazując miejsce i termin ich składania (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska i w Biuletynie Informacji Publicznej).

Organ w toku postępowania rozpatrzył zasadność lokalizacji zgodnie z dyspozycją przepisu art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: Art. 53 ust. 3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

- 1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
 - 2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
- W pierwszej kolejności dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych. Teren nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, leży częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i na fragmencie zlokalizowana jest w pasie 50m od stopy wału przeciwpowodziowego, nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych, nie leży w obszarze, gdzie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych. Żaden z przepisów odrębnych nie wprowadza zakazów lub ograniczeń w realizacji inwestycji objętej decyzją, pod warunkiem spełnienia ustaleń niniejszej decyzji. Trasa sieci będzie przebiegać w ulicach a także drogach wewnętrznych, które stanowią własność Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej decyzji został sporządzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9, 11a i 11b w/w ustawy został uzgodniony przez tut. organ z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku: postanowienie nr GD.ZPU.3.611.264.2019.KJ z dnia 18.10.2019r. (data wpływu 23.10.2019r.), z Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: postanowienie nr GD.RPP.611.826.2019.PA z dnia 24.10.2019r. (data wpływu 28.10.2019r.)



oraz z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni: uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6302-72(2)-2019-PMaz-6523 z dnia 15.10.2019r. (data wpływu 23.10.2019r.). Projekt decyzji przestano również do uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy) w związku z planowanym położeniem inwestycji w strefie obserwacji archeologicznej wyznaczonej w *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańsk* z 2019r. Konserwator umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe z uwagi na to, że inwestycja nie koliduje ze zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi a planowany zakres inwestycji nie wymaga prowadzenia badań archeologicznych, w tym nadzoru, nie stanowi bowiem bezpośredniego zagrożenia dla poszczególnych pojedynczych stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 56 ustawy nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie do tut. organu oświadczenia. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Za zgodność z oryginałem
GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Minkiewicz
Katarzyna Minkiewicz



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

mgr inż. arch. Katarzyna Nowicka
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik: część graficzna - mapy w skali 1:1000, linie rozgraniczające teren inwestycji, zamieszczono na ark. 1,2 i 3.

Otrzymują:


1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.: P. Jacek Obidziński (pełnomocnik)
JT PROJEKT JOLANTA TADEUSIAK, ul. Płochocińska 111 lok.111, 03-044 Warszawa
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk
3. Skarb Państwa - Wydział Skarbu w/m
4. Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Skarbu w/m
5. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
6. BRG
7. a/a WUiA w/m

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 30, 32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub w celu przedłożenia zgłoszenia należy złożyć w okresie ważności tej decyzji do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrębnymi.

2. Zgodnie z wykładnią art.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, bądź inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę - organ który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

[illegible]



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
do celów informacyjnych
Główny Urząd Geodezyjno-Kartograficzny
ul. Rakowiecka 17, 00-975 Warszawa
tel. 22 69 53 11 11, 22 69 53 11 20
www.gugk.gov.pl

PREZYSTAWIENIE DZIAŁKOWA
mgr inż. arch. Katarzyna Nowicka
REPERTORIUM ARCHITEKTURY I WYMIARÓW

Załącznik Nr. 11 do decyzji
Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie: VI. 613. 81. 2018 MK. 288073
z dnia 11.11.2018

ZALĄCZNIK DO DECYZJI
MAPA SKALA 1:1000 - ARK 2

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI,

Łącz arkusz nr 2

Załącznik Nr. III do decyzji
Prezydenta Miasta Gdańska
Nr VIIIA.1.6255.82.3.20811.288073
z dnia 14.11.2019

PRACOWNIA MIASTA GDAŃSKA
Z.U.P.
mgr inż. arch. KONRAD KOWALSKI
REPERIARZ TERENOWY SP. z o.o.

ZALACZNIK DO DECYZJI
MAPA SKALA 1:1000 - ARK 3

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

Kopia Mapy Zasadniczej
do celów informacyjnych
Gdańsk, 2019
Skala 1:500
Projekt: 23123.13.01.20
Wzrost: 1,70m
Data: 14.11.2019

Łącz arkusz nr 4

poz. 93

Gdańsk, 15.10.2019r.

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
WŚ-V.6541.7.2019.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2, art. 94, art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 868) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Obidzińskiego, działającego z pełnomocnictwa inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, złożonego w dniu 14.08.2019r., uzupełnionego w dniu 14.10.2019r.,

o r z e k a m


zatwierdzić Dokumentację geologiczno-inżynierską w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich do przedsięwzięcia „Budowa gazociągu ś/c w Gdańsku ul. Modra, Zawodzie, Łanowa i Przybrzeżna, dz. ew. nr 62, 79, 132, 140, 117, 122 obręb 130, dz. ew. nr 72, 102/5, 100/4 obręb 129, dz. ew. nr 94 obręb 128, dz. ew. nr 105/2, 105/1, 111/1, 113/1 obręb 127, dz. ew. nr 24, 23/5, 22/5, 21/5 obręb 134 wraz z przekroczeniem rzeki Motławy”.

Dokumentacja opracowana w sierpniu 2019r. przez prof. dr hab. inż. Macieja K. Kumor (upr. geol. CUG 070929, V-1351), dr inż. Łukasza Kumor (upr. geol. VII-1767), mgr inż. Ewelinę Wierzycką-Balcerak, inż. Szymona Kutka oraz tech. Michała Karolczak, Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna Prof. dr hab. inż. Maciej Kordian KUMOR, Bydgoszcz, w szczególności zawiera ustalenia dotyczące budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów, parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych, które wraz z innymi danymi i zaleceniami zawartymi w dokumentacji powinny być wykorzystane do sporządzenia projektu budowlanego i realizacji projektowanej inwestycji: budowy gazociągu średniego ciśnienia w Gdańsku wzdłuż ul. Zawodzie, Modra, Łanowa i Przybrzeżna oraz pod dnem rzeki Motławy (dz. nr 62, 79, 132, 140, 117, 122, obręb 130; dz. nr 72, 102/5, 100/4, obręb 129; dz. nr 94, obręb 128; dz. nr 105/2, 105/1, 111/1, 113/1, obręb 127; dz. nr 24, 23/5, 22/5, 21/5, obręb 134;).

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie Strony.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Należną opłatę skarbową w kwocie 27,00 zł wniesiono na nr rachunku bankowego 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000).



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.
Maciej Lorek
DYREKTOR WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

1 egz. dec.+1 egz. dok.

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
za pośrednictwem pełnomocnika:
Pan Jacek Obidziński
JT Projekt Jolanta Tadeusiak
ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa

2. a/a

1 egz. dec.+1 egz. dok.

Do wiadomości:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk | 1 egz. dok.+1 egz. dec. |
| 2. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa | 1 egz. dok.+1 egz. dec. |
| 3. Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (ePUAP) | +1 egz. dec. |
| 4. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk (ePUAP) | +1 egz. dec. |
| 5. Ministerstwo Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00 - 922 Warszawa (ePUAP) | +1 egz. dec. |
| 6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk | +1 egz. dec. |

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 199.1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.
e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 52 44 500.
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązku prawnego wskazanego w ustawach kompetencyjnych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem/pismem.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
7. W zakresie swoich danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku:
e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500.



Gdańsk, dnia 18.04.2025 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.134.2.2025.PMaz.6273

Działając w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.134.1.2025.PMaz.6273 z dnia 18.04.2025 r., zezwalającą na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej - na terenie działek nr: 22/5, 23/5 obręb 134 i ul. Olszyńskiej - na terenie działki nr 113/2 obręb 127 gazociągu średniego ciśnienia w Gdańsku

Uzgadnia się	Projekt zagospodarowania terenu z trasą gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic: Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga zmiany uzgodnienia
W liniach rozgraniczających	1. ul. Przybrzeżnej - na terenie działek nr: 22/5, 23/5 obręb 134 2. ul. Olszyńskiej - na terenie działki nr 113/2 obręb 127
Inwestor	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach określonych w ww. decyzji.
2. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 18.04.2027 r.
3. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczętą tutaj Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz liczbę załączników.

Uwagi dodatkowe:

1. Działki nr: 21/5, 24 obręb 134; 94/2, 100/4 obręb 129 nie stanowią pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), nie znajdują się jako droga wewnętrzna w trwałym zarządzie GZDiZ oraz nie są przewidziane pod pas drogi publicznej w zatwierdzonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.
3. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z art.5 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności z poszanowaniem, występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

STASZY REFERENT
ds. Uzgodnień
Dział Uzgodnień
Paweł Mazurek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Marcin Chrzan, EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów
2. ZD aa

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2025 r., uzupełnionego 14.04.2025 r., strony tj. **Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**, reprezentowanej w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez **Pana Marcina Chrzan, EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowski 72c/2, 77-100 Bytów**, o wydanie zezwolenia na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic: Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku

zezwałam

na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej - na terenie działek nr: 22/5, 23/5 obręb 134 i ul. Olszyńskiej - na terenie działki nr 113/2 obręb 127 gazociągu średniego ciśnienia w Gdańsku tj. urządzenia obcego, wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej decyzji, wymaga zmiany załącznika w drodze decyzji

zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Urządzenie należy umieścić w pasie drogowym ulic: Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku, nie później niż do dnia 18.04.2027 r.
2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiązujących przepisów, w pasie drogowym ww. urządzeń - zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację jest ważne w terminie obowiązywania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń obcych, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm., o których mowa w punkcie 4 c) niniejszej decyzji.
3. Niniejsze zezwolenie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania ww. nieruchomościami tj. **działkami nr 22/5, 23/5 obręb 134 - ul. Przybrzeżna i działką nr 113/2 obręb 127 - ul. Olszyńska**, na realizację inwestycji polegającej na budowie pasie drogowym przedmiotowych urządzeń obcych (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
4. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zm.),
 - b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzeń obcych w pasie drogowym ww. ulicy w Gdańsku,
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. 2024 r. poz. 320 ze zm.) w celu prowadzenia w nim robót oraz na umieszczenie urządzenia, o które (po uzyskaniu stosownych pozwoleń właściwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi przed planowanym zajęciem w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zostaną naliczone opłaty: każdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych będących przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robót.
5. Zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518.).
6. Uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę w przypadku kolizji z istniejącym w pasie drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a. a także dokonania jej własnym staraniem i na własny koszt.

7. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
8. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.
9. Szczegółowe warunki zajęcia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, po wykonanych robotach, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych od daty odbioru pasa drogowego zarządca drogi określi w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z lokalizacją urządzenia obcego.
10. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z zarządcą ruchu.
11. **Niniejsza decyzja zezwalająca na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Olszyńskiej na terenie działki nr 113/2 obręb 127 jest ważna łącznie z uzgodnieniem właściciela wału tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.**
12. Prace w rejonie pasów drogowych należy prowadzić bez naruszania nawierzchni jezdni – metodą bezwykopową.
13. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z art.5 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności z poszanowaniem, występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich.
14. W wykopie otwartym zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanek dowiezionej celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.
15. Uzgadnianie urządzenia należy zabezpieczyć w taki sposób, aby możliwe było ułożenie nad nimi nawierzchni ulepszonej bez konieczności przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
16. Do obowiązków Inwestora należy:
 - a. usunięcie na własny koszt uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
 - b. bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszają się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.
 - c. uporządkować i doprowadzić do stanu użyteczności teren po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem trawników na całej szerokości pasa, które uległy zniszczeniu w trakcie ww. robót. Trawniki powinny być założone sieciem po wykonaniu wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 10 cm z ziemi urodzajnej.
17. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
18. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do:
 - a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p. w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,
 - b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy.
19. Utrzymanie urządzeń obcych należy do ich posiadaczy.
20. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia obcego, o którym mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
21. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym.
22. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 części III Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
23. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer decyzji, datę oraz ilość załączników.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia **18.04.2027 r.** Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urządzeń niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który niniejszą decyzję wydał poprzez, działającego z jego upoważnienia, Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

Skarga służy pod zarzutem niezgodności decyzji z prawem i podlega stosownej opłacie pobieranej przez właściwy sąd administracyjny na zasadach określonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. *Katarzyna Zajczkowska*
Katarzyna Zajczkowska
STARSZY SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ
GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. **Pełnomocnik: Pan Marcin Chrzan, EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów**
2. ZD - aa

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2025 r., uzupełnionego 14.04.2025 r., strony tj. **Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**, reprezentowanej w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez **Pana Marcina Chrzan, EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowski 72c/2, 77-100 Bytów**, o wydanie zezwolenia na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic: Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku

zezwałam

na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej - na terenie działek nr: 22/5, 23/5 obręb 134 i ul. Olszyńskiej - na terenie działki nr 113/2 obręb 127 gazociągu średniego ciśnienia w Gdańsku tj. urządzenia obcego, wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej decyzji, wymaga zmiany załącznika w drodze decyzji

zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Urządzenie należy umieścić w pasie drogowym ulic: Przybrzeżnej i Olszyńskiej w Gdańsku, nie później niż do dnia 18.04.2027 r.
2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiązujących przepisów, w pasie drogowym ww. urządzeń - zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację jest ważne w terminie obowiązywania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń obcych, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm., o których mowa w punkcie 4 c) niniejszej decyzji.
3. Niniejsze zezwolenie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania ww. nieruchomościami tj. **działkami nr 22/5, 23/5 obręb 134 - ul. Przybrzeżna i działką nr 113/2 obręb 127 - ul. Olszyńska**, na realizację inwestycji polegającej na budowie pasie drogowym przedmiotowych urządzeń obcych (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
4. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zm.),
 - b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzeń obcych w pasie drogowym ww. ulicy w Gdańsku,
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. 2024 r. poz. 320 ze zm.) w celu prowadzenia w nim robót oraz na umieszczenie urządzenia, o które (po uzyskaniu stosownych pozwoleń właściwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi przed planowanym zajęciem w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańsk w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zostaną naliczone opłaty: każdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych będących przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robót.
5. Zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518.).
6. Uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę w przypadku kolizji z istniejącym w pasie drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a. a także dokonania jej własnym staraniem i na własny koszt.

7. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
8. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.
9. Szczegółowe warunki zajęcia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, po wykonanych robotach, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych od daty odbioru pasa drogowego zarządca drogi określi w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z lokalizacją urządzenia obcego.
10. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z zarządcą ruchu.
11. **Niniejsza decyzja zezwalająca na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Olszyńskiej na terenie działki nr 113/2 obręb 127 jest ważna łącznie z uzgodnieniem właściciela wału tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.**
12. Prace w rejonie pasów drogowych należy prowadzić bez naruszania nawierzchni jezdni – metodą bezwykopową.
13. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z art.5 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności z poszanowaniem, występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich.
14. W wykopie otwartym zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.
15. Uzgadnianie urządzenia należy zabezpieczyć w taki sposób, aby możliwe było ułożenie nad nimi nawierzchni ulepszonej bez konieczności przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
16. Do obowiązków Inwestora należy:
 - a. usunięcie na własny koszt uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
 - b. bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.
 - c. uporządkować i doprowadzić do stanu użyteczności teren po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem trawników na całej szerokości pasa, które uległy zniszczeniu w trakcie ww. robót. Trawniki powinny być założone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 10 cm z ziemi urodzajnej.
17. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
18. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do:
 - a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p. w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,
 - b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy.
19. Utrzymanie urządzeń obcych należy do ich posiadaczy.
20. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia obcego, o którym mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
21. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym.
22. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 części III Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
23. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer decyzji, datę oraz ilość załączników.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia **18.04.2027 r.** Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urządzeń niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który niniejszą decyzję wydał poprzez, działającego z jego upoważnienia, Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

Skarga służy pod zarzutem niezgodności decyzji z prawem i podlega stosownej opłacie pobieranej przez właściwy sąd administracyjny na zasadach określonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. *Katarzyna Zajczkowska*
Katarzyna Zajczkowska
STARSZY SPECJALISTA DS. UZGODNIENI
GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Marcin Chrzan, EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów
2. ZD - aa



Gdańsk, 05.05.2019 r.

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.RPP.423.46.5.2019.MP
(za potwierdzeniem odbioru)

poz. 34

DECYZJA Nr ZW-45/176/2019

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096)

po rozpatrzeniu

wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 10.04.2019 r. (data wpływu 15.04.2019 r.) i uzupełniony w dniu 14.05.2019 r. w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy Prawo wodne dla zadania polegającego na budowie gazociągu ś/c Dz355 PE, ul. Niegowska - Zawodzie wraz z wykonaniem horyzontalnego przewiertu sterowanego pod lewym i prawym wałem przeciwpowodziowym rzeki Motławy na terenie działek nr 105/1, 111/1, 113/1, 113/2 obręb 127; 100/4 obręb 129 oraz nr 24, 23/5, 22/5, 21/5 obręb 134 w mieście Gdańsk.

orzekam

udzielić inwestorowi zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Prawo wodne na realizację inwestycji z zachowaniem następujących warunków:

1. Realizację inwestycji należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w dołączonej do wniosku dokumentacji oraz z uzgodnieniem GD.ZPU.3.434.159.2019.JB z dnia 04.06.2019 r.
2. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.
3. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów oraz przewiertu nie mogą naruszać stateczności wału.
4. Zabrania się przejeżdżania przez wały przeciwpowodziowe oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno, składowania na wałach przeciwpowodziowych materiałów, maszyn, sprzętu do robót i parkowania pojazdów.
5. Inwestor zobowiązany jest do:
 - 5.1. Zawiadomienia Zarządu Zlewni w Gdańsku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 - 5.2. Bezwzględного usunięcia ewentualnych uszkodzeń skarp powstałych wskutek prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i warunkami technicznymi.

- 5.3. Minimalna głębokość przewiertu (liczona od góry rury osłonowej) powinna wynosić 1,5 m poniżej projektowanej rzędnej wbicia - 2,00 m n.p.m. ścianek szczelnych z PCV gr. 5,5 mm przy stopie skarp odwodnych wałów prawego i lewego.
- 5.4. Minimalna odległość usytuowania komór roboczych dla wykonania przewiertu winna wynosić 15,0 m od stopy skarp odpowietrznych wałów.
- 5.5. Prace związane z wykonaniem przejścia gazociągu pod wałami winny być wykonane w okresie niskich stanów wody w rzece Motławie.
- 5.6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wałów przeciwpowodziowych jako dróg technologicznych oraz składowania na wałach materiałów, parkowania pojazdów, maszyn i sprzętu.
- 5.7. Roboty budowlane wykonywane w zasięgu istniejącego wału przeciwpowodziowego należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem hydrogeologicznym.
6. Ponadto ustala się:
 - 6.1. Inwestor ponosi odpowiedzialność wobec wszelkich organów administracji i osób trzecich za ujemne skutki związane z wykonaniem przedmiotowych robót.
 - 6.2. Inwestor ponosi wyłączne ryzyko i odpowiedzialność z tytułu lokalizacji inwestycji na wale oraz w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego z powodów niemożliwych do przewidzenia na etapie wydania decyzji.

Uzasadnienie

Pismem, dnia 15.04.2019 r. wpłynął wniosek o udzielenie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Prawo wodne dla zadania polegającego na wykonaniu horyzontalnego przewiertu sterowanego pod lewym i prawym wałem przeciwpowodziowym rzeki Motławy na terenie działek nr 105/1, 111/1, 113/1, 113/2 obręb 127; 100/4 obręb 129 oraz nr 24, 23/5, 22/5, 21/5 obręb 134 w mieście Gdańsk.

Inwestycja objęta wnioskiem przechodzi pod lewym i prawym wałem przeciwpowodziowym rzeki Motławy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy tych wałów. Zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Prawo wodne zakazuje się:

- prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkodzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;
- wykonywania obiektów budowlanych, kopania rowów, dołów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie może, zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy, w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazów jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

W trakcie postępowania ustalono, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy linii gazociągu ś/c Dz355x21,1 z rur PE o całkowitej długości L= ca. 4050,0 m wraz z przewiertem sterowanym HDD w rurze osłonowej PE Dz450x26,7 wykonanym pod rzeką Motławą i jej wałami w dzielnicy Olszynka miasto Gdańsk.

W roku 2015 na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku została opracowana dokumentacja projektowa/Projekt budowlany/ pt. „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańsk od 4+850 do 7+510. Projekt przewiduje między innymi ochronę wałów przed niszczycielską działalnością bobrów poprzez zabezpieczenie stopy skarp odwodnych ścianką z grodzic PCV, gr. 5,5 m, wbitą do rzędnej – 2,00 m n.p.m.

Przejście pod dnem rzeki Motława oraz pod wałami przeciwpowodziowym zostanie wykonane horyzontalnym przewiertem do głębokości 5,0 m pod dnem rzeki, min 1,5 m poniżej projektowanej rzędnej w/w ścianek szczelnych z PCV oraz komory robocze przewiertu znajdować się będą min. 15 m od odpowietrzanej skarp stopy wałów.

Projektowane prace ziemne polegające na wykonaniu przewiertu sterowanego w technologii bezwykopowej zgodnie z opinią hydrogeologiczną załączoną do wniosku z marca 2019 r. przy istniejącej geometrii wałów i głębokości przewiertu nie ma niebezpieczeństwa wywołania zjawisk sufozyjnych. Prace pod korpusem oraz w pobliżu wałów przeciwpowodziowych związane z budową gazociągu nie zagrażają ich stateczności oraz szczelności zarówno w fazie robót jak i eksploatacji.

Z uwagi na fakt, że administratorem wału przeciwpowodziowego rzeki Motławy we wskazanej lokalizacji jest Zarząd Zlewni w Gdańsku, organ rozpatrując przedmiotową sprawę, wziął pod uwagę opinię, znak: GD.ZPU.3.423.159.2019.AT.JB z dnia 04.06.2019 r., z której wynika, że Zarząd Zlewni w Gdańsku uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie przejścia pod administrowanym wałem i ciekim na w/w warunkach.

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz opinią administratora wału stwierdzono, że wykonanie prac polegających na przejściu przewiertem sterowanym przez wały przeciwpowodziowe rzeki Motławy oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, objętych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją, z zachowaniem warunków ich wykonania nie wpłynie na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82;

- 2) inspektor ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: iod@wody.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji na podstawie art.176 ust. 4 ustawy Prawo wodne
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Z-UP DYREKTORA

Krzysztof Roman
Z-ca Dyrektora

Niniejsza decyzja stała się

ostateczna z dniem 30.07.2019r.

KIEROWNIK
Wydziału Koordynacji Ochrony
Przed Powodzią i Suszą
Beata Pietrasik-Lach

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć zł 00/100 groszy) – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783) oraz części I, ust. 53 załącznika do niniejszej ustawy. Opłatę wniesiono dnia 06.05.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Gdańska.

Otrzymują:

1. Jacek Obidziński-pełnomocnik, JT Projekt ul. Płochocińska 111, lok. 111, 03-044 Warszawa.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Gdańsku,
2. RPP aa.



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GG.ZUZ.4210.123.2025.MR

Z dniem 15.07.2025r.
Decyzja niniejsza staje się
ostateczna-prawomocna
i jest wykonalna
23.07.2025r.
(data/podpis)
Z UP. DYREKTORA
Ewa Wolinska
Z-ca Dyrektora

Gdańsk, 25 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 ust. 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) – dalej Prawo wodne,
- art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) – dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie oraz na podstawie opracowania pn.: „Operat wodnoprawny na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej przez rzekę Motławę (dz. nr 24 obr. 134 M. Gdańsk) oraz wały przeciwpowodziowe (dz. nr 22/5, 23/5, obr. 134 M. Gdańsk), a także lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego (gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej) na działce nr 100/4, obręb 129 M. Gdańsk” sporządzonego w przez Pana Marcina Chrzan w listopadzie 2024 r. wraz z późniejszymi aktualizacjami,

orzekam

I. Udzielić Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Motławę, gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działki nr 24, obręb 134, M. Gdańsk, określając:

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

Inwestycja pn.: „Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w m. Gdańsk ul. Niegowska” będzie wiązała się z prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Motławę, gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działki nr 24, obręb 134, M. Gdańsk. Rzędne wysokościowe w decyzji zostały wskazane w układzie PL-EVRF2007-NH, natomiast współrzędne geodezyjne zostały podane w układzie PL-ETRF2000 (strefa 6).

2. Warunki przekroczenia rzeki Motławy:

- gazociąg średniego ciśnienia dn 335 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm
- długość przewiertu pod dnem cieku: 41,63 m,
- minimalna odległość od wierzchu rury osłonowej do dna cieku: 1,50 m,
- rzędna dna rzeki: -0,85 m n.p.m.,
- maksymalna rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: -6,10 m n.p.m.

3. Lokalizacja przekroczenia rzeki Motławy:

Lp.	Planowane przekroczenie cieku	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000 (strefa 6)	
		X	Y
1.	Lewy brzeg E7	6020638.5976	6544519.8134
2.	Prawy brzeg E9	6020661.5620	6544554.5840

II. Udzielić Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały powierzchniowe płynące rzeki Motławy gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działek nr 22/5, 23/5, obręb 134, 100/4, obręb 129 oraz 113/1 i 113/2, obręb 127, M. Gdańsk, określając:

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

Inwestycja pn.: „Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w m. Gdańsk ul. Niegowska” będzie wiązała się z prowadzeniem przez wały powierzchniowe płynące rzeki Motławy gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działek nr 22/5, 23/5, obręb 134, 100/4, obręb 129 oraz 113/1 i 113/2, obręb 127, M. Gdańsk. Rzędne wysokościowe w decyzji zostały wskazane w układzie PL-EVRF2007-NH, natomiast współrzędne geodezyjne zostały podane w układzie PL-ETRF2000 (strefa 6).

2. Warunki przekroczenia wałów przeciwpowodziowych:

- gazociąg średniego ciśnienia dn 335 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm
- długość przewiertu pod lewym wałem: 18,62 m,
- długość przewiertu pod prawym wałem: 14,77 m,
- odległość rury osłonowej od stopy lewego wału: od 4,62 do 6,26 m,
- odległość rury osłonowej od stopy prawego wału: od 5,57 do 6,59 m,
- rzędne stopy lewego wału: od -0,10 do 0,35 m n.p.m.,
- rzędne stopy prawego wału: od 0,55 do 0,60 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej pod lewym wałem: od -4,52 do -5,91 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej pod prawym wałem: od -6,04 do -4,97 m n.p.m.,

3. Lokalizacja przekroczenia wałów przeciwpowodziowych:

Lp.	Planowane przekroczenie wałów		Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ERTF 2000 (strefa 6)	
			X	Y
1.	Lewy wał	Strona lewa E2	6020628.3668	6544504.3721
2.		Strona prawa E7	6020638.5976	6544519.8134
3.	Prawy wał	Strona lewa E11	6020698.1801	6544610.0594
		Strona prawa E16	6020707.7928	6544623.1130

III. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągu:

- Zasypania wykopów po stanowiskach roboczych warstwami, w sposób zapewniający zagęszczenie gruntu jak w stanie pierwotnym.
- Oznakowania projektowanego przejścia słupkami znacznikowymi na górnej krawędzi skarp w sposób trwały i widoczny oraz do odtwarzania słupków przez właściciela infrastruktury w przypadku ich zniszczenia.
- Roboty ziemne pod dnem cieku i pod wałami przeciwpowodziowymi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
- W trakcie wykonywanych robót nie można ograniczać przepływu wody w cieku.
- Po zakończeniu robót należy wykonać prace porządkowe na terenie realizowanej inwestycji oraz w jej otoczeniu.
- W przypadku uszkodzenia cieku lub wałów przeciwpowodziowych spowodowanego prowadzonymi robotami należy naprawić je w trybie pilnym, zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne ujemne skutki, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji.
- Wykonawca robót jest zobowiązany powiadomić pisemnie Nadzór Wodny w Gdańsku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przedłożyć geodezyjny operat powykonawczy sporządzony przez uprawnionego geodetę.
- Po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren.

IV. Udzielić Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów) pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu liniowego, w postaci gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 100/4, obręb 129, M. Gdańsk, określając:

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

W ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w m. Gdańsk ul. Niegowska”, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na terenie działki nr 100/4, obręb 129, M. Gdańsk, zostanie zlokalizowany gazociąg średniego ciśnienia. Rzędne wysokościowe w decyzji zostały wskazane w układzie PL-EVRF2007-NH, natomiast współrzędne geodezyjne zostały podane w układzie PL-ETRF2000 (strefa 6).

2. Parametry inwestycji:

- a) długość gazociągu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 66,45 m,
- b) rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: -6,04 m n.p.m.,
- c) rzędna terenu: od 0,40 do 0,55 m n.p.m.,

3. Lokalizacja projektowanego obiektu liniowego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

Punkty obiektu liniowego	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000 (strefa 6)	
	X	Y
E9	6020661.5620	6544554.5840
E11	6020698.1801	6544610.0594

4. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki w zakresie lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów liniowych:

- a) Wykonania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym.
- b) Naprawianie ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania robót.
- c) Przeprowadzania robót w okresie korzystnych warunków hydrogeologicznych.
- d) Bieżącego wywożenia odpadów budowlanych poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią.
- e) Zabezpieczenie terenu budowy, usytuowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowymi.
- f) Realizację inwestycji należy przeprowadzić tak, aby w wyniku realizacji oraz eksploatacji projektowanej inwestycji nie doszło do zmiany stosunków wodnych, mogących spowodować szkody na gruntach sąsiednich.
- g) Po zakończeniu prac budowlanych uporządkowanie terenu.

5. Inwestor ponosić będzie wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 12.02.2025 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, przekazał poprzez platformę teleinformatyczną e-PUAP do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich wniosek, złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Marcina Chrzana, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na terenie działek nr 24, 22/5, 23/5, 100/4, 113/1 i 113/2, obręb 134, 129, 127 Gdańsk.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminy Miasta Gdańska oraz Nadzoru Wodnego w Gdańsku oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postępowania, o których mowa w art. 401 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w myśl art. 61 K.p.a., poinformowano pismem z dnia 25.02.2025 r. Żadne uwagi i pisma w wyznaczonym terminie nie wpłynęły do tut. organu. Tym samym zawiadomieniem, tut. organ poinformował strony postępowania o niedotrzymaniu ustawowego terminu załatwienia sprawy i wskazał przewidywany termin jej zakończenia.

Stosownie do art. 10 K.p.a., po zebraniu materiału dowodowego strony postępowania zostały zawiadomione pismem z dnia 25.04.2025 r. o możliwości zapoznania się z zgromadzonymi aktami sprawy. W trakcie postępowania żadne uwagi i wniosku w przedmiocie sprawy nie wpłynęły. Tym samym zawiadomieniem, tut. organ poinformował strony postępowania o niedotrzymaniu wcześniej wskazanego terminu załatwienia sprawy i wskazał kolejny, przewidywany termin jej zakończenia.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

W punktach I i II decyzji udzielono Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Martwą Wisłę oraz przez jej wały przeciwpowodziowe, gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działki nr 24, obręb 134, M. Gdańsk, a także na terenie działek nr 22/5, 23/5, obręb 134, 100/4, obręb 129 oraz 113/1 i 113/2, obręb 127, M. Gdańsk. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, na prowadzenie rurociągów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i wały przeciwpowodziowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W punkcie III decyzji udzielono Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu liniowego, tj. gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej, na terenie działki nr 100/4, obręb 129, M. Gdańsk. Ww. inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, na których zgodnie z mapą ISOK (arkusz N-34-62-A-b-1) prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od rzeki Motławy jest średnie i wynosi 1% oraz na międzywalu rzeki Motławy. Rzędna wału przeciwpowodziowego w pobliżu inwestycji wynosi ok. 2,54 m n.p.m. Przewidywana rzędna zwierciadła wód powodziowych, na terenie inwestycji może osiągnąć ok. 1,81 m n.p.m., w przypadku wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie 1%. Dla analizowanego terenu wyznaczono następującą głębokość wody zalewowej od 0,50 m do 2,00 m. W myśl art. 16 pkt 34 lit. a i d Prawa wodnego, obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, lokalizowanie na analizowanym terenie nowych obiektów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadzenie rurociągu przez wody powierzchniowe płynące i wały przeciwpowodziowe oraz lokalizowanie nowego obiektu liniowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wykonane będzie zgodnie z warunkami i parametrami wskazanymi w orzeczeniu decyzji.

Wnioskodawca posiada decyzję nr ZW-45/176/2019 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku w dniu 05.07.2019 r., znak: GD.RPP.423.46.5.2019.MP, udzielającą zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Prawo wodne, tj. zwolnienia z zakazu prowadzenia przez osoby nieuprawnione robot lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozpakowywania, uszkodzenia darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków, a także z wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50,00 m od stopy wału.

Inwestor jest w posiadaniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.11.2019 r., znak: WUiA-VI.6733.92-9.2019.MK.288023, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym w sieci 0,5 MPa a terenie działek (...) przy ul. Modrej, ul. Zawodzie, ul. Łanowej i ul. Przybrzeżnej w Gdańsku.

Wnioskodawca uzyskał uzgodnienie zamierzonego prowadzenia przez rzekę Motławę oraz jej wały przeciwpowodziowe gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wody Polskie w Gdańsku, pismem z dnia 04.06.2019 r., znak: GD.ZPU.3.434.159.2019.AT.JB.

Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowana inwestycja zlokalizowana jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych o kodzie RW20001148699 i nazwie Motława od Dopływu z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia, która została scharakteryzowana jako silnie zmieniona część wód o dobrym potencjale ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym. Celami środowiskowymi wyznaczonymi w planie są dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym. Osiągnięcie ww. celów środowiskowych

- oznaczono jako zagrożone. Jako główne źródło presji determinujących stan wód ww. JCWP wskazano presję chemiczną, w postaci rozproszonej, tj. rozwój obszarów zurbanizowanych: turystyka, transport i odpływ miejski.
- na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie GW200015 i dobrym stanie JCWPd. Celami środowiskowymi wyznaczonym w planie są dobry stan chemiczny i ilościowy. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wskazano jako zagrożoną chemicznie. Jako główne źródło presji determinujących stan wód ww. JCWPd wskazano presję rozproszone związane z obszarami miejsko-przemysłowymi, lokalny rozkład torfów i namułów oraz utlenianie związków żelaza i manganu, a także ich migracji do użytkowanego poziomu wodonośnego, które powodują obniżenie zwierciadła wód gruntowych oraz ingresja wód słonowatych do kanałów portowych i Martwej Wisły. Brak źródeł antropopresji.

Czynności objęte wnioskiem nie będą naruszać ustaleń wynikających z ww. rozporządzenia oraz nie będą negatywnie wpływać na stan ww. JCW.

Z uwagi na użyte materiały oraz zastosowane zabezpieczenia projektowany obiektu budowlany wraz z niezbędną infrastrukturą nie będzie naruszać założeń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2739).

Zamierzona inwestycja objęta wnioskiem nie będzie naruszać założeń:

- Planu przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1615);
- Krajowego Programu ochrony wód morskich przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r., (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2469);
- Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zaktualizowanym Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 503).

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami chronionej przyrody, ustanowionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektów budowlanych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania tych obiektów w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych obiektów stało się ostateczne.

5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W dniach 22.11.2024 r. oraz 12.02.2025 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 637,20 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – BGK I/O. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Dorota Topp-Chudnicka

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – przez pełnomocnika Pana Marcina Chrzan, EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów,
2. Skarb Państwa – Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (e-PUAP),
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk (e-PUAP),
4. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (e-PUAP),
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (e-PUAP),
6. Wody Polskie ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI a/a,
2. PGW WP Nadzór Wodny w Gdańsku – a/a.



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GG.ZUZ.4210.123.2025.MR.JŁ

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

postanawiam

sprostować na wniosek błąd pisarski w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 r., znak: GG.ZUZ.4210.123.2025.MR, udzielającej Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów) pozwolenia wodnoprawnego na:

- ☐ prowadzanie przez wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Motławę oraz jej wały przeciwpowodziowe, gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działek nr 22/5, 23/5 i 24, obręb 134, działki nr 100/4, obręb 129 oraz działek nr 113/1 i 113/2, obręb 127, M. Gdańsk;
- ☐ lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu liniowego, tj. gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej na terenie działek nr 100/4, obręb 129, M. Gdańsk.

☐ **W ust. I pkt. 2 lit. a decyzji:**

○ **jest:**

„gazociąg średniego ciśnienia dn 335 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm”

○ **powinno być:**

„gazociąg średniego ciśnienia dn 355 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm”

☐ **W ust. II pkt. 2 lit. a decyzji:**

○ **jest:**

„gazociąg średniego ciśnienia dn 335 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm”

○ **powinno być:**

„gazociąg średniego ciśnienia dn 355 PE 100 RC SDR 17 w rurze osłonowej o średnicy 450,00 mm”

Uzasadnienie

Artykuł 113 § 1 K.p.a., dopuszcza możliwość sprostowania w drodze postanowienia wydanych przez siebie decyzji. Przedmiotem sprostowania według pierwszego z tych przepisów mogą być błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki, zawarte w wydanych przez organy administracyjne decyzjach. Dokonywanie tych czynności jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek nie jest ponadto ograniczona jakimkolwiek terminem, co oznacza możliwość zgłoszenia takiego żądania w dowolnym czasie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe sprostowanie nie prowadzi do ponownego rozstrzygnięcia sprawy znak: GG.ZUZ.4210.123.2025.MR w sposób odmienny od pierwotnego, tut. organ postanowił jak w sentencji. Zgodnie z wnioskiem podmiotem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie Stronie przysługuje zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

**Z – up. Dyrektora
Ewa Wolińska
Z-ca Dyrektora**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – przez pełnomocnika Pana Marcina Chrzan, EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Bytów,
2. Skarb Państwa – Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
4. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk,
6. Wody Polskie ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Wody Polskie ZZ w Gdańsku – ZZI a/a,
2. Wody Polskie Nadzór Wodny w Gdańsku – a/a.

Gdańsk, dn. 10.07.2025 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Znak sprawy: WG-IV.6630.491.2025.AG

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 10.07.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Projektowany gazociąg/ Przejście gazociągiem pod Motławą. 1. Sieć gazowa
Lokalizacja:	Gdańsk ul Olsztyńska, ul. Łanowa i ul. Przybrzeżna, 127, dz.: 105/1, 111/1, 113/1, 129, dz.: 94/2, 100/4, 100/9, 134, dz.: 21/5, 22/5, 23/5, 24
Wnioskodawca:	CHRZAN MARCIN ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Rzepnica Gm.Bytów
Inwestor:	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Projektant:	MARCIN CHRZAN Inne upr.: budowlane: POM/0047/PWOS/10
Przewodniczący:	Iwona Pielich - Główny Specjalista
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	17.06.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu ul. Lastadia 2 80-880 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Iwona Pielich
2	Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne 1.W projekcie uwzględnić wymagania norm/y: •PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012). •PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. •N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. •N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 2.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzić sprzętem ręcznym pod nadzorem służb EOP bez używania koparek, młotów pneumatycznych itp. 3.Sieć kablową SN, nn zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robót budowlanych. 4.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzić przy użyciu sprzętu bez wysięgników, pod nadzorem służb EOP. 5.Zachować minimum 1m (1,5m od słupów rozkracnych) odległości projektowanych tras od fundamentów słupów linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentów słupów linii napowietrznych nn-0,4kV. 6.Roboty budowlane w odległościach mniejszych niż: - 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV, - 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV. liczonych w każdą stronę, muszą być prowadzone pod nadzorem służb EOP. 7.W planie BIOZ opisać sposób bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych w strefie istniejących sieci elektroenergetycznych. 8.Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejącej sieci elektroenergetycznej. 9.Wszystkie napotkane w toku robót budowlanych urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem. Nie wyklucza się istnienia	Milena Iliuczonek - Polińska

Dokument wygenerował(a): Iwona Pielich, dn. 10-07-2025 10:24:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		grozić porażeniem. Nie wyklucza się istnienia niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. 10.Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawca robót budowlanych. 11.Na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca winien zgłosić pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w Gdańsku Dział Zarządzania Eksploatacją ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres rejon.gdansk@energa-operator.pl, dołączając niniejszy protokół z narady wraz z opieczętowanym PZT. 12.Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia. 13.Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych, odbędzie się na zasadach uzgodnionych odrębnie po złożeniu stosownego wniosku o przebudowę sieci EOP w Wydziale Przyłączeń i Rozwoju EOP Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.	
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-855 Sopot elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Rafał Zając
5	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Kaczeńce 31 80-614 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Magdalena Ploetzing
6	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Słowackiego 159B 80-298 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Hanna Dziosa
7	Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Krzysztof Osiecki
8	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy terenu PKM	Alina Andrusiewicz
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono, uwagi zgodnie z uzgodnieniem PSG sp. z o.o. nr 1874/WG/OTI/2025r z dnia 28-4-2025r, tj: Warunki uzgodnienia: 1. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania. 2. Należy przedłożyć w PSG projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny celem uzgodnienia. 3. Wszelkie zagadnienia techniczne będą rozpatrywane na etapie projektu budowlanego.	Witold Nowak
10		Stanowisko pozytywne	Ewa Kordalska

Dokument wygenerował(a): Iwona Pielich, dn. 10-07-2025 10:24:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk elektroniczny		
11	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ul. Wyspiańskiego 9a 80-432 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne zgodnie z decyzją nr GZDiZ.ZD.6320.134.1.2025.PMaz.6273 z dnia 18.04.2025 r.	Katarzyna Zajączkowska
12	Gdańskie Wodociągi S.A. ul. Wałowa 46 80-858 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Monika Więcek
13	Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
14	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe 61-704 Poznań ul. Z. Noskowskiego 12/14 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marek Kuberka
15	PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock elektroniczny	Stanowisko pozytywne Obszar objęty projektem nie zawiera infrastruktury należącej do Orlen S.A. / Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o.	Sławomir Tanan
16	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Eryk Turzynski
17	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Ekologii i Energetyki ul. Kartuska 32/34 80-104 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne W przypadku prac w obrębie drzew należy uwzględnić strefę ochrony drzew.	Alicja Kaczmarek
	Wnioskodawca		CHRZAN MARCIN

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Pielich - Główny Specjalista

Dokument wygenerował(a): Iwona Pielich, dn. 10-07-2025 10:24:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Zofia
Pielich

.....Date /-Data:.....
2025-07-10 10:25
w dniu tego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Iwona Pielich, dn. 10-07-2025 10:24:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

