

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI GDAŃSK
UL. NIEGOWSKA

Branża Sanitarna

Kod CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

Lokalizacja gm. Miasto Gdańsk 226101_1 obr. 134 M. Gdańsk
dz. nr 21/5, 22/5, 23/5, 24
obr. 129 M. Gdańsk: dz. nr 100/4, 94/5
obr. 127 M. Gdańsk: dz. nr 113/2, 113/1, 111/1, 105/1,

Zamawiający Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk

Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk

Biuro kosztorysowe EMBiz Marcin Chrzan



Marcin Chrzan
Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2
77-100 Bytów, tel. 609 181 437
NIP 642-152-65-72, REGON 771510980

Sporządził mgr inż. Marcin Chrzan

Bytów, 29 Lipiec 2026 r.

mgr inż. Marcin Chrzan
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi dla
wzrostu i bezpieczeństwa instalacji i urządzeń
wentylacyjnych, gazowych i wodnych
Nr ewid. 1004100

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI GDAŃSK UL. NIEGOWSKA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Instalacja gazociągu					
1	KNR 2-01 0119/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym		
			0,2	km	0,2
			razem	km	0,2
2	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład		
			(3,00*1,00*2,50)*2	m3	15
			razem	m3	15
3	KNR-W 2-18 0511/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm		
			3,00*1,00*2*0,10	m3	0,6
			razem	m3	0,6
4	KNR-W 2-18 0511/03		Obsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm		
			3,00*1,00*2*0,30	m3	1,8
			razem	m3	1,8
5	KNR-W 2-19 0115/06		Wykonanie przewiertów poziomych średnicy 300-600mm maszyną typu WP 30/60		
			192,85	m	192,85
			razem	m	192,85
6	KNR-W 2-19 0120/06		Przeciąganie rur ochronnych o średnicy nominalnej 450mm przez rury przeciskowe		
			192,85	m	192,85
			razem	m	192,85
7	KNR-W 2-19 0302/15		Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur z polietylenu o średnicy nominalnej 355mm		
			6	połączenie	6
			razem	połączenie	6
8	KNR-W 2-19 0132/01		Próba pneumatyczna-wytrzymałości szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu 1 sprężarki		
			1	stanowisko	1
			razem	stanowisko	1
9	KNR-W 2-19 0134/02		Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2
10	KNR-W 2-19 0128/01		Kątowe zespoły zaporowo-upustowe o średnicy nominalnej 100mm		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2
11	KNR-W 2-01 0222/02		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowym 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii III na odległość do 10m		
			15	m3	15
			razem	m3	15
12	KNR-W 2-01 0228/02		Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III		
			15	m3	15
			razem	m3	15
13	KNR 2-01 0119/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym- pomiary powykonawcze		
			0,2 {poz,1}	km	0,2
			razem	km	0,2