

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie okien i powierzchni na korytarzu w okolicy prowadzonych robót	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Demontaż drzwi	m2		
		7,140	m2	7,140	
				RAZEM	7,140
3 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		103,800	m2	103,800	
				RAZEM	103,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		33,400	m2	33,400	
				RAZEM	33,400
5 d.1	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni podłogi z pozostałości kleju	m2		
		137,200	m2	137,200	
				RAZEM	137,200
6 d.1	wycena indywidualna	Demontaż sufitu podwieszanego	m2		
		137	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
7 d.1	wycena indywidualna	Demontaż parapetów	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	wycena indywidualna	Demontaż roket	kpl.		
		8,000	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR-W 4-01 0702-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości 40 cm - wnęki okienne Krotność = 2	m		
		42,880	m	42,880	
				RAZEM	42,880
10 d.1	wycena indywidualna	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie wraz z kosztem utylizacji	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Okładziny ściennie, malowanie				
11 d.2	KNR-W 2-02 2003-09 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych (10 cm) pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m2		
		122,904	m2	122,904	
				RAZEM	122,904
12 d.2	KNR 9-29 0306-02 analogia	Montaż płyty OSB pod wartwą płyty gipsowo-kartonowej płyty OSB ognioodporna FIRESTOP gr. 23 mm	m2		
		127,192	m2	127,192	
				RAZEM	127,192
13 d.2	KNR 9-29 0301-01 analogia	Okładziny wnęk okiennych z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		25,299	m2	25,299	
				RAZEM	25,299
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m2		
		148,203	m2	148,203	
				RAZEM	148,203
15 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych S-SZ - farba lateksowa. Kolor NCS S 2000 -N. Sigma Superlatex Classic baza LN. Antyreflek- syjna farba lateksowa z jonami srebra.	m2		
		155,868	m2	155,868	
				RAZEM	155,868
16 d.2	wycena indywidualna	S-HPL - okładzina ściana płytą HPL grl 8 mm Fundermax. kolor 0075 Dark Grey AP na podkonstrukcji stalowej wraz z cokołem C_HPL i malowaniem - dostawa i montaż	m2		
		9,930	m2	9,930	
				RAZEM	9,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	wycena indywidualna	Obudowa z płyty HPL gr. 13 mm Fundermax. kolor 0075 Dark Grey AP na podkonstrukcji stalowej wg Detal D-2 - dostawa i montaż	m2		
		2,765	m2	2,765	
				RAZEM	2,765
3		Sufity			
18 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm SUF-1 - płyty Rockfon Blanka. System T24 X. Sufit podwieszany (monolityczny) kolor biały. System o formatach płyt: 60 x 60 cm., oraz lo- kalnie 60 x 120 cm. Montaż w systemie z ukry- tą konstrukcją nośną, zapewniający efekt bez- spoinowej, jednolitej płaszczyzny bez widocz- nych profili montażowych.	m2		
		88,443	m2	88,443	
				RAZEM	88,443
19 d.3	KNR-W 2-02 2004-10	SUF-2 - elementy zabudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe	m2		
		28,642	m2	28,642	
				RAZEM	28,642
20 d.3	KNR-W 2-02 2005-01	SUF-2a- sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m2		
		30,240	m2	30,240	
				RAZEM	30,240
21 d.3	KNR-W 2-02 2005-04	SUF2a - dodatek za drugą warstwę	m2		
		30,240	m2	30,240	
				RAZEM	30,240
22 d.3	wycena indywidualna	SUF-3 - Sufit listwowy (liniowy) - dostawa i montaż Systemowy sufit ażurowy o układzie listwowym w kolorze grafitowym. Montaż zgodnie z syste- mem producenta, zapewniający rytmiczny, li- niowy podział płaszczyzny oraz montaż oświe- lenia. Panele pionowe PP200 mm o podstawie 40 mm. Kolor grafit NCS S 9000-N.	m2		
		23,032	m2	23,032	
				RAZEM	23,032
23 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi Krotność = 2	m2		
		58,882	m2	58,882	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	58,882
24 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych SUF-2 - Farba lateksowa biała. Kolor biały NCS S 0500-N. Sigma Superlatex Classic ba- za LN. Antyrefleksyjna farba lateksowa z jona- mi srebra.	m2		
		18,962	m2	18,962	
				RAZEM	18,962
25 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych SUF-2a - Farba lateksowa grafit. Kolor grafit NCS S 9000-N. Sigma Superlatex Classic ba- za LN. Antyrefleksyjna farba lateksowa z jona- mi srebra.	m2		
		39,920	m2	39,920	
				RAZEM	39,920
26 d.3	wycena indywidualna	wymiana kratki wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w suficie podwieszanym (Kratka wentylacyjna metalowa biała 60/60 cm)	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Posadzki			
27 d.4	wycena indywidualna	Bruzdowanie i montaż kanału podłogowego elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.4	wycena indywidualna	Bruzdowanie i montaż kanału podłogowego teletechnicznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	wycena indywidualna	Bruzdowanie i montaż FLOORBOX PUSZKA PODŁOGOWA	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.4	wycena indywidualna	Zaprawienie bruzd po wykonanym montażu kanałów instalacyjnych	m2		
		127,400	m2	127,400	
				RAZEM	127,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044	m2		
		127,400	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
32 d.4	NNRNKB 202 1130-02 analogia	Warstwa wyrównująca i wygładzająca zaprawa wygładzająca Forbo 975	m2		
		127,400	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
33 d.4	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki POS-WYK - Wykładzina dywanowa w płytkach 100x25 cm - Forbo Flotex 111001 Seagrass środek mocujący do wykładzin w płytkach For- bo 542	m2		
		127,400	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
34 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone C_1 - listwa dywanowa TLE z wklejoną wykładziną dywanową	m		
		52,900	m	52,900	
				RAZEM	52,900
5		Stolarka drzwiowa, parapety, żaluzje			
35 d.5	wycena indywidualna	Drzwi dwuskrzydłowe wym.170x210 cm z okładziną HPL , drzwi EI 30 dymoszczelne - dostawa i montaż Wykonanie odtworzeniowe drzwi w identycznej formie i parametrach co istniejące, wykończenie wg specyfikacji projektowej. Zastosować okładziny od wewnątrz sali - Fundermax Max HPL, gr. 1mm, 0075AP, od zewnątrz okładzina identyczna jak istniejącą dla zachowania spójności z innymi drzwiami w budynku.	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.5	wycena indywidualna	Żaluzje okienne wym. 104x216 cm- dostawa i montaż Żaluzja aluminiowa ZS50 szerokości 50mm. Żaluzje Venetian Blinds Leaflet MegaView. Producent Hunter Douglas. Kolor jasno szary 0192. (Odpowiednik NCS S2000-N).	szt		
		8,000	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.5	wycena indywidualna	P1 - parapet dł. 142 cm, wykonany z płyty HPL Fundamex kolor 0075 Dark Grey AP gr. 13 mm z wyciętymi otworami nad grzejnikami, na podkonstrukcji metalowej, demontowalny - dostawa i montaż	szt		
		1,000	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
38 d.5	wycena indywidualna	P1 - parapet dł. 464 cm, wykonany z płyty HPL Fundamex kolor 0075 Dark Grey AP gr. 13 mm z wyciętymi otworami nad grzejnikami, na podkonstrukcji metalowej, demontowalny - dostawa i montaż	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	wycena indywidualna	P1 - parapet dł. 364 cm, wykonany z płyty HPL Fundamex kolor 0075 Dark Grey AP gr. 13 mm z wyciętymi ptywprami nad grzejnikami, na podkonstrukcji metalowej, demontowalny - dostawa i montaż	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.5	wycena indywidualna	P1 - parapet dł. 553 cm, wykonany z płyty HPL Fundamex kolor 0075 Dark Grey AP gr. 13 mm z wyciętymi otworami nad grzejnikami, na podkonstrukcji metalowej, demontowalny - dostawa i montaż	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacje elektryczne gniazdowe i oświetleniowe			
41 d.6	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne gniazdowe	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.6	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne oświetleniowe i sterowanie oświetleniem	szt		
		8,000	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
7		Instalacje teletechniczne (bez urządzeń aktywnych)			
43 d.7	wycena indywidualna	Instalacje teletechniczne	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Instalacje audio video			
44 d.8	wycena indywidualna	Instalacje teletechniczne	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Przejścia p.poż dla insytalacji			
45 d.9	wycena indywidualna	Wykonanie szczelnych przejść instalacyjnych masą p.poż	szt		
		80	szt	80,000	
				RAZEM	80,000
10		Instalacje systemu bezpieczeństwa			
46 d.10	wycena indywidualna	Instalacje systemu bezpieczeństwa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Wymiana klimatyzatora			
47 d.11	wycena indywidualna	Wymiana klimatyzatora	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000