

PRZETARG WARIANTOWY NA WYMIANĘ WYKŁADZINY NA 4 PIĘTRZE BUDYNKU CA2 W GDAŃSKU PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 135

Zakres prac:

- Demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża do montażu nowej wraz z wylewką i gruntowaniem
- Zakup około 450 m² wykładziny Interface Heuga 727 Graphite
- Zakup listew cokołowych 55mm wysokości w kolorze dopasowanym do wykładziny na powierzchni 360 mb
- Zakup i montaż aluminiowych listew progowych w odpowiedniej ilości
- Montaż zakupionej wykładziny oraz cokołów na powierzchni około 400 m² w budynku CA2 przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku,
- Wymagane używanie klejów atestowanych – zgodnie z normami BHP
- Zabezpieczenie pomieszczeń, mienia i elementów infrastruktury przed uszkodzeniem podczas realizacji prac.
- Dostawę, transport i montaż nowej wykładziny zgodnie ze specyfikacją i wytycznymi Zamawiającego.
- Prace porządkowe po zakończeniu montażu, w tym usunięcie odpadów i odkurzenie powierzchni.
- Koordynację prac i uzgodnienie harmonogramu z Zamawiającym.
Należy uwzględnić 2 etapy prac. Etap 1: zerwanie wykładzin wraz z cokołami + wylewka; Etap 2: montaż wykładziny wraz z listwami.

Wymagania:

1. Przy dokonywaniu wyceny oraz realizacji zamówienia należy wykonać dokładne pomiary i dokonać koniecznych korekt pod istniejące pomieszczenia.
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Radosławem Obidzińskim: nr tel. 697 860 067 , e-mail: radoslaw.obidzinski@orlen.pl lub z Panem Dominikiem: nr tel. 503-669-799, e-mail: dominik.slodkowski@orlen.pl
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamienników dla wskazanych produktów.
6. Gwarancja tj. wydłużenie okresu gwarancji na wykonane prace
7. Gwarancja producenta udzielona na montowane materiały,
8. Referencje:
 - a) doświadczenie udokumentowane referencjami/protokołami odbioru:
 - wymagane minimum trzy zrealizowane zamówienia o charakterze zbliżonym do przedmiotu zapytania tj. realizacja każdego zamówienia na powierzchni ok. 400 m² w ciągu ostatnich 3 lat potwierdzone referencjami/protokołami odbioru
9. Karty charakterystyki produktów użytych w trakcie prac.

10. Ubezpieczenie OC firmy min. 200 tyś lub więcej
11. Ankieta BHP
12. Kosztorys ogólny
13. Przetarg wariantowy

Kryteria oceny: cena całościowa

Materiał

wykładzina Interface Heuga 727 Graphite	Cena / m ²
wylewka samopoziomująca	Cena / m ²
listwa przypodłogowa	Cena / mb
grunt	Cena / m ²
listwa progowa aluminiowa	Cena / mb

Robocizna

wykonanie wylewki	Cena / m ²
demontaż wykładziny z utylizacją	Cena / m ²
gruntowanie	Cena / m ²
położenie nowej wykładziny	Cena / m ²
montaż listwy przypodłogowej	Cena / mb
montaż listwy progowej	Cena / mb