

ORLEN S.A.

E

ZAKRES PRAC

MR: M(M)C3

Załącznik do poz. Nr **119** harmonogramu remontu

Kompleks	TR-2
Zakład	Olejowo - Asfaltowy
Instalacja	BITUROX, POLIMERYASFALTY I OKSYDACJA ASFALTU IV - V
Lokalizacja (Działka)	6E I 7E

Nr technologiczny obiektu	Załącznik nr 1
Nazwa obiektu	Silniki elektryczne NN - demontaż, montaż, transport, przegląd i naprawa

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
961	27P961EEINS01	

Wymagany termin realizacji prac.. wg. harmonogramu.....
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:pierwszą.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr fabryczny: Nr rejestracyjny:
	Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy:
	Inne dane:
	 Silniki elektryczne NN wg. załącznika Nr1.....
Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):	
1. Demontaż (odłączenie kabla zasilającego, odkręcenie od podstawy) i montaż stanowisko pracy (podłączenie kabla zasilającego) 156 szt. silników elektrycznych zgodnie z załącznikiem nr 1. 57 szt.	
2. Transport 156 szt. silników do warsztatu i z warsztatu, w przypadku transportu poza teren ORLEN S.A. w Płocku konieczne jest zabezpieczenie silników z łożyskami, tocznymi przed uszkodzeniami mechanicznymi z blokadą wirnika włącznie.	
3. Przegląd, naprawa, sprawdzenie elementów budowy Ex (IIB, IIC, ewentualna naprawa), wymiana łożysk tocznych 156 szt. silników elektrycznych Ex zgodnie z załącznikiem nr 1. 57 szt.	
4. Pomiary oraz pełne próby na stacji prób	
5. Kontrola szczegółowa i pomiary dla silników Ex.....	
6. Dokonanie wpisów w książkach ewidencyjno-remontowych silników (w przypadku braku książki lub miejsca na wpis – założenie nowej książki).	

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzysmania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Andrzej Ciesielski

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzysmania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Andrzej Ciesielski

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzysmania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Andrzej Ciesielski

III	Zakres prac <i>limituje</i> odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Material	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	<i>Środki czyszczące</i>	<i>Wykonawca remontu</i>	-	
	<i>Łożyska</i>	<i>Zamawiający</i>	-	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): <i>dźwig 90t , podnośnik, laweta, samochód ciężarowy.</i>			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia Orlen S.A. pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	<i>Marek Skulski</i>	<i>24 256-59-35</i>	<i>marek.skulski@orlen.pl</i>	
	<i>Andrzej Ciesielski</i>	<i>24 242-28-95</i>	<i>andrzej.ciesielski2@orlen.pl</i>	
VII	Warunki techniczne realizacji prac: <i>- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami</i>			
	Warunki techniczne odbioru prac: <i>- Według aktualnie obowiązujących wytycznych i standardów branżowych Biura Techniki.</i>			
	Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: załącznik Nr1.....			
	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m ³)	Wytwórca Odpadu
	IX	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

29.05.2026 r.

Opracowujący

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego

Andrzej Ciesielski

Akceptujący

Główny Inżynier
Wydziel. Stalów

Piotr Stupecki

Zatwierdzający

Krzysztof Zawodniak

Kierownik

Zespół Inżynierów Kompleksu Olejowego
Branża Automatyka i Elektryczna