

Płock 11.09.2026

Zmiany zabudowy na terenie ORLEN Serwis S.A w obrębie terenów zielonych dz. G-11 zlokalizowanego ZG ORLEN S.A w Płocku „Przestawienie ogrodzenia pod planowaną zabudowę kontenerów socjalnych”

Zamawiający na potrzeby realizacji zadania zapewnia

1. Mapę do celów projektowych z Zespół Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Orlen S.A., aktualny szkic przeszkód mających na celu identyfikację istniejącej infrastruktury i potencjalnych kolizji w terenie, obsługa geodezyjna – wytyczenie nowego ogrodzenia, inwentaryzacja ogrodzenia przez uprawnionego geodetę po zakończeniu prac przez wykonawcę zadana.

Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę

1. Opracowanie dokumentacji BHP – IBWR przez wykonawcę na potrzeby realizowanych prac
2. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przeniesieniem istniejącego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtki dla ruchu pieszego wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury
3. Koszt geodezyjnego wytyczenia w terenie uzgodnionego przebiegu nowego ogrodzenia przez uprawnionego geodetę po stronie Zamawiającego
4. Formowanie korony drzew na trasie nowego ogrodzenia -zabiegi pielęgnacyjne – redukcja do 30% stanu istniejącego – wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po cieciu pielęgnacyjnym
5. Demontaż istniejącej automatycznej bramy wjazdowej przesuwnej z odzyskiem
6. Demontaż fundamentu spod toru dla bramy przesuwnej wraz z utylizacją
7. Demontaż istniejącej furtki z odzyskiem
8. Zdemonstowanie i ponowny montaż paneli ogrodzenia panelowego z odzyskiem
9. Demontaż słupków ogrodzeniowych i przybramowych słupów prowadzących oraz przy furtce bez odzysku
10. Wykopanie i usunięcie betonu spod słupków ogrodzenia, spod słupów przybramowych i furtce
11. Zasypanie powstałych dołów dowiezionym piaskiem
12. Wykopanie dołków pod ogrodzenie w nowej lokalizacji
13. Wykopanie dołków pod nowe ogrodzenie
14. Montaż z zabetonowaniem nowych słupków ogrodzenia
15. Montaż paneli ogrodzeniowych z odzysku na nowych połączeniach
16. Montaż paneli ogrodzeniowych nowych
17. Wykonanie fundamentu pod szynę jezdnią bramy przesuwnej
18. Wykonanie toru pod bramę przesuwą umożliwiającą w okresie zimowym usunięcie śniegu spod bramy
19. Obsadzenie i zabetonowanie nowych słupów prowadzących bramy przesuwnej
20. Obsadzenie i zabetonowanie nowych słupków dla furtki
21. Doprowadzenie zasilania elektrycznego dla automatyki i siłownika bramy przesuwnej
22. Oczyszczenie bramy, furtki i paneli ogrodzenia pochodzących z odzysku
23. Montaż furtki oraz bramy przesuwnej
24. Regulację i dopasowanie elementów istniejących i nowych

25. Wywóz uzyskanego urobku gruzu i ziemi wraz z utylizacją
26. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
27. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania – pozostają własnością Zlecającego w celu przekazania złomu do magazynu MG-33
28. Odpad budowlany Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie przedstawiając Zamawiającemu niezbędne dokumenty
29. Przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych atestów i certyfikatów na użyte podczas prac materiały

Planowany termin zakończenia prac 15 grudzień 2026

Okres objęcia gwarancją za zrealizowane prace 36 miesięcy

Płatność – 1 faktura wystawiona po odbierze technicznym zadana.

Sprawę prowadzi: Artur Piłat, [artur.pilat@orlen.pl](mailto:artur.pilat@orlen.pl); 605 174 885