

Wymiana linii napowietrznej nN "RZADKA WOLA 3" (OBMB1/93/26987)

Identyfikator kosztorysu: W4WYMIANA_LINII_NAP_OBMB1_93_26987

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 21.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	Wymiana słupów nN obw. 100		
50	KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego	1 szt	1,00
60	KNNR 9 901-8 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa pojedynczego z ustojami	1 szt	1,00
50	KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego	1 szt	1,00
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,02
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,07
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 2*2*2 16,00	100 m3 gruntu	0,16
40	KSNR 5 903-2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy o dł.do 12.0 m	1 słup	2,00
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	16,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 100 (AsXSn 4x95)		
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (456)*4/1000 1,82	1 km /1 przewód/	1,82
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2	1 km /1 przewód/	0,46
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00
80	KSNR 5 602-8 Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	100 m	0,18
90	KSNR 5 603-2 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na pozostałym podłożu	100 m	0,20
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00
2	Wymiana przyłączy obw. 100		
10	KSNR 9 702-1 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z wejściem na słup lub z drabin przewodu izolowanego o przekroju do 2x25 mm2	1 przyłączy	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ²	1 przyłącze	2,00
2 Wymiana słupów nN obw. 200			
50	KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego	1 szt	2,00
60	KNNR 9 901-8 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa pojedynczego z ustojami	1 szt	1,00
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,03
80	KSNR 9 902-1 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	100 szt	0,14
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 3*2*2 24,00	100 m ³ gruntu	0,24
40	KSNR 5 903-2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy o dł.do 12.0 m	1 słup	3,00
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	19,00
2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 200 (AsXSn 4x95)			
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom (509)*4/1000 2,04	1 km /1 przewód/	2,04
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,51
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przyłącze	4,00
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	3,00
80	KSNR 5 602-8 Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	100 m	0,15
90	KSNR 5 603-2 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na pozostałym podłożu	100 m	0,20
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	3,00
2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 200 (AsXSn 4x50)			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 324*4/1000	1 km /1 przewód/ 1,30	1,30
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	9,00
60	KSNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	1 km /1 przewód/	0,32
2 Wymiana przyłączy obw. 100			
10	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ²	1 przyłączy	3,00
3 Dokumentacja powykonawcza			
10	1-1 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej		1,00

----- Koniec wydruku -----