



Przyłącze napowietrzno-kablowe od stanowiska linii napowietrznej 0,4 kV

Stacja S6-00310 Trzcianka Kolonia I, transformator 30 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: 4xAl 70 mm² – 40 m + YAKY 4x120 mm² – 100 m + 4xAl 70 mm² – 270 m + AsXSn 4x50 mm² – 400 m

Zakres prac:

- wymienić transformator na jednostkę o mocy wg. obliczeń,
- wymienić ist. stanowisko linii napowietrznej wg. potrzeb – 1 szt.
- wybudować przyłącze napowietrzno-kablowe – łączna trasa około 100 m w tym odcinek napowietrzny (min. AsXSn 4x50 mm²) trasa około 90 m + odcinek kablowy (min. YAKXS 4x120 mm²) trasa około 10 m
- przy granicy działek nr 257/2 i 161/2 zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt.
- uzgodnić lokalizację projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym

WP: P/26/059019, Przyłącze do: Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo, Nr działki: 160/1, 161/1, 257/2

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

