

Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

WYTYCZNE PROGRAMOWE

NA PRZEBUDOWĘ LINII 110 KV RELACJI CIECHOCINEK – ALEKSANDRÓW KUJAWSKI – GNIEWKOWO

NR WYT.:

7/0/2025/9MMPR

NR ZAD. INWEST.:

.....OBM.WN.196/25001

OPRACOWANO W:

WYDZIAŁ PRZYŁĄCZEŃ I ROZWOJU, 9MMPR

OPRACOWAŁ:

TOMASZ ZIĘBA, 9MMPR

SPRAWDZIŁ:

TOMASZ LANGOWSKI, 9MMPR


.....
Kierownik
Wydział Przyłączeń i Rozwoju
.....
Tomasz Langowski

ZATWIERDZIŁ:


.....
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majetkiem Sieciowym
.....
Sławomir Grzechowski

Data:

21.07.2026 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne.....	3
2.	Przedmiot opracowania	4
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	4
4.	Stan istniejący.....	5
4.1.	Linia 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo.....	5
4.2.	Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi SN–15kV EOP	6
4.3.	Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo z liniami napowietrznymi SN–15kV EOP.....	7
4.4.	Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP.....	8
4.5.	Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski–Gniewkowo z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP.....	8
5.	Stan planowany / zakres prac.....	9
5.1.	Linia 110 kV Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski i Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo.....	9
5.2.	Kolizje z istniejącymi liniami napowietrznymi SN – 15 kV EOP.....	10
5.3.	Kolizje z istniejącymi liniami napowietrznymi nn – 0,4 kV EOP.....	10
6.	Tytuł Prawny	10
7.	Dokumentacja projektowa	11
8.	Rzeczowy zakres prac.....	12
9.	Wymagania dodatkowe	12
10.	Ochrona Środowiska	15
11.	Informacje dodatkowe	15
11.1.	Uzgodnienie dokumentacji	15
11.2.	Zmiany i odstępstwa.....	16
11.3.	Parametry zwarciove	16
12.	Spis załączników	18
12.1.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych (usytuowanie obiektu/linii w terenie).....	18
12.2.	Linie 110 kV podlegające realizacji projektu z miejscem rozpoczęcia/zakończenia prac	20
12.3.	Wykaz montażowy	23
12.4.	Światłowód w relacji GPZ Aleksandrów Kujawski – GPZ Ciechocinek	33
12.5.	Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi SN–15 kV EOP	34
12.6.	Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo z liniami napowietrznymi SN–15 kV EOP.....	37
12.7.	Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP	43
12.8.	Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski–Gniewkowo z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP.....	46
12.9.	Przebudowa linii 110 kV z miejscem na GPZ Aleksandrów Kujawski.....	48

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,**
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.**

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wytyczne do projektowania:

- Inwestycja dotyczy zwiększenia obciążalności prądowej i dostosowania do pracy w wyższych temperaturach pracy (+ 80°C) fragmentu linii 110 kV relacji:

- Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski (odcinek linii od Bramki GPZ Ciechocinek do słupa WN nr 26),
- Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo (odcinek linii od słupa WN nr 2 do Bramki GPZ Gniewkowo),

Określenie niezbędnych zmian przy założeniu obciążalności prądowej istniejących przewodów AFL-6 240mm² w temperaturze pracy + 80°C wraz z uwzględnieniem kosztów.

Przebudowa linii 110 kV relacji Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski (W9604) oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo (W9607).

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia elektroenergetyczna 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, zlokalizowana jest na terenie 3 gmin i 1 powiatu:

- Aleksandrów Kujawski, gmina wiejska, powiat aleksandrowski,
- Ciechocinek, gmina miejska, powiat aleksandrowski,
- Raciążek, gmina wiejska, powiat aleksandrowski.

Cała linia 110 kV ma długość ok. 7,0 km. Linia 110 kV od Bramki GPZ Ciechocinek do stanowiska WN nr 26 (podlegająca przedmiotowi wytycznych) ma długość ok. 6,7 km.

Linia elektroenergetyczna 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo, zlokalizowana jest na terenie 3 gmin i 2 powiatów:

- Aleksandrów Kujawski, gmina wiejska, powiat aleksandrowski,
- Gniewkowo, gmina miejsko-wiejska, powiat inowrocławski,
- Dąbrowa Biskupia, gmina wiejska, powiat inowrocławski.

Cała linia 110 kV ma długość ok. 26,6 km. Linia 110 kV od stanowiska WN nr 2 do stanowiska Bramki GPZ Gniewkowo (podział sieci) (podlegająca przedmiotowi wytycznych) ma długość ok. 26,3 km.

Mapka przedstawiająca usytuowanie obiektu / linii w terenie jest przedstawiona w załączniku nr 12.1.

4. Stan istniejący

4.1. Linia 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo

Linia 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski to linia jednotorowa z przewodami fazowymi ACSR, AFL-6 240 mm² i układem przewodów trójkątnym z uwzględnieniem iż:

- na odcinku od bramki GPZ Aleksandrów Kujawski do słupa nr 26: to linia dwutorowa z linią 110 kV Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo (W9607) (słup nr 2), (3xAFL-6 240 mm² + przewód odgromowy 1xAFL1,7 70mm²), układ przewodów: beczkowy.

Na całej długości linii Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski jest przewód odgromowy ASLH-D(S)bb 3x16MF (AL3/A20SA 60/25-8,0) 13,2 mm², (OPGW ze światłowodem 13,2 mm²), istniejące przewody odgromowe pozostawić bez zmian. Zainstalowany światłowód na całej linii 110 kV jest 48J w technologii OPGW. Istniejący światłowód pozostawić bez zmian, światłowód wystarczający. Tłumiki drgań są na całej długości linii na przewodzie odgromowym. Temperatura projektowa pracy przewodów od bramki GPZ Ciechocinek do stanowiska słupowego nr 26 to + 40°C. Na całej długości przedmiotowej linii 110 kV są zamontowane szyszyki przeciwko ptakom (ma zostać zachowana dotychczasowa ochrona przeciwko ptakom). Brak na przewodach fazowych linii zastosowania czynnej ochrony przeciwdrganiowej, brak tłumików drgań (co jest istotne w przypadku dopuszczenia przewodu do pracy w temperaturze + 80°C, czyli maksymalnej dopuszczalnej dla przewodów ACSR (AFL)). Linia elektroenergetyczna 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski podlegająca przedmiotowi wytycznych jest wybudowana na słupach serii: B2 i PLN211 z przewodami fazowymi ACSR, AFL-6 240 mm². Izolacja na wskazanej linii 110 kV jest kompozytowa, pozostawić bez zmian. Iskierniki znajdują się poza okuciami izolatorów, pozostawić bez zmian. Linia przewidziana do przebudowy składa się z 26 przęseł. Linia 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski nie posiada skrzyżowań z liniami, których zarządcą są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Linia 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo została wydzielona z linii 110 kV Ciechocinek - Gniewkowo poprzez budowę GPZ Aleksandrów Kujawski (rok budowy 2024). Przy budowie GPZ Aleksandrów Kujawski przebudowano według obecnego nazewnictwa w 2024 roku: linię 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski na odcinku od bramki GPZ Ciechocinek do słupa nr 26 wraz z budową odcinka linii od słupa nr 26 do bramki GPZ Aleksandrów Kujawski (przebudowa 2024r. – OPGW). Względem linii WN 110 kV GPZ Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo wybudowano odcinek linii od słupa nr 2 do bramki GPZ Aleksandrów Kujawski. Na nowo wybudowanym odcinku (dwutor) relacji słup: nr 26 i nr 2 do bramki GPZ Aleksandrów Kujawski linia WN: (Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski i Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo) ma temperaturę projektową + 80°C, linie zostały wybudowane według normy: PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Rok budowy linii Ciechocinek – Gniewkowo to 1988r., linia WN 110 kV została zbudowana według normy: PN-E-05100-01 Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne Projektowanie i Budowa.

Linia 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo to linia jednotorowa z przewodami fazowymi ACSR, AFL-6 240 mm² i układem przewodów trójkątnym z uwzględnieniem iż:

- na odcinku od bramki GPZ Aleksandrów Kujawski do słupa nr 2: to linia dwutorowa z linią 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski (W9604) (słup nr 26), (3xAFL-6 240 mm² + przewód odgromowy ze światłowodem OPGW 48J), układ przewodów: beczkowy.

Na całej długości linii Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo jest przewód odgromowy (1xAFL 1,7 70 mm²), istniejące przewody odgromowe pozostawić bez zmian. Na całej linii 110 kV – brak światłowodu, pozostawić bez zmian. Brak tłumików drgań na całej długości linii na przewodzie odgromowym. Temperatura projektowa pracy przewodów od stanowiska słupowego WN nr 2 do bramki GPZ Gniewkowo to + 40°C. Na całej długości przedmiotowej linii 110 kV są zamontowane szyszyki przeciwko ptakom (ma zostać zachowana dotychczasowa ochrona przeciwko ptakom). Brak na przewodach fazowych linii zastosowania czynnej ochrony przeciwdrganiowej, brak tłumików drgań (co jest istotne w przypadku dopuszczenia przewodu do pracy w temperaturze + 80°C, czyli maksymalnej dopuszczalnej dla przewodów ACSR (AFL)). Linia elektroenergetyczna 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo podlegającej przedmiotowi wytycznych jest wybudowana na słupach serii: PLN211 i B2 z przewodami fazowymi ACSR, AFL-6 240 mm². Izolacja na wskazanej linii 110 kV jest kompozytowa, pozostawić bez zmian. Iskierniki znajdują się poza okuciami izolatorów, pozostawić bez zmian. Linia przewidziana do przebudowy składa się z 84 przęseł. Linia 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo nie posiada skrzyżowań z liniami, których zarządcą są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

4.2. Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi SN–15kV EOP

Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi SN – 15 kV EOP:

Lp.	Nr linii	GPZ	Nazwa linii SN	Przęsła SN	Przęsło WN	Istniejący przekrój linii napowietrznej SN [mm ²]
1.	634020000N/1	Ciechocinek	GPZ Ciechocinek – RS Święte	1-2	1-2	3xAFL-6 70 mm ²
2.	634050000N/1	Ciechocinek	GPZ Ciechocinek - Opoki	3-4	3-4	3xAFL-6 50 mm ²
3.	675040000N	Aleksandrów Kujawski	GPZ Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek 2	17-18	9-10	3xAFL-6 70 mm ²
4.	675040000N	Aleksandrów Kujawski	GPZ Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek 2	19-20	10-11	3xAFL-6 70 mm ²
5.	675120000N	Aleksandrów Kujawski	GPZ Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek 1	55-56	10-11	3xAFL-6 50 mm ²

4.3. Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo z liniami napowietrznymi SN-15kV EOP

Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo z liniami napowietrznymi SN – 15 kV EOP:

Lp.	Nr linii	GPZ	Nazwa linii SN	Przęsła SN	Przęsło WN	Istniejący przekrój linii napowietrznej SN [mm ²]
1.	675060100N/1	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Ośno 3	85-1	6-7	3xAFL-6 35 mm ²
2.	634053000N	Ciechocinek	Napo. – Odczep Graniczna	1-2	8-9	3xAFL-6 25 mm ²
3.	675060000N/9	Aleksandrów Kujawski	GPZ Aleksandrów Kujawski - Opoki	100-101	10-11	3xEKOPAS CCST-AL3 WK 70 mm ²
4.	634051600N/2	Ciechocinek	Napo. – Odczep Ostrowąs	133-1	17-18	3xAFL-6 50 mm ²
5.	675060000N/18	Aleksandrów Kujawski	GPZ Aleksandrów Kujawski - Opoki	133-134	17-18	3xAFL-6 50 mm ²
6.	675061000N/1	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Służewo Pole	137-1	18-19	3xAFL-6 35 mm ²
7.	675061400N/2	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Goszczewo 2	2-3	23-24	3xAFL-6 25 mm ²
8.	675061600N/1 675061600N/2	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Opoki 3	169-10	28-29	3xAFL-6 25 mm ²
9.	675061700N/14	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Opoczki 2	1-2	31-32	3xAFL-6 35 mm ²
10.	675061700N/4	Aleksandrów Kujawski	Napo. – Opoczki 2	12-13	32-33	3xAFL-6 25 mm ²

Skrzyżowanie linii 110 kV z liniami napowietrznymi SN – 15 kV EOP przedstawiono w załączniku nr 12.5. i 12.6.

4.4. Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP

Lp.	Nr odcinka	Stacja transformatorowa	Nr obwodu	Przęsta nn	Przęsto WN	Istniejący przekrój linii napowietrznej nn [mm ²]
1.	0247-100/07	Ciechocinek Piekarnia (STA6-0247)	NN 6-0247-01	106-107	3-4	3xAL25+50
2.	1559-200/03	Kuczek 5 (T961559)	NN 6-1559-02	202-203	5-6	AsXSn 4x50 mm ²
3.	1559-200/02	Kuczek 5 (T961559)	NN 6-1559-02	201-202	6-7	AsXSn 4x50 mm ²
4.	0511-200/38	Konradowo 2 (STA6-0511)	NN 6-0511-02	212/1-212/2	11-12	AsXSn 2x25 mm ²
5.	0511-200/06	Konradowo 2 (STA6-0511)	NN 6-0511-02	205-206	12-13	AsXSn 4x95 mm ²
6.	0850-100/10	Ośno 6 (STA6-0850)	NN 6-0850-01	109-110	20-21	AsXSn 4x50 mm ²

4.5. Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski–Gniewkowo z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP

Lp.	Nr odcinka	Stacja transformatorowa	Nr obwodu	Przęsta nn	Przęsto WN	Istniejący przekrój linii napowietrznej nn [mm ²]
1.	0185-100/09	Broniszewo 2 (STA6-0185)	NN 6-0185-01	108-109	21-22	AsXSn 4x35 mm ²
2.	0944-200/29	Podgaj 1 (STA6-0944)	NN 6-0944-02	213/2-213/3	22-23	AsXSn 4x70 mm ²
3.	0792-200/13	Opoki 6 (STA6-0792)	NN 6-0792-02	202/3-202/4	31-32	4xAL 50 mm ²

Skrzyżowanie linii 110 kV z liniami napowietrznymi nn – 0,4 kV EOP przedstawiono w załączniku nr 12.7. i 12.8.

5. Stan planowany / zakres prac

Podwyższenie temp. projektowej linii 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo z wykorzystaniem istniejących przewodów typu 3xAFL-6 240mm² na temperaturę pracy przewodów:

- + 80°C.

Dopuszczalna temperatura pracy dla przewodów typu ACSR wynosi + 80°C i wynika z warunku zachowania parametrów mechanicznych przewodów. Projekt powinien określać niezbędne zmiany względem obciążalności prądowej przewodu AFL-6 240mm² w temperaturze pracy : +80°C wraz z określeniem kosztów. Przebudowę linii należy zaprojektować w oparciu o normę: PN-EN-05100 lub PN-EN 50341-1.

Należy bezwzględnie wymienić 4 ostatnie słupy linii 110 kV nr : 82, 83, 84, 85 ze względu na wykonanie ze stali Korten, która posiada niezwykle podatność na korozję i nie ma skutecznych metod na jej powstrzymanie. Słupy te są pozostałością linii Gniewkowo – Marulewska (w wyniku budowy linii CIH-GNE, aby uniknąć skrzyżowania zostały zamienione stanowiska).

Nie dopuszcza się wykorzystania zapasów kabla światłowodowego OPGW dla potrzeb przebudowy linii. W sytuacji wymagającej wydłużenia światłowodu należy go wymienić w danej sekcji.

Mapka przedstawiająca linię 110 kV podlegającą realizacji Projektu jest przedstawiona w załączniku nr 12.2.

5.1. Linia 110 kV Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski i Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo

Projekt powinien uwzględniać zestawienie koniecznych do wykonania prac i kosztów w celu dostosowania fragmentu linii 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo z istniejącymi przewodami AFL-6 240mm² do pracy w temperaturze: + 80°C (czyli maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla przewodów ACSR (AFL)) dla zapewnienia wymaganej obciążalności linii względem zwiększenia obciążalności prądowej jak i przepustowości analizowanej linii przez uwzględnienie parametrów oraz wymagań związanych z docelową jej pracą przez dostosowanie ww. linii 110 kV do wyższej temperatury pracy.

Projekt przebudowy przedmiotowego fragmentu linii 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo powinien uwzględniać również na wskazanych fragmentach długości linii:

- zastosowanie tłumików drgań dla przewodów odgromowych,
- zastosowanie tłumików drgań dla przewodów fazowych,
- istniejący światłowód pozostawić bez zmian,
- istniejące przewody odgromowe pozostawić bez zmian,
- dotychczasowa ochrona przeciwko ptakom ma zostać zachowana na całej jej długości (szykany przeciwko ptakom),
- zachować istniejącą izolację,
- w przypadku braku tłumika drgań na przewodzie odgromowym: uzupełnić,

- wymagana obciążalność długotrwała I_{dd}: 735 / 735 / 690 / 645 A dla poszczególnych przedziałów temperatur: $T_o \leq 10^\circ\text{C}$, $10^\circ\text{C} < T_o \leq 20^\circ\text{C}$, $20^\circ\text{C} < T_o \leq 25^\circ\text{C}$, $25^\circ\text{C} < T_o \leq 30^\circ\text{C}$).

Wykaz montażowy linii 110 kV oraz Światłowod relacji GPZ Aleksandrów Kujawski – GPZ Ciechocinek znajduje się w załączniku nr 12.3. i 12.4.

Przebudowa linii 110 kV z miejscem na GPZ Aleksandrów Kujawski jest przedstawiona w załączniku nr 12.9.

5.2. Kolizje z istniejącymi liniami napowietrznymi SN – 15 kV EOP

Należy usunąć kolizje linii WN-110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo z liniami elektroenergetycznymi SN-15 kV EOP poprzez odcinkowe ich skablowanie. Proponowany zakres usunięcia kolizji wraz z przedstawieniem szczegółowych rozwiązań technicznych uzgodnić w EOP Oddział w Toruniu. Ułożenie linii kablowych wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania linii kablowych zawartymi w normie N SEP-E-004, indywidualnymi uzgodnieniami z gestorami poszczególnych sieci oraz Standardami Technicznymi w Energa-Operator S.A.

Rozłącznik zastosować od strony zasilania na linii napowietrznej SN – 15 kV. Zastosować rozłącznik sterowany (wyposażony w sygnalizator zwarć) na linii głównej SN-15kV, a na odgałęzieniu linii SN-15 kV zastosować rozłącznik bez sterowania.

Zakres kablowań powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (TOM) wraz z kosztami.

5.3. Kolizje z istniejącymi liniami napowietrznymi nn – 0,4 kV EOP

Należy usunąć kolizje linii WN-110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo z liniami elektroenergetycznymi nn-0,4 kV EOP poprzez odcinkowe ich skablowanie. Proponowany zakres usunięcia kolizji wraz z przedstawieniem szczegółowych rozwiązań technicznych uzgodnić w EOP Oddział w Toruniu. Ułożenie linii kablowych wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania linii kablowych zawartymi w normie N SEP-E-004, indywidualnymi uzgodnieniami z gestorami poszczególnych sieci oraz Standardami Technicznymi w Energa-Operator S.A.

Linie nn należy tak skablować, aby zachować bezpieczne odległości dla pracy sprzętu zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych.

Zakres kablowań powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (TOM) wraz z kosztami.

6. Tytuł Prawny

Według obowiązujących w Energa-Operator S.A. zasad dotyczących tytułów prawnych do nieruchomości dla linii elektroenergetycznych SN, podstawową formą do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja jest zawarcie z właścicielem takiej nieruchomości służebności przesyłu lub gruntowej.

Dla linii WN podstawową formą tytułu prawnego do nieruchomości jest ustanowienie służebności przesyłu.

W przypadku braku możliwości pozyskania tytułu prawnego w wyżej wskazanych formach możliwym jest pozyskanie prawa do nieruchomości w drodze postępowania administracyjnego w trybie art. 124, 124a, 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami lub zgodnie z ustawą o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (możliwość skorzystania z tych trybów odbywa się na warunkach i zasadach obowiązujących w Energa-Operator S.A.).

Szczegóły dotyczące zasady nabywania tytułów prawnych są opisywane w umowie z wykonawcą.

7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - wymagania dotyczące uzgodnień z właścicielami gruntów.

Dokumentacja prawno-uzgodnieniowa z właścicielami gruntów powinna zawierać w szczególności:

- mapę ewidencyjną z naniesioną trasą linii i zaznaczonymi słupami (wraz z numerem),
- wykaz właścicieli gruntów zawierający informację: nr działki, obręb ewidencyjny, nr księgi wieczystej, dane właściciela działki (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), rodzaj gruntu, wskazanie urządzeń projektowanych na działce (słupy-ilość, numery, przewody-długość, przęsło, teren zajęty przez urządzenia elektroenergetyczne), uzyskany tytuł prawny do nieruchomości. EOP przekaze Wykonawcy wzór wykazu na etapie realizacji dokumentacji projektowej,
- akty notarialne (umowy o ustanowieniu służebności przesyłu) – jeżeli będą wymagalne,
- inne formy tytułu prawnego,
- decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- decyzje wywłaszczeniowe na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603),
- w/w dokumentacja (akty notarialne, decyzje, orzeczenia) powinna być posegregowana wg rodzaju pozyskanego prawa do gruntu i dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej - zeskanowanej (format pdf).
- wskazać długości odcinków linii napowietrznych SN – 15 kV podlegających skablowaniu w podziale na Gminy w oddzielnym opracowaniu projektowym,
- wskazać długości odcinków linii napowietrznych nn – 0,4 kV podlegających skablowaniu w podziale na Gminy w oddzielnym opracowaniu projektowym.

8. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Projekt – Podwyższenie temp. projektowej odcinka linii 110 kV: Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski (od GPZ Ciechocinek do słupa WN nr 26) typu 3xAFL-6 240mm ² o długości ok. 6,7 km oraz Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo (od słupa WN nr 2 do stanowiska Bramki GPZ Gniewkowo) typu 3xAFL-6 240mm ² o długości ok. 26,3 km na temperaturę pracy przewodów + 80°C.	Kpl.	1
2.	Liczba działek.	ok. szt.	387

9. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Ocenić stan techniczny przewodów AFL-6 240 mm², czy nadają się do przepiężenia i regulacji zwisów zachowując warunek zapasu 1m od max zwisu przewodu. W przypadku braku możliwości regulacji istniejących przewodów + 1m zapasu zastosować przewody AFLse-10 310mm².
- Wstawki podwyższeniowe słupów przelotowych wykonać w ich dolnej części.
- W przypadku konieczności poważnej ingerencji w konstrukcje słupów należy przewidzieć wymianę na słupy innej serii spełniające standardy EOP.
- Nowe słupy i wstawki podwyższające powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
- W projekcie należy przedstawić technologię montażu wstawek podwyższających, słupów.
- Konieczność sprawdzenia i doboru odpowiednich tłumików drgań na przewodach fazowych oraz przewodzie odgromowym na etapie opracowania projektu przez biuro projektowe na całej długości linii.

W projekcie powinien być określony zakres techniczny oraz finansowy.

- Na linii 110 kV: Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo podlegającej przedmiotowi wytycznych należy dokonać oceny względem braku lub uszkodzenia szykan przeciwko ptakom.
- Ewentualną wymianę izolacji, uszkodzonych elementów słupów, uzupełnienie brakujących elementów, malowanie itp. określić wraz z kosztami na podstawie oceny stanu technicznego linii.
- Ująć wyłączenie ww. linii w planie wyłączeń zgłaszanym przez CDM do ODM Bydgoszcz.
- Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia formalno-prawne na przebudowę przedmiotowej linii 110 kV.

- Szacunkowe koszty dostosowania linii do pracy w temperaturze $+80^{\circ}\text{C}$ powinny ujmować zakres prac niezbędnych dla uzyskania tej temperatury, przy założeniu, że stan techniczny przewodów linii jest dobry i pozwala na zwiększenie temperatury pracy istniejących przewodów.
- W projekcie należy przedstawić obliczenia rezystancji i reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej w przypadku zmiany parametrów linii.
- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej.
- W dokumentacji projektowej zawrzeć zapis: „Do wykonania zakresu wytycznych powinny być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowane służby Energa-Operator S.A. lub wykonawcy zewnętrzni posiadający certyfikaty wydane przez upoważnione ośrodki szkoleniowe lub przez producentów/dostawców osprzętu”.
- Szczegółowe problemy wynikające z proponowanej przebudowy fragmentu linii wysokiego napięcia zostaną rozwiązane przez projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w terenie.
- Załączony wykaz montażowy względem linii 110 kV Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo przedstawia dane odnośnie historycznej relacji linii 110 kV Ciechocinek - Gniewkowo, z której zostały wydzielone przedmiotowe linie 110 kV przez budowę GPZ Aleksandrów Kujawski w 2024r., należy zweryfikować stan faktyczny linii 110 kV w terenie.
- W przypadku wymiany na nowy OPGW ze względu na warunki zwarciovie zastosować światłowód 72J.
- W wytycznych programowych na projekt: dołączono wykaz montażowy linii Ciechocinek – Gniewkowo oraz posiadany wykaz montażowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski – Gniewkowo z załącznikiem mapowym.

Dokumentacja projektowa - wymagania techniczne.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:

- profile podłużne linii dla temperatury $+80^{\circ}\text{C}$. Profile powinny w części sytuacyjnej zawierać pas terenu o szerokości 22 m (po 11 m od osi linii w obie strony) z naniesionymi skrajnymi przewodami fazowymi oraz identyfikacją obiektów zlokalizowanych w tym pasie (pas techniczny),
- obciążalność linii napowietrznej dla czterech zakresów temperatur otoczenia (do 10°C włącznie, od 10°C do 20°C włącznie; od 20°C do 25°C włącznie, od 25°C do 30°C włącznie),
- tabelę zwisów i naprężeń,
- zestawienie typów i funkcji słupów,
- przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych projektowanych słupów,
- obliczenia wytrzymałościowe statyczne,
- dobór fundamentów dla nowych słupów,
- wykonanie badań geologicznych gruntu,

- obliczenia projektowanych uziemień wraz z przedstawieniem projektu układów uziemiających,
 - analizę i dobór ochrony przeciwdrganiowej linii (przewodów fazowych, odgromowych),
 - analizę i wskazanie miejsc dla stanowisk wymagających ochrony przeciwporażeniowej wraz z przestawieniem projektu ochrony przeciwporażeniowej,
 - analizę i wskazanie miejsc dla stanowisk/przeseł wymagających pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego,
 - wykaz montażowy,
 - rysunki łańcuchów izolatorów,
 - zestawienia montażowe/ilościowe poszczególnych elementów, konstrukcji, osprzętu, tablic ostrzegawczych, identyfikacyjnych, itp.,
 - propozycję harmonogramu prac z określeniem niezbędnych wyłączeń linii i okresów ich trwania,
 - WRI - warunki realizacji inwestycji,
 - karty katalogowe projektowanych słupów, fundamentów, osprzętu, itp.,
 - Projekt musi zawierać obliczenia rezystancji i reaktancji składowych zerowej i zgodnej.
-
- Dokumentację projektową dostarczyć także w wersji elektronicznej zgodnie z poniższymi założeniami:
 - ❖ Format schematów w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
 - ❖ Format rysunków w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
 - ❖ Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
 - ❖ Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf.
 - Harmonogram prac jak również WRI mają być przedłożone do uzgodnienia w CDM w Gdańsku.
 - Projektant na etapie projektu uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia do wycinki drzew w pasie linii,
 - W projekcie zawrzeć zapis: Wykonawca przed odbiorem linii przedstawi do uzgodnienia i uaktualni szczegółową instrukcję eksploatacji linii 110 kV: Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo oraz paszporty linii,
 - W projekcie zawrzeć zapis: Wykonawca przed odbiorem linii wykona i przedstawi pomiary napięć rażenia.

Dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie ze standardami EOP: „Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV – Załącznik nr 33.

Dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOP.

10. Ochrona Środowiska

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

1. Kolizje środowiskowe lub potencjalne oddziaływanie: wody: ciekły wodne i obszary podmokłości,

2. Wpływ przedsięwzięcia:

1) na etapie wykonywania:

może wywrzeć **bezpośredni negatywny wpływ na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo** – działania związane z budową/przebudową (wjazd sprzętu, roboty ziemne) mogą stanowić zagrożenie:

1. dla walorów krajobrazowych: ochronie podlegają drzewa, zadrzewienia, szpalery i aleje drzew śródpolnych i przydrożnych – usuwanie lub zmiana stanu drzew lub krzewów wymaga decyzji właściwego organu,

2. dla gleby i powierzchni ziemi: ochronie podlegają oczka wodne, lokalne obszary podmokłe, w szczególności torfowiska, skarpy, jary,

3. analiza terenu inwestycji powinna uwzględnić występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt,

4. bezpośrednio przed:

- zasypianiem wykopów,
- usunięciem drzewa lub krzewu,

należy sprawdzić, czy nie zagnieździły się w nich ptaki, nietoperze, kuny lub inne podobne zwierzęta albo płazy lub gady, a jeżeli tak – podjąć działania zgodnie z instrukcją postępowania ze zwierzętami, w szczególności wymagana opinia przyrodnika w zakresie występowania gatunków chronionych.

3. Dokumentacja – jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek wykonania któregoś z nw. dokumentów, projektant uzgadnia z właściwym pracownikiem ds. ochrony środowiska:

1) projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem inwentaryzacji drzew i krzewów: do usunięcia, pozostawienia, nasadzenia,

2) projekty wniosków, odpowiedzi itp. pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do organów administracji publicznej, wraz z załącznikami, **przed ich przedłożeniem organom administracji publicznej.**

11. Informacje dodatkowe

11.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa projekt do kancelarii **Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 128, 87-100 Toruń**, która następnie zostanie przekierowana do **Wydziału Dokumentacji Energetycznej (9MMD)**.

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą – decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

11.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych stosowanych w Energa-Operator S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości z zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwzględnionych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

11.3. Parametry zwarciaowe

Parametry zwarciaowe istniejące dla GPZ Ciechocinek (GPZ6-0034): dane na 18.12.2025r.

Lp.	Nazwa Stacji	Kod	Un [kV]	War	Moc. zw. [MVA]	I-3F [A]	I-1F [A]	X ₀ /X ₁	Transf. Nr [MVA]	Uwagi
1.	Ciechocinek	CIH11	110	a	1830	9607	9066	1,21	1 40	U
				b	1767	9274	8856	1,17	2 40	I
									3 16	U

Parametry zwarciaowe istniejące dla GPZ Aleksandrów Kujawski (G9075): dane na 18.12.2025r.

Lp.	Nazwa Stacji	Kod	Un [kV]	War	Moc. zw. [MVA]	I-3F [A]	I-1F [A]	X ₀ /X ₁	Transf. Nr [MVA]	Uwagi
1.	Aleksandrów Kujawski	ALK11	110	a	1539	8075	7171	1,40	1 16	U
				b	1501	7880	7063	1,37	2 16	I

a - wartości parametrów zwarciaowych dla sieci pracującej w układzie maksymalnym,

b - wartości parametrów zwarciaowych dla sieci pracującej w układzie normalnym,

U - uziemiony punkt gwiazdowy transformatora,

I - izolowany punkt gwiazdowy transformatora.

Parametry zwarciaowe dla GPZ Gniewkowo – brak danych, podział sieci na Bramce w GPZ Gniewkowo (podział sieci pomiędzy EOP, a ENEA).

Poniżej podano prognozowane dane zwarciaowe w układzie maksymalnym.

	Sk MVA	Ik3 kA	Ik1 kA	Xk0/Xk1
AKU115	1 704	8 945	6 277	2,28
CIH115	2 669	14 008	10 839	1,88
GNE115	1 602	8 408	6 227	2,05

- Dokumentację projektową należy dostarczyć w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formacie pdf na płycie CD/DVD,
- Do wykonania zakresu wytycznych powinny być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowane służby Energa-Operator S.A. lub wykonawcy zewnętrzni posiadający certyfikaty wydane przez upoważnione ośrodki szkoleniowe lub przez producentów/dostawców osprzętu,
- Niniejsze wytyczne nie stanowią ostatecznego rozwiązania projektowego, są jedynie pomocą przy opracowaniu dokumentacji. Szczegóły rozwiązań technicznych projektant określi w projekcie budowlanym.


12. Spis załączników

12.1. Lokalizacja przedmiotu wytycznych (usytuowanie obiektu/linii w terenie)







12.2. Linie 110 kV podlegające realizacji projektu z miejscem rozpoczęcia/zakończenia prac



I - część Linii WN 110 kV Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo





12.3. Wykaz montażowy

[illegible]

ENERGOPROJEKT-POZNAŃ										Wykaz montażowy Linii 110kV; AFL-6 240mm ² Ciechocinek - Gniewkowo										Napięcie linii: 110 kV Długość linii: 31,866 km Rodzaj słupów: kratowe serii: B2										Przewody robocze: AFL-6-240 Napięcie statyczne: a. normalne 98,1 MPa b. zmniejszone 63,3 MPa										Przewody odgromowe: AFL-1,7 95 17,5 AFL-1,7 70 186,3 MPa AFL-6 240 63,3 MPa										OBIEKT: Pn-22178 Rys. nr 23-22178-36									
Nr słupa	Kąt zalewy	Rozpiętość przeseł	Długość sekcji odgromowej	Obiekty krzyżowane	Stopień obciążenia	Napięcie robocze	Słupy kratowe			Fundamenty	Łańcuchy izolatorów						Pętla Humaga	Zawieszanie linii odgromowej				Uziemienie				Uwagi																																	
							przelotowe	przelotowo-krzyżowe	mocne		Typ fundamentu	Typ LP-110 (V)	Typ LP-2-110	Typ LP-10-110	Typ LP-102-110	Typ LP-10-110		Typ LP-10-110	przelotowe AFL-1,7 70	odgromowe AFL-1,7 70	przelotowe AFL-1,7 95	odgromowe AFL-6 240	Typ uziemienia	Tabela zaleznosci	Pręt słupowy																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																															
24		247		Linia 15kV	1°		P				FG 90/200	73						3	1	1			TU15-5/5	38	15																																		
25		309			0°		P+5				FGD 115/200	73						3	1	1			TU15-6/5	40	15																																		
26	251°00'	189		gazociąg					M9-5		FGD 200/320	1		3	3						1		TU15-8/8	50	15																																		
27		260		dr państw. V.W. techn. kablowa wznosząca linia 15kV	3°		P+25				FGD 115/200		3							1			TU15-6/5	40	15																																		
28	02°27'	360			0°				M9-10		FGD 200/320	1		3	3						1		TU15-9/9	54	15																																		
29		338		Linia 15kV	1°		P+5				FGD 115/200	73						3	1	1			TU15-6/5	40	15																																		
30		350			0°		P+5				---	73						3	1	1			---	40	15																																		
31		344		Linia 15kV	1°		P+10				---	73						3	1	1			TU15-7/5	42	15																																		
32		355		dr państw. V.W. techn. Linia II	2°			PS+10			FGD 115/200				3			1	1				TU15-7/7	46	15																																		
33	123°54'	170		Linia 15kV	1°				M6-10		FGD 230/250	1		3	3						1		TU15-9/9	54	15																																		
34		240		dr państw. V.W. techn. Linia II, kabel II	2°			PS-5			FGD 115/200				3			1	1				TU15-6/6	42	15																																		
35		341			0°			PS+25			---				3			1	1				---	42	15																																		
36		350			0°		P+10				---	3						3	1	1			TU15-7/5	42	15																																		
37	199°33'	300							M3+5		FGD 180/250	1		6						1			TU15-7/7	46	15																																		
38		400			0°		P+10				FGD 50/200-1	3						3	1	1			TU15-7/5	42	15																																		
39		300					P+10				---	3						3	1	1			---	42	15																																		
40		266		dr państw. V.W. techn. Linia II, Linia 15kV	2°			PS+10			FGD 115/200				3			1	1				TU15-7/7	46	15																																		
41		259		Linia 15kV	1°			PS-10			---				3			1	1				---	46	15																																		
42		282			0°		P				FG 90/200	3						3	1	1			TU15-5/5	38	15																																		
43		298					P+5				FGD 115/200	3						3	1	1			TU15-6/5	40	15																																		
44	187°02'	331		Linia nn					M3+5		FGD 160/250	1		6						1			TU15-7/7	46	15																																		
45		369		Linia nn	1°		P+10				FGD 115/200	3						3	1	1			TU15-7/5	42	15																																		
46		320		Linia 15kV			P+10				---	3						3	1	1			---	42	15																																		
47		319		dr tok. V.W. techn.			P+5				---	3						3	1	1			TU15-6/5	40	15																																		
												44	3	21	9	15		39	18	19	5			1040	360																																		
												44	6	21	18	30																																											

Zwrócić uwagę na L2 poniżej 101

64	24	60	20	20	4	302	360
64	24						

ENERGOPROJEKT- POZNAŃ

Wykaz montażowy
Linii 110kV ; AFL-6 240mm²
Ciechocinek - Gniewkowo

Napięcie linii: 110 kV
Długość linii: 31,866 km
Rodzaj słupów: Kształone
serii B2

Fundamenty:
przebijnikowe
drożone

Przewody robocze: AFL-6-240
Napięcie statyczne:
a, normalne 98,1 MPa
b, zmniejszone 83,3 MPa

Przewody odgromowe:
AFL-1.7 95 115,3 MPa
AFL-1.7 70 185,3 MPa
AFL-6 240 63,7 MPa

OBIEKT:

Pn-22178

Rys. nr

23-22178-38

Nr słupa	Kąt zabioru	Rozpiętość przeseł	Długość przewodu odgromowego	Obiekty kryzysowane	Słupien obciążenia	Słupy kratowe			Fundamenty	Łańcuchy izolatorów										Zawieszenie linii odgromowej		Uziemienie			Uwagi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						przebiegowa	przebiegowa-skrępowana	mocne		Rodzaj gruntu	Typ fundamentu	Typ LP-110(VKL)-75/24										przebiegowa AFL-1.7 70	odgromowa AFL-1.7 70	przebiegowa AFL-1.7 95		odgromowa AFL-1.7 95	Typ uziemienia	Istotna rezystancja doczyn	Pręt stalowy ø20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												Typ	Typ	Typ	Typ LP-110(VKL)-75/24	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110									Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110	Typ LP2-110	Typ LP-110

68 12 60 22 22 2

983 360

68 12

80

ENERGOPROJEKT-POZNAN				Wykaz montażowy linii 110kV; AFL-6 240mm ² Ciechocinek - Gniewkowo										Napięcie linii: 110 kV Długość linii: 31,865 km Rodzaj słupów: metalowe serii B2				Przewody rozciągane: AFL-6-240 Napięcie statyczne: a. normalne 98,1 MPa b. mniejsze 83,5 MPa				Przewody odgromowe: AFL-1,7 95 13,5 MPa AFL-1,7 70 186,3 MPa AFL-6 240 63,7 MPa				OBJEKT Pn-22178 Rys. nr 23-22178-39		
Nr słupa	Kąt zwalony	Rozpiętość przeseł	Długość sekcji odgromowej	Obiekty krzyżowane	Stopień obciążenia	Napięcie statyczne przewodu rozciągającego	Słupy kratowe			Fundamenty	Łącuchy izolatorów						Pęta Humięca	Zamieszczenie linii odgromowej		Uziemienie			Uwagi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
96	204°55'	350			0°				M3*5	średni	150/250	1		6										TU15-7/7	46	15		
97		337		linia 15 kV	1°		D+10			średni	150/250	3					3	1	1					TU15-7/5	42	15		
98		345			0°		P+5			średni	150/250	3					3	1	1					TU15-6/5	40	15		
99		350		gazociąg	0°		P+10			średni	150/250	3					3	1	1					TU15-7/5	42	15		
100		350			1°		P+5			średni	150/250	3					3	1	1					TU15-6/5	40	15		
101		320		linia tl	1°				M3*10	średni	150/250	1		3	3					1				TU15-8/8	50	15		
102	190°34'	275		łazy PKP, linia tl dr. techn. linia 15 kV	0°				M3*15	średni	150/250	1		3	3					1				TU15-9/9	54	15		
103	153°00'	216		dr. dojazdowa, sad	1°				M3*10	średni	150/250	1		3	3					1				TU15-8/8	50	15		
104	223°56'	325		linia 15 kV	1°				M3*10	średni	150/250	1		3	3					1				TU15-9/9	54	15		
105	197°23'	270		topociąg, plantacja porzeczek	0°				M3*5	średni	150/250	1		6														
106		261			0°					średni	150/250	3																
107		220		gazociąg	0°					średni	150/250	3																
108	244°59'	50,5			0°				M3*5	średni	150/250	1		6														
												240	6	150	24	18	12	12	4	74	80	3	3					
												25		39	6													
												25		39	12													
														76														

Zwróć uwagę na L2, poniżej 701

Energa Invest		Liczba torów: 1 (2) Długość odcinka: 7,39km Rodzaj słupów: B2, P211 Izolacje: kompozytowe Fundamenty: prefabrykowane		Przewody fazowe: AFL 6 240mm ² Przewody OPGW: 4SLH-D(S)ob 3x16SMF (AL3/AZ05A 6025-4,0) Przewody odgromowe: AFL 1 770mm ²		Wykaz montażowy		E18218-1.1 zsl-01.01 Rw. B Marzec 2021																			
Energa Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 471, 80-309 Gdańsk		Strefa obciążenia obciążeniem: Strefa obciążenie wiatrem		SI WI W1		Linia 110kV relacji Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski																					
Nr składowy	Kilometr	Długość odcinka (m)	Opis składowy	Liczba składowa	PRZEWODY FAZOWE		PRZEWODY ODGROMOWE		PRZEWODY OPGW		SLUPY		FUNDAMENTY		UZIEMIENIA		LANCUCZY IZOLATORÓW		IZOLATORY		ZAKRESY		TRAKT ŚWIATŁOWODOWY		OZNAKOWANIE		UWAGI
					Przewód fazowy	Napięcie przewodu (EDS +10°C)	Napięcie przewodu (EDS -10°C)	Przewód odgromowy	Napięcie przewodu (EDS +10°C)	Napięcie przewodu (EDS -10°C)	Przewód OPGW	Napięcie przewodu (EDS +10°C)	Napięcie przewodu (EDS -10°C)	Typ fundamentu	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	Typ uzziemia	
Br GPZ	AKU	19.4	19.4	droga wojewódzka nr 266	II	9.8						15.5			B2	M5+10	SFGD 200/20	TU15-99	1							Br	
1	185.0	210.5	210.5	Linia SN 15kV	1	58.9						126.2			B2	M5+10	SFGD 230/250	TU15-99	1							1	
2	223.7	170.5	170.5												B2	P+5	FGD 150/200-1	TU15-65	3							2	
3		180.8	351.3	dr. dojazdowa, linia nn, linia SN 15kV, gazociąg	1	58.9						126.8			B2	ML3+10	FGD 180/250	TU15-88	3							3	
4	150.2	283.9													B2	PL+5	FGD 150/200-2	TU15-65	3							4	
5		310.9	758.7	linia II, linia nn dr. dojazdowa	1	76.1						168.5			B2	PS+10	FGD 115/200	TU15-77	3 (P.C)							5	
6		163.9		budynek przemysłowy, dr. dojazdowa	2										B2	M3+10	FGD 180/250	TU15-88	1							6	
7	168.5	201.1	201.1	autostrada A1	3	71.8						127.7			B2	M5+5	SFGD 200/250	TU15-88	1							7	
8	148.0	139.7	369.8												B2	PL+0	FGD 160/230	TU15-55	3							8	
9		230.0		linia SN 15kV	1	78.4						170.9			B2	ML3+10	FGD 160/250	TU15-88	3							9	
10	201.2	246.8	246.8	linia nn	1	78.4						163.5			B2	ML3+5	SFGD 230/250	TU15-77	3							10	
11	196.1	272.8	576.2	linia nn	1	78.4						163.5			B2	P+10	FGD 150/200-1	TU15-75	3							11	
12		303.5													B2	ML3+5	SFGD 230/250	TU15-77	3							12	
13	171.7	274.4													B2	PL+5	FGD 150/200-2	TU15-65	3							13	
14		294.6	867.1			78.4						171.6			B2	PL+10	FGD 150/200-2	TU15-75	3							14	
15		298.1													B2	M3+5	SFGD 230/250	TU15-77	1							15	
16	188.9	320.7	538.8	droga	3	83.4						183.9			B2	P+10	FGD 115/200	TU15-75	3							16	
17		318.2		tor PKP, gazociąg	3										B2	M3+15	FGD 180/250	TU15-99	1							17	
18	180.0	349.9	349.9	droga, linia nn	1	80.0						180.0			B2	M5+10	SFGD 230/250	TU15-99	1							18	
19	237.6	350.4													B2	P+5	FGD 115/200	TU15-85	3							19	
20		349.9		linia nn, gazociąg	1										B2	P+5	FGD 115/200	TU15-85	3							20	
21		277.0													B2	P+5	FGD 115/200	TU15-85	3							21	
22		232.5	2402.4	droga, linia II	1	84.1						181.1			B2	P+2.5	FGD 150/200-1	TU15-65	3							22	
23		340.2		linia nn	1										B2	P+2.5	FGD 115/200	TU15-65	3							23	
24		264.9													B2	P+0	FG 90/200	TU15-55	3							24	
25		247.6		linia 15kV	1										B2	P+0	FG 90/200	TU15-55	3							25	
26/2	252.8	339.7	339.7	droga wojewódzka nr 266	II	15.1						15.1			PLN211	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							26/2	
27/1	209.9	16.6	16.6												PLN211	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							27/1	
Br GPZ	AKU	19.4	19.4	droga wojewódzka nr 266	II	15.1						15.1			B2	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							Br GPZ	
27/1	155.6	339.7	339.7	droga wojewódzka nr 266	II	15.1						15.1			PLN211	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							27/1	
26/2	287.2	308.2	308.2												B2	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							26/2	
3	249.9														B2	M5+5	FG 100/200	TU15-88	1							3	

Uwaga:
Projektowane izolatory przewodów dla stanowiska 26/2 są zapasowymi w celu wykonania zmocowania linii na starożytnym rozpięciu. Do czasu ich użycia należy je składować w pomieszczeniu na terenie stacji GPZ Aleksandrów Kujawski.
W wykazie dla składowanych przewodów fazowych podane napięcia zgodnie z wykazem montażowym obciążeniowym od EOP Oddział w Toruniu, jednakże analiza wykazała rozbieżność pomiędzy wartościami z wykazu a stanem faktycznym.

Kierownik Budowy
mgr inż. Arkadiusz Fydyszewski
Nr upr. KUPD1420W0E/14


Energa
Energia-Operator
Wykonawstwo Elektryczne
ul. Grunwaldzka 1
00-610 Warszawa
Odział w Kaliszu
al. Wojska Polskiego 35-62-800 Kalisz
t. 48 62 500 23 00
KRS 0000113866
NIP 639-172-79-99

WYKONANO ZGODNIE
Z PROJEKTEM
37

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Nazwa linii WN	Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo
Arkusz	1 z 2
Data opracowania	2024-11-25
Opracował	Krzysztof Kundera


Legenda	
Sieć WN	
■	Słup WN
---	Odcinek kablowy WN
---	Odcinek napowietrzny WN
▨	GPZ
Sieć SN	
●	Stacja SN
---	Odcinek kablowy SN
---	Odcinek napowietrzny SN
Sieć nN	
---	Odcinek kablowy nN
---	Odcinek napowietrzny nN




Nazwa linii WN	Aleksandrów Kujawski - Gniewkowo
Arkusz	2 z 2
Data opracowania	2024-11-25
Opracował	Krzysztof Kundera





12.4. Światłowód w relacji GPZ Aleksandrów Kujawski – GPZ Ciechocinek



12.5. Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi SN-15 kV EOP










12.6. Skrzyżowanie linii 110 kV Aleksandrów Kujawski-Gniewkowo z liniami napowietrznymi SN-15 kV EOP















12.7. Skrzyżowanie linii 110 kV Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski z liniami napowietrznymi nn-0,4kV EOP











12.9. Przebudowa linii 110 kV z miejscem na GPZ Aleksandrów Kujawski

