

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE

TELTOR -POL**PÓŁNOC S.A.**

OBI/34/2505266

Egz. Nr

TOM I PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:	<i>Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza nn-0,4kV</i>
LOKALIZACJA:	Gowino, gm. Wejherowo
DZIAŁKI NA TRASIE SIECI	Dz. nr 235, 250/13, 250/16 obręb [0010] Gowino
OBSZAR	T-9100 Gowino
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	<i>ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk</i>
Nr umowy	GJ00428/26
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Magdalena Lewicka upr. POM/0179/PWBE/22 w spec. Instalacyjnej branża elektryczna	mgr inż. Magdalena Lewicka nr upr. POM/0179/PWBE/22 uprawniona do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdańsk, Lipiec 2026

1. Temat

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę linii napowietrznej nn-0,4kV tj. przewodów, słupów nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowego nn-0,4kV oraz budowę przyłącza kablowego nn-0,4kV.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń


Zasilanych z T-9100 Gowino

Proj. sieci i urządzenia	Typ	Ilość lub dł. trasy / dł. całkowita
Wymiana pojedynczego słupa SN		Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN		Nie dotyczy
Rozłącznik napowietrzny SN		Nie dotyczy
Linia kablowa SN		Nie dotyczy
Mufy kablowe SN		Nie dotyczy
Głowice kablowe SN - konektorowa		Nie dotyczy
Głowice kablowe SN - napowietrzna		Nie dotyczy
Ograniczniki przepięć SN		Nie dotyczy
Złącze kablowe SN		Nie dotyczy
Słupowa stacja transformatorowa SN/nn		Nie dotyczy
Transformator		Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nn	E_10,5/17,5	1
	E-12/4,3	2
	E-10,5/12	1
	SUMA	4 szt.
Linia napowietrzna nn	AsXSn 4x70mm ²	151m / 158m
	AsXSn 4x16mm ² (oświetlenie)	151m / 158m
Przyłącze napowietrzne		Nie dotyczy
Szafka pomiarowa na słupie		Nie dotyczy
Przyłącza kablowe	NA2XY 4x120SE	105m / 124m
Szafka pomiarowa	P2-Rs/LZV/2LZR/F	1 kpl.
	KRSN-P2/2F-NH1/2R-NH00/F	1 kpl.
Linia kablowa nn		Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa		Nie dotyczy
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy		Nie dotyczy
Przeciski		Nie dotyczy
Przewiert sterowany		Nie dotyczy

5. Podstawa opracowania

5.1. Spis podstawowych decyzji, planów, norm itp.

- Umowa z Inwestorem nr ZN/75/3636MZI/2026/2505625/1, GJ00428/26,
- Wytyczne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego nr OBI/36/2505625,
- Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator nr 2026/02/06939/34MMD/0333
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Standardy techniczne obowiązujące w Energa-Operator SA,
- Uzgodnienia z właścicielami prywatnymi,
- Protokół z narady koordynacyjnej nr GG-III.6630.160.2026 z dn. 15.04.2026r.,



6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA PZT

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej



Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 30 czerwca 2026 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.975.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej		
	sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)	elektroenergetyczna elektroenergetyczne
Lokalizacja obiektu	Gowino, gm. Wejherowo przy ulicy Długiej	
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Wejherowo Gowino	235, 237, 250/13
Wnioskodawca	Wiesław Jędrzysek reprezentujący(a) podmiot Teltor-Pol Północ SA, NIP: 5830015795 Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk NIP: 583-000-11-90	
Projektant	Magdalena Lewicka numer uprawnień: POM/0179/PWBE/22	
Członkowie zespołu projektowego	Jakub Głowacki dane do kontaktu: email: jakub.g@teltor-pol.pl tel: 795011580	
Data wpływu wniosku	23 czerwca 2026 r.	
Data rozpoczęcia narady	23 czerwca 2026 r.	
Data zakończenia narady	30 czerwca 2026 r.	
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Agnieszka Górka Starszy Specjalista	

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Hurt	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
2	Oznaczenie podmiotu: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
3	Oznaczenie podmiotu: Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
4	Oznaczenie podmiotu: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Tomasz Schmidtke
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

5	Oznaczenie podmiotu: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku	Imię i nazwisko przedstawiciela Michał Dzienisz
	Stanowisko/urząd: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Energia Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Foltyn
	Stanowisko/urząd: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Jowita Sadowska
	Stanowisko/urząd: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podając nr uzgodnienia z rady koordynacyjnej, lokalizację inwestycji oraz telefon kontaktowy, na adres bok@pewik.gdynia.pl. 2. Minimalna pionowa odległość w świetle przy skrzyżowaniu projektowanych przewodów z przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi wynosi 0,20 m jeżeli przewód będzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeżeli przewód będzie wykonywany metodą bezwykopową. 3. Minimalna pozioma odległość w świetle między przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi a przebiegającymi równoległe do nich innymi projektowanymi rurociągami lub kablami wynosi 0,40 m. 4. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o., przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych przepisów. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić ręcznie (z wyłączeniem odcinków realizowanych metodami bezwykopowymi). 5. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Urząd Gminy Wejherowo	Imię i nazwisko przedstawiciela Dariusz Ponka
	Stanowisko/urząd: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Anna Hadas
	Stanowisko/urząd: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Wiesław Jędrzysek**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie


**Z up. Starosty
Agnieszka Górka
Starszy Specjalista**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 czerwca 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMaplePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczętek.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja.jednostka.epodgik.pl>.

8. Uzgodnienia branżowe

8.1. Uzgodnienie ENERGA Oświetlenie



8.2. Decyzja gminy Wejherowo



WÓJT GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01
email: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl

godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa 7:30-15:30 (wtorek dzień wewnętrzny)
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Wejherowo, dn. 26.03.2026 r.

RIGK.6853.78.2026.SH

DECYZJA nr 023/Dr/2026

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), Uchwały Rady Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XLI/506/2022 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 2193) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo - po rozpatrzeniu przez Gminny Zespół Uzgodnień Dokumentacji w dniu 19.02.2026 r. wniosku złożonego dnia 16.02.2026 r. (uzupełnionego w dniu 02.04.2026 r.) **przez ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, za którą działa pełnomocnik Pan Jakub Głowacki.**

Wójt Gminy Wejherowo Postanawia

1. **Zezwolić ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na przebudowę linii kablowej nn-0,4kV, na przebudowę złącza kablowego nn-0,4kV na rozbiórkę słupa oraz przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz na posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest ul. Długa dz. nr 237 w miejscowości Gowino o powierzchni 0,14 m² w miejscu wskazanym na planie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**
2. **Nakłada się na każdorazowego właściciela urządzenia obowiązek uiszczenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.**
3. **Ustala się wysokość opłaty rocznej w kwocie 40,00 zł słownie: czterdzieści złotych 00/100.**
4. **Niniejsza decyzja jest równoznaczna z uzgodnieniem projektu.**
5. **Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie gruntem w stosunku do działki będącej własnością Gminy Wejherowo nr dz. 237 w miejscowości Gowino w zakresie przebudowy linii kablowej nn-0,4kV, przebudowy złącza kablowego nn-0,4kV, na rozbiórkę słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV.**

Twoje miejsce na Ziemi

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2026 r. Pan Jakub Głowacki działając z upoważnienia **ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**, złożył wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przebudowę linii kablowej nn-0,4kV, przebudowy złącza kablowego nn-0,4kV, na rozbiórkę słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest **ul. Długa dz. nr 237 w miejscowości Gowino**.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV stanowi urządzenie niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę tę, zgodnie z art. 40 ust. 8 w/w ustawy, ustala w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dla dróg gminnych w Gminie Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo podjęła Uchwałę Rady Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XLI/506/2022 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz. 2193) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, którego zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo. Opłatę w niniejszym zezwoleniu wyliczono według obowiązujących w uchwale stawek i wynosi ona **40,00 zł słownie: czterdzieści zł 00/100 wg wyliczenia: 1,00m² x 40,00 zł/m²**, albowiem zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Obowiązek wniesienia opłaty powstanie z chwilą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z przedmiotowymi urządzeniami (w momencie wbudowania urządzenia w pas drogowy). Za rok, w którym nastąpi wbudowanie urządzenia opłatę należy uiścić w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Kolejne opłaty roczne należy wpłacać do 15 stycznia każdego roku.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Wejherowo. Z dniem doręczenia Wójtowi oświadczenia o jakim mowa wyżej, przez ostatnią ze stron decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna
3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązany jest do:
 - uzyskania, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia,
- 4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- 5. Przystąpienie do robót, bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.).
- 6. **Decyzja ta nie stanowi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego z powyższymi robotami.** Inwestor otrzyma zgodę na wejście w teren, w formie decyzji, po złożeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.). Opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, naliczona zostanie przy wydaniu zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- 7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
- 8. **Wpłata na konto Bank Millennium S.A. Nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 z dopiskiem „Opłata za decyzję nr 023/Dr/2026”.**

Opłata skarbową: Zwolnione na podstawie pozycji 44.9. Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), administrator ma prawo do naliczenia opłaty za zajęcie terenu stanowiącego pas drogowy. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi, co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.) wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów. Przed przystąpieniem do robót wniosek należy uzupełnić o projekt zabezpieczenia miejsca robót, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robót (w przypadku planowanych zmian i ograniczeń ruchu oraz harmonogram robót w przypadku prowadzenia robót etapowo).



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Podbielska

Date / Data:
2026-04-10 12:42

Załączniki:

- 1.Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest ul. Długa (dz. nr 237) w miejscowości Gowino
- 2.Projektant: mgr inż. Magdalena Lewicka POM/0179/PWBE/22

Otrzymują:

- 1.Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk – Jakub Głowacki,
- 2.Referat Finansowy w/m (x2),
- 3.RIGK a/a.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01, adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych: iod@ugwejherowo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem/pismem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia oraz odpowiednich ustaw kompetencyjnych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów ustaw kompetencyjnych podstawą ich przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie administratorowi takich danych.
7. W zakresie i granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres mailowy lub pocztowy administratora wskazany w pkt 1. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości dalszego przetwarzania tych danych.
10. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dla części terenu, na którym projektuje się zamierzenie budowlane obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLIII/530/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10 września 2014r. do którego została wprowadzona zmiana Uchwała Nr XLII/503/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 maja 2018r. Obowiązuje ono dla działek numer: 235, 237 obręb 0010 GOWINO na których projektuje się budowę oraz przebudowę sieci nn-0,4kV. Projekt został opracowany zgodnie z powyższą uchwałą.

Projekt uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz został wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych. Jednocześnie projekt został wykonany tak, aby podczas wykonywania robót zachowane zostały wszystkie wymagania dotyczące praw osób trzecich, w tym dostęp do drogi publicznej, możliwość korzystania z istniejących mediów oraz dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, wraz ze zm.).

10. Stan istniejący

Na obszarze objętym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna nn-0,4kV nr 9100-500 typu 4x AL 35mm² oraz przewód oświetleniowy typu AsXSn 2x16 mm² relacji słup 510 – słup 513 zasilana ze stacji transformatorowej T-9100 Gowino.

11. Rozbiórki

W ramach realizowanej inwestycji należy wykonać prace rozbiórkowe polegające na:

1. Rozbiórka istniejącego słupa nn-0,4kV nr 510 w Lnn nr 9100-500
2. Rozbiórka istniejącego słupa nn-0,4kV nr 511 w Lnn nr 9100-500
3. Rozbiórka istniejącego słupa nn-0,4kV nr 512 w Lnn nr 9100-500
4. Rozbiórka istniejącego słupa nn-0,4kV nr 513 w Lnn nr 9100-500
5. Rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4kV nr 9100-500 typu 4x AL 35mm² + AsXSn 2x16 mm² na odcinku od słupa nr 510 (T-9100-500 510) do słupa 513 (T-9100-500 513)
6. Rozbiórka linii kablowej nn-0,4kV relacji istn. słup nr 512 – istn. Z-1/512
7. Rozbiórka złącza kablowego nn-0,4kV Z-1/512

Materiały z demontażu zutylizować zgodnie z obowiązującymi standardami Energa-Operator

11.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności:

1. Odłączenie napięcia zasilania i obustronne uziemienie odcinka linii napowietrznej
2. Rozbiórka słupów - prace przy użyciu dźwigu oraz ręcznie
3. Rozbiórka linii napowietrznej
4. Rozbiórka linii kablowej
5. Rozbiórka złącza kablowego
6. Wywóz materiału porozbiórkowego
7. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.

11.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

- Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić.
- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną.
- Zabezpieczyć powstałe wykopy.
- Teren rozbiórki należy nocą oświetlić.
- Podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na przebiegające w rejonie prac instalacje podziemne.
- Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego.
- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób zapewniający maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.
- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących tego typu roboty.
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych.
- Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

12. Linia SN-15kV (~~napowietrzna~~ / kablowa)

Nie dotyczy

13. Stacja transformatorowa SN/nn

Należy wymienić zabezpieczenia w postaci wkładek topikowych na wkładki typu gF 100A w obwodzie numer 500 stacji transformatorowej nr T-9100 Gowino.

14. Linia nn-0,4kV (napowietrzna / kablowa)

14.1. Linia napowietrzna nn-0,4kV

- Należy przebudować przewody linii napowietrznej nn-0,4kV nr 9100-500 typu 4x AL 35mm² + AsXSn 2x 16mm² na AsXSn 4x70mm² + AsXSn 2x 16mm² od słupa nr 510 (proj. 9100-500 510) do słupa nr 513 (proj. 9100-500 513).
- Należy przebudować słupy w linii napowietrznej nn-0,4kV nr 9100-500 od stanowiska nr 9100-500 510 do nr 9100-500 513 na słupy wirowane typu E (nowe słupy zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. 1 i wyposażać zgodnie z zestawieniem - tabela nr 2).
- Istniejącej linii kablowej nn-0,4kV i przyłącza napowietrzne nn-0,4kV na przebudowywanych stanowiskach słupowych należy przełożyć/przewiesić na nowe słupy.
- Z proj. słupa nr 9100-500 512 należy wyprowadzić proj. linię kablową nn-0,4kV w kier. proj. złącza kablowego KRSN-P2.

14.2. Linia kablowa nn-0,4kv

Projektuje się przebudowę istn. linii kablowej nn-0,4kV YAKY 4x50mm² na linie kablową NA2XY 4x120SE na relacji proj. słup 9100-500 512 – proj. KRSN-P2 (istn. Z-1/512). Należy zdemontować złącze nn-0,4kV numer

Z-1/512, a w jego miejscu posadowić złącze nn-0,4kV typu KRSN-P2. Do proj. złącza należy przenieść licznik energii elektrycznej numer 30619795 (dla dz. 250/8) z złącza Z-1/512. W proj. złączu należy umieścić z zwieracze nożowe WTZ-2.

15. Oświetlenie uliczne

Na przebudowywanej linii napowietrznej nn-0,4kV nr 9100-500 znajduje się przewód oświetleniowy AsXSn 2x 16mm², który należy przebudować na AsXSn 2x16mm². Istniejące oprawy oświetleniowe należy przełożyć na nowe słupy.

16. Przyłącza SN-15kV (napowietrzne / kablowe)

Nie dotyczy

17. Przyłącza nn-0,4kV (napowietrzne / kablowe)

Należy wybudować linię kablową typu NA2XY 4x120SE o długości 87m/95m, relacji: proj. złącze kablowe KRSN-P2 a proj. złącze kablowe P2. Linię kablową należy wprowadzić do proj. złącza P2 na dz. nr 250/13. Trasa projektowanych linii kablowych została przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

17.1. Układanie kabla nn-0,4kV

Minimalną głębokością ułożenia kabla nn-0,4kV na terenach rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek rolny) jest 1,1m mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a powłoką kabla lub górnej krawędzi rury osłonowej. Na pozostałych terenach głębokością ułożenia jest 0,7m. Projektowane kable należy układać w ziemi linią falistą (z zapasem 4%) po uprzednim wykonaniu rowu kablowego, między dwoma warstwami piasku grubości 10cm każda. Jeśli grunt rodzimy będzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza się stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli zastosować należy niebieską folię kalandrowaną o wymiarach szer. 30cm i gr. 0,5mm. Folię należy układać nad kablami po przykryciu ich warstwą piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubości co najmniej 25cm. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Linie kablowe należy oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników OKI-1 rozmieszczonych w odstępach nie większych niż co 10m oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyżowaniach, mufach i przepustach). Na kabel założyć opaski oznacznikowe kabla z treścią uzgodnioną na roboczo w Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Wejherowie Gdańskim ENERGIA-OPERATOR S.A. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierać następujące informacje:

- symbol i nr ewidencyjny kabla;
- napięcie, typ i przekrój kabla;
- znak i adres użytkownika kabla;
- rok ułożenia i dane wykonawcy;

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innym uzbrojeniem, kabel należy ułożyć w rurze osłonowej typu HDPE 110 (koloru niebieskiego).

Po ukończeniu montażu kabla należy przeprowadzić:

- Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych.
- Pomiar rezystancji izolacji żył kabli.
- Pomiar rezystancji uziemienia.

Po trasie kabli należy ułożyć uziom poziomy z bednarki ocynkowanej 25x4 min 10cm pod kablami.

18. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN-15kV

Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa linii 0,4kV

Na słupach nr 9100-500 510, 9100-500 512, 9100-500 513 linii napowietrznej nn-0,4kV należy zastosować ograniczniki przepięć z odłącznikiem typu ASA-500-10BO+E2+K+P które połączone będą z uziemieniem słupów.

Wartość rezystancji uziemienia odgromowego słupów linii nn-0,4kV nie powinna być większa niż 10Ω .

21. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN-15kV

Nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym złącza kablowego SN-15kV

Nie dotyczy

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci do 1kV

W sieci nn-0,4kV jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w czasie do 5s, realizowane z wykorzystaniem zabezpieczeń zwarciovych.

25.1. Obliczenia mechaniczne słupów

Zestawienie wyników obliczeń mechanicznych słupów RONK linii nn-0,4 kV																						
Dobór wg. katalogu ENSTO, wrzesień 2018																						
Typ przewodów: AsXS _n 4x70 + AsXS _n 2x16																						
Strefa klimatyczna: WII, SII																						
Lp.	Słup nr	typ linii głównej	typ linii odgałęznej	oprawa oświetleniowa	typ przyłącza	aL	aP	a odg.	Npg	Npo	Nr	α	β	Po	Ps	Pu _{wg}	Pu _{wo}	Pu _{wgd}	Pu _{wod}	Pu _{wgd} ≥ Pu _{wg}	Pu _{wo} ≥ Pu _{wod}	Dobrano
-	-	-	-	-	-	[m]	[m]	[m]	[daN]	[daN]	[daN]	[deg]	[deg]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	-	-	[typ]
1	9100-500 510	AsXS _n 4x70 + AsXS _n 2x16	AsXS _n 4x70 + AsXS _n 2x16	TAK	AsXS _n 4x16	50	60	48	892	892	170	112	172	27	60	1254,6	1661	1750	1750	TAK	TAK	E-10,5/17,5
aL, aP				rozpiętość lewa i prawa [m]																		
a odg.				rozpiętość odgałęzienia [m]																		
Npg				naciąg przewodów linii głównej [daN]																		
Npo				naciąg przewodów linii "odgałęznej" [daN]																		
Nr				naciąg podstawowy na przewody przyłączy [daN]																		
Ps				obciążenie wiatrem słupa [daN]																		
Po				obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej [daN]																		
α				kąt l. odgałęznej [Deg]																		
β				kąt l. głównej [Deg]																		
Pu _{wg} = 2*Npg*cos(α/2)+Po+Nr+Ps [daN]				obliczeniowe obciążenie słupa [daN]																		
Pu _{wo} = √(Pu ₂ + Pz ₂) [daN]																						
Pu = Npg+Po+Nr [daN]																						
Pz = Po+Nr+Ps+2*Npg*cos(α/2) [daN]																						
Pu _{wgd} , Pu _{wod}				dopuszczalne obciążenie słupa [daN]																		

Zestawienie wyników obliczeń mechanicznych słupów przelotowych linii nn-0,4 kV													
Dobór wg. katalogu ENSTO, wrzesień 2018													
Typ przewodów: AsXSn 4x70 + AsXSn 2x16													
Strefa klimatyczna: WII, SII													
Lp.	Słup nr	typ linii	aL	aP	Wps	Pp	Po	Ps	Nr	Pu	Pudop	Pudop ≥Pu	Dobrano
-	-	-	[m]	[m]	[daN/m]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	-	[typ]
Linia napowietrzna nr 9100-500													
1	9100-50 512	AsXSn 4x70 + AsXSn 2x16	49	53	1,88	192	27	60	0	279	430	TAK	E-10,5/4,3
2	9100-500 511	AsXSn 4x70 + AsXSn 2x16	53	50	1,88	194	27	60	0	281	430	TAK	E-10,5/4,3
aL, aP		- rozpiętość lewa i prawa [m]											
Wps		- jednostkowe obciążenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m]											
Pp		- suma sił od parcia wiatru na przewody wszystkich torów [daN]											
Ps		- obciążenie wiatrem słupa [daN]											
Po		- obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej [daN]											
Pr		- wart. skład. wypadk. naciągu podstaw. przewodów przyłączy											
Pu=Pp+Ps+Po+Pr		- obliczeniowe obciążenie słupa [daN]											
Pudop		- dopuszczalne obciążenie słupa [daN]											

Zestawienie wyników obliczeń mechanicznych słupów krańcowych linii nn-0,4 kV.											
Dobór wg. katalogu ENSTO, wrzesień 2018											
Typ przewodów: AsXSn 4x70 + AsXSn 2x16											
Strefa klimatyczna: WII, SII											
Lp.	Słup nr	typ linii głównej	L1	Npg	Ps	Nr	Po	Puw	Pudop	Pudop ≥ Pu	Dobrano
-	-	-	[m]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	-	[typ]
Linia napowietrzna nr 9100-500											
1	9100-500 513	AsXSn 4x70 + AsXSn 2x16	49	773	60	96	27	888	1200	TAK	E-10,5/12
L1		- długość przewodu linii głównej [m]									
Np.		- naciąg przewodów linii głównej [daN]									
Nr		- wart. skład. wypadk. naciągu podstaw. przewodów przyłączy									
Ps		- obciążenie wiatrem słupa [daN]									
Po		- obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej [daN]									
$P_{uw} = \sqrt{(P_u^2 + P_z^2)}$ [daN]		- obliczeniowe obciążenie słupa [daN]									
Pudop		- dopuszczalne obciążenie słupa [daN]									

25.2. Obliczenia spadków napięć

Tabela nr: 1.1

Nazwa tabeli: Wyznaczenie spadków napięć, obwodu nr 500 rozdzielnicy nn-0,4kV stacji T9100

Lp.	Nazwa odbioru	Moc zainstalowana P _i	Współ. zapotrz. k _z	Moc zapotrz. P _s	Współ. mocy cos Φ	Prąd oblicz. I _o	Typ linii S				
								Obciąż. długotr. I _{dd}	Długość linii L	Spadek napięcia	
										P _s x L	ΔU
		[kW]	[-]	[kW]	[-]	[A]	[mm ²]	[A]	[m]	[kWm]	[%]
1	9100-500 513	7	1	7,0	0,9285	10,9	AsXSn 4x70	213	51	357	0,09
	kierunek										
	9100-500 512										
2	9100-500 512	24,5	0,81	19,8	0,9285	30,8	AsXSn 4x70	213	108	2143	0,56
	kierunek										
	9100-500 510										
3	9100-500 510	73,5	0,486	35,7	0,9285	55,5	AsXSn 4x70	213	60	2143	0,56
	kierunek										
	9100-500 509										
4	9100-500 509	80,5	0,469	37,8	0,9285	58,7	AsXSn 4x70	213	52	1963	0,52
	kierunek										
	9100-500 508										
5	9100-500 508	94,5	0,435	41,1	0,9285	63,9	AsXSn 4x70	213	53	2179	0,57
	kierunek										
	9100-500 507										
6	9100-500 507	108,5	0,406	44,05	0,9285	68,5	4x AL50	225	39	1718	0,63
	kierunek										
	9100-500 506										
6	9100-500 506	129,5	0,373	48,30	0,9285	75,1	AsXSn 4x70	213	86	4154	1,09
	kierunek										
	9100-500 504										
6	9100-500 504	143,5	0,357	51,23	0,9285	79,6	AsXSn 4x70	213	49	2510	0,66
	kierunek										
	9100-500 503										
6	9100-500 503	150,5	0,348	52,37	0,9285	81,4	AsXSn 4x70	213	51	2671	0,70
	kierunek										
	9100-500 502										
6	9100-500 502	157,5	0,34	53,55	0,9285	83,2	AsXSn 4x70	213	26	1392	0,37
	kierunek										
	9100-500 501										
6	9100-500 501	164,5	0,331	54,45	0,9285	84,6	4x AL50	225	49	2668	0,98
	kierunek										
	T-9100										
Suma=										6,74	
Warunek spełniony ΔU < 10%											

Tabela nr: 1.2

Nazwa tabeli: Wyznaczenie spadków napięć, obwodu nr 500 rozdzielnic nn-0,4kV stacji T9100

Lp.	Nazwa odbioru	Moc zainstalowana na Pi	Współ. zapotrz. k _z	Moc zapotrz. P _s	Współ. mocy cos φ	Prąd oblicz. I _o	Typ linii S				
								Obciąż. długotr. I _{dd}	Długość linii L	Spadek napięcia	
		[kW]	[-]	[kW]	[-]	[A]	[mm ²]	[A]	[m]	P _s x L	ΔU
1	proj. P2	10,5	1	10,5	0,9285	16,3	NA2XY 4x120	296	95	998	0,15
	kierunek										
	9100-500 512										
2	9100-500 512	17,5	0,81	14,2	0,9285	22,0	AsXSn 4x70	213	108	1531	0,40
	kierunek										
	9100-500 510										
3	9100-500 510	66,5	0,486	32,3	0,9285	50,2	AsXSn 4x70	213	60	1939	0,51
	kierunek										
	9100-500 509										
4	9100-500 509	73,5	0,469	34,5	0,9285	53,6	AsXSn 4x70	213	52	1793	0,47
	kierunek										
	9100-500 508										
5	9100-500 508	87,5	0,435	38,1	0,9285	59,2	AsXSn 4x70	213	53	2017	0,53
	kierunek										
	9100-500 507										
6	9100-500 507	101,5	0,406	41,21	0,9285	64,1	4x AL50	225	39	1607	0,59
	kierunek										
	9100-500 506										
6	9100-500 506	122,5	0,373	45,69	0,9285	71,0	AsXSn 4x70	213	86	3930	1,03
	kierunek										
	9100-500 504										
6	9100-500 504	136,5	0,357	48,73	0,9285	75,8	AsXSn 4x70	213	49	2388	0,63
	kierunek										
	9100-500 503										
6	9100-500 503	143,5	0,348	49,94	0,9285	77,6	AsXSn 4x70	213	51	2547	0,67
	kierunek										
	9100-500 502										
6	9100-500 502	150,5	0,34	51,17	0,9285	79,5	AsXSn 4x70	213	26	1330	0,35
	kierunek										
	9100-500 501										
6	9100-500 501	157,5	0,331	52,13	0,9285	81,0	4x AL50	225	49	2554	0,94
	kierunek										
	T-9100										
										Suma=	6,27
Warunek spełniony ΔU < 10%											

25.3. Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania

Tabela nr: 2.1

Nazwa tabeli: Skuteczność wyłączania zwarć, obwodu nr 500 rozdzielnic nn-0,4kV stacji T-9100

Lp	Miejsce zwarcia	Długość ostatniego odcinka pętli	Dane znamionow e elementów obw odu	Oporności					Prąd znamionow y ostatniego bezpiecznika	Rodzaj w kładki bezpiecznika	Współcz. krotności	Prąd w yłączenia	Prąd zw arcia
				ostatniego odcinka		pętli zw arciowej							
				rezystancja	reaktancja	rezystancja	reaktancja	impedancja					
		[m]		R [W]	X [W]	R [W]	X [W]	Z [W]	Ib [A]	[-]	K	Iw [A]	Iz [A]
1	9100-500 513 kierunek 9100-500 507	322	AsXSn 4x70	0,183	0,026	0,366	0,052	0,369	100	WTNH-2/gF	2,5	249	294
2	9100-500 507 kierunek 9100-500 506	39	4x AL50	0,023	0,012	0,045	0,023	0,051	100	WTNH-2/gF	2,5	249	577
3	9100-500 506 kierunek 9100-500 501	212	AsXSn 4x70	0,120	0,017	0,241	0,034	0,243	100	WTNH-2/gF	2,5	249	665
4	9100-500 501 kierunek Stacja T-9100	49	4x AL50	0,028	0,015	0,057	0,029	0,064	100	WTNH-2/gF	2,5	249	2 163
	Transformator 160kVA					0,0147	0,0425	0,0450					

Warunek spełniony $I_z > I_w$

Dobrano wkładki bezpiecznikowe producenta ETI Polam

Tabela nr: 2.2

Nazwa tabeli: Skuteczność wyłączania zwarć, obwodu nr 500 rozdzielnic nn-0,4kV stacji T-9100

Lp	Miejsce zwarcia	Długość ostatniego odcinka pętli	Dane znamionow e elementów obw odu	Oporności					Prąd znamionow y ostatniego bezpiecznika	Rodzaj w ładki bezpiecznka	Współcz. krotności	Prąd w yłączenia	Prąd zwarcia
				ostatniego odcinka		pętli zw arciowej							
				rezystancja	reaktancja	rezystancja	reaktancja	impedancja					
		[m]		R [W]	X [W]	R [W]	X [W]	Z [W]	Ib [A]	[-]	K	Iw [A]	Iz [A]
1	proj. P2 kierunek 9100-500 507	143	NA2XY 120SE	0,036	0,010	0,072	0,019	0,074	100	WTNH-2/gF	2,5	249	483
2	9100-500 507 kierunek 9100-500 506	39	4x AL50	0,023	0,012	0,045	0,023	0,051	100	WTNH-2/gF	2,5	249	577
3	9100-500 506 kierunek 9100-500 501	212	AsXSn 4x70	0,120	0,017	0,241	0,034	0,243	100	WTNH-2/gF	2,5	249	665
4	9100-500 501 kierunek Stacja T- 9100	49	4x AL50	0,028	0,015	0,057	0,029	0,064	100	WTNH-2/gF	2,5	249	2 163
	Transformator 160kVA					0,0147	0,0425	0,0450					

Warunek spełniony I_z > I_w

Dobrano wkładki bezpiecznikowe producenta ETI Polam

25. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przyjęto, że projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Projektuje się ułożenie linii kablowej nn-0,4kV typu NA2XY 4x120SE oraz słupy linii napowietrznej nn-0,4kV w pasie dróg gminnych. Poniżej przedstawiono zestawienia powierzchni zajmowanych przez urządzenia.

Powierzchnia zajmowana przez urządzenia obliczana na podstawie poniższego wzoru:

$$P = l \cdot r \cdot n$$

gdzie:

P – zajmowana powierzchnia [m^2],

l – długość linii [m],

r – promień zewnętrzny kabla / rury osłonowej / słupa [m]

Decyzja RIGK.6853.78.2026.SH Wójta Gminy Wejherowo (dz. nr 237).

- a) Linia kablowa nn-0,4kV układana w wykopie otwartym

$$P = 13m \times 0,035m = 0,445m^2$$

- b) Linia napowietrzna nn-0,4kV

$$P = 13m \times 0,018m = 0,234m^2$$

- c) Słup nn-0,4kV E-10,5/12 (1 szt.)

$$P = 1m \times \pi \times 0,188^2 = 0,14m^2$$

27. Kolizje i skrzyżowania z innymi sieciami

Nie dotyczy

28. Ingerencja w zielenią wysoką

Nie dotyczy

29. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

30. Opis projektu zagospodarowania terenu

30.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę linii napowietrznej nn-0,4kV tj. przewodów i słupów, linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowego nn-0,4kV oraz budowę przyłącza kablowego nn-0,4kV.

30.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Na terenie, na którym projektuje się ww. zamierzenie budowlane istnieje podziemne uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest droga gminna.

30.3. Projekt zagospodarowania terenu

Na działkach objętych opracowaniem projektuje się przebudowę linii napowietrznej nn-0,4kV tj. przewodów i słupów, linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowego nn-0,4kV oraz budowę przyłącza kablowego nn-0,4kV.

Projektowana sieć elektroenergetyczna posłuży zasileniu istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz sztuką budowlaną.

30.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu

Obiekty liniowe nie obejmują budynków – nie dotyczy ustalania powierzchni zabudowy

30.5. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków

Teren, na którym projektuje się zamierzenie budowlane nie znajduje się w żadnych z powyższych rejestrów oraz ewidencji.

30.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar objęty zamierzeniem budowlanym nie leży na terenach górniczych – brak wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji oraz nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych

30.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu środowiska – bez naruszania korony drzew, krzewów, przywróceniem trawników do stanu pierwotnego – oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

30.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Projektowane sieci elektroenergetyczne nie są skomplikowane w swoim wykonawstwie i nie wymagają dodatkowych danych wynikających ze specyfikacji i charakteru budowy. Urządzenia energetyczne dostarczane są na plac budowy w postaci gotowych wyrobów wymagających tylko ich montażu.

31. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj. dz. nr 235, 250/13, 250/16 **obręb [0010] Gowino**

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2026 poz. 524) – art. 3. pkt. 20, art. 5 ust. 1
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.) - art. 122a.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) – art. 2 i art.3
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) – art. 23
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2026 poz. 43 z późn. zm.) – art. 51

32. Uwagi

- Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci energetycznych.
- **Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających (załączonych do projektu) oraz oświadczeń woli – Tom 2: Tytuły prawne do nieruchomości i przestrzegać zawartych w nim zaleceń oraz warunków wydanych zgód (dotyczy m.in. terminów zajęcia nieruchomości).**
- Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić służby ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, w celu: wyznaczenia nadzoru, określenia warunków odbioru robót.
- Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu i technologii robót.
- Dopuszcza się zastosowanie aparatów, osprzętu i materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych w stosunku do przyjętych rozwiązań.
- Stosować materiały zgodne z wymaganiami zawartymi w **"Standardach technicznych Energa-Operator SA."**, w których określone zostały wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, będącej własnością ENERGA – OPERATOR SA.

33. Zestawienia montażowe i demontażowe

33.1. Zestawienie materiałowe – linia kablowa nn-0,4kV

Zestawienie materiałowe - linia kablowa nn-0,4kV																									
Odcinek od - do	Linia kablowa nn-0,4kV							Układanie kabla		Rury osłonowe	Rodzaj gruntu - wykop	Uziemienie		Złącze kablowe	Stacja transformatorowa T-9100 Gowino	Złącza kablowe nn-0,4kV					Oznaczenie trasy				
	Długość trasowa - NA2XY 4X120 SE	Zapas 4% po trasie	Zapas w złączu nn	Zapas na słupie	Długość trasowa z zapasem - linia kablowa nn	Długość wykopu	Piasek na podsypkę	W ziemi (z zapasem 4%)	W ziemi (z zapasem 4%)	Rura osłonowa HDPE Ø110 - koloru niebieskiego	Pas drogowy - droga gruntowa	Bednarka FeZn 25x4 (po trasie linii kablowej)	Uchwyt krzyżowy	Palczatka termokurczliwa AK4 95-300	WTNH-2/gF 100A	P2-Rs/LZV/2LZR/F	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	WTNH-00/gF 63A	ZWORY WTZ	ETIMAT T 3P 20A	Tabliczki informacyjne	Opaska zaciskowa - kablowa	Oznaczniki kabla	Niebieska folia kalandrowana szer. 30cm gr. min. 0,5mm	
T-60874 Dąbrowskiego Przedszkole																									
proj. słup T-9100-500 512 - proj. KRSN-P2	18	1	2	8	29	18	0,72	19	12	12	18	18	2	1	3	0	1	3	6	1	2	2	2	18	
proj. KRSN-P2 - proj. P2	87	4	4	0	95	87	3,48	90	0	0	87	87	2	2	0	1	0	3	0	1	2	2	2	87	
SUMA	105	5	6	8	124	105	4	109	12	12	105	105	4	3	3	1	1	6	6	2	4	4	4	105	
J.M.	m	m	m	m	m	m	m³	m	m	m	m	m	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	m	

33.2. Zestawienie materiałowe – linia napowietrzna nn-0,4kV

Słupy			Przewody			Żerdzie	Ustoje						Uziemienie						Uzbrojenie						Ochrona przepięciowa				Przylączy				Zamocowanie kabla na słupie		Zakładanie uziemień przenośnych	Tablice			
Lp.							Typ ustoju																																
Nr słupa																																							
Typ słupa																																							
3	Rozpiętość przęsła - przewód AsXS _n 4x70mm ²																																						
MPa	Napężenie																																						
3	Przewód AsXS _n 4x70mm ² (z zapasem 4%)																																						
szt.	E-10,5/17,5																																						
szt.	E-10,5/12																																						
szt.	E-12/4,3																																						
3	Głębokość zakopania																																						
szt.	Obejmka OU-2/VE																																						
szt.	Element ustoju ES-2																																						
szt.	Płyta ustojowa U-85																																						
szt.	Płyta ustojowa U-130																																						
szt.	Płyta stopowa 0,3x0,3																																						
3	Bednarka oc. 25x4 mm ² (w gruncie)																																						
szt.	Szpilka 1,5 m Ø14,2 mm ² oc BEZPOL																																						
szt.	Zacisk ZUK																																						
szt.	Grot do uziomów Ø14,2																																						
3	Bednarka oc. 25x4 mm ² (na słupie)																																						
kpl.	Taśma stalowa 20 x 0,7 długości 1,4m z klamerką COT37 +COT36																																						
szt.	Zacisk uziemiający śrubowy																																						
szt.	Zacisk uziemiający przebijający izolację SLIW54																																						
szt.	Śruba z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą - M10x25																																						
3	Połączenia na słupie Przewód AsXS _n 4x70mm2																																						
szt.	Hak wieszakowy SOT 21.1																																						
szt.	Hak wieszakowy SOT 21.2																																						
szt.	Hak nakrętkowy PD 2.2																																						
szt.	Uchwyt odciążowy SO276S																																						
szt.	Uchwyt przelotowy SO130																																						
szt.	Uchwyt dystansowy SO 79.6																																						
szt.	Osłonka końca przewodu PK 99.095																																						
szt.	Zacisk odgąleźny przebijający izolację SLIW58																																						
szt.	Hak wieszakowy SOT 39																																						
kpl.	Taśma stalowa z klamerskami COT37 + COT36																																						
szt.	Połączenie uziemienia - przewód izolowany dt. 1m																																						
szt.	Ogranicznik przepięć ASA 500-10BO+E2+K+P																																						
3	Przewód goły 16mm ²																																						
szt.	Uchwyt dwumetalowy																																						
szt.	Opaska PER 15																																						
szt.	Hak wieszakowy SOT 29																																						
kpl.	Taśma stalowa z klamerskami COT37 i COT36																																						
szt.	Uchwyt odciążowy SO80S																																						
szt.	Zacisk odgąleźny przebijający izolację SLIW54																																						
szt.	Opaska PER15																																						
szt.	Osłona rurowa BE 110																																						
szt.	Uchwyt dystansowy SO 79.5																																						
szt.	Ramka do mocowania rury FR																																						
3	Taśma stalowa 20x0,7 COT37																																						
szt.	Głowiczka termokurczliwa AK4 25-150																																						
kpl.	Zestaw do zakładania uziemiaczy przenośnych ST208.57																																						
szt.	Tablica i znak ostrzegawczy																																						
szt.	Tablica identyfikacyjna																																						
szt.	Klamerka COT 36																																						
szt.	Taśma stalowa, 2x1, 20x0,7 COT 37																																						

T-9100 Gowino																																																																
1	T-9100-500 510	RONK	50	20	52	1			UP17				2,2		4	4		1	23	12	2	2	7,5	8	1	1	2	4			1	1	3			8	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	4	2	1	4	3	12	1			1	2	3	3					
2	T-9100-500 511	P	53		56			1	UP3 + UP2				2,0	4		3		1														1			1																			1	1	2	2							
3	T-9100-500 512	P						1	UP3 + UP2				2,0	4		3		1	23	12	2	2	9,5	8	1	1	2				1																							1	4	3	12	1			1	2	3	3
4	T-9100-500 513	K	49		51		1		UP4 + UP2				2,1	3		1	2	1	23	12	2	2	7,5	8	1	1	2				1				1	4					1	3	5	1	1	1	1	4	2						1		1	1	2	2				
SUMA			152		159	1	1	2				11	4	11	2	4	69	36	6	6	25	24	3	3	6	4		3	1	1	4	2	1	4	8	1	1	3	9	15	3	3	2	2	2	8	4	2	8	6	24	2		1		4	6	10	10					

Uwaga:
1. Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylanu usieciowanego - ENSTO, wrzesień 2018r.
2. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi 25-95kV na żerdziach wirowanych - PTPIREE, czerwiec 1998

33.3. Zestawienie materiałowe – oświetlenie

Zestawienie materiałowe - oświetlenie																							
Lp.	SŁUPY						OSPRZĘT																
	Nr słupa/stacji	Typ słupa (z pkt. widzenia zawieszenia linii oświetleniowej)	Żerdź	Przewód AsXSn 2 x25	Przewód AsXSn 2 x25 (z zapasem 4%)	Średnica żerdzi (górna)	Hak wieszakowy SOT 21.1	Hak wieszakowy SOT 21.2	Hak nakrętkowy PD 2.2	Hak wieszakowy SOT 39	Taśma stalowa z klamerskami COT37 + COT36	Uchwyt przelotowy SO270	Uchwyt odciągowy SO274.250S	Zacisk przebijający izolację SLIW64	Wysięgnik do oprawy oświetlenia W-O/1	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy oświetlenia KW-1	Objemka OB.-34a	Oprawa oświetleniowa (przeniesiona z istn. słupa)	Oprawa bezpiecznikowa z zaciskiem odgałęźnym SV29.253 wkładka topikowa 25A	Zacisk tulejowy ZUP-5	Przewód izolowany ALYd 16mm ²	Przewód izolowany DYd 2,5mm ²	Opaska zaciskowa PER15
			-	m		mm	szt	szt	szt	szt.	kpl.	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt.	szt	szt.	m	m	szt.
T-60874 Dąbrowskiego Przedszkole																							
1	T-9100-500 510	RONK	E-10,5/17,5	50	52	263		1	1	1	1		3	4	1	2	2	1	1	1	3	1	
2	T-9100-500 511	P	E-12/4,3			173	1						1			1	2	2	1	1	1	3	1
3	T-9100-500 512	P	E-12/4,3	53	56	173	1					1			1	2	2	1	1	1	3	1	
4	T-9100-500 513	K	E-10,5/12	49	51	218	1						1		1	2	2	1	1	1	3	1	
SUMA			-	152	159	-	3	1	1	1	1	2	4	4	4	8	8	4	4	4	12	4	
Zestawienie w oparciu o katalogi:																							
1. Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN - Ensto - Wrzesień 2018																							


33.4. Zestawienie demontażowe – linia napowietrzna nn-0,4kV

Zestawienie demontażowe linii napowietrznej nn-0,4kV																		
Słupy			Przewody	Żerdzie			Ustoje	Uzbrojenie						Przyłącza	Zamocowanie kabla na słupie			
Lp.	Nr słupa	Typ słupa	Przewód 4x AL 35mm ² + AsXSn 2x16mm	ŻN-10	E-10,5/10	BSW-14	Ustój	Poprzecznik krańcowy PK-1	Poprzecznik przelotowy PP-1	Izolator	Konstrukcja mocna	Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację	Ogranicznik przepięć nn	Hak wieszakowy	Ostona rurowa BE	Uchwyt dystansowy	Ramka do mocowania rury	Głowiczka termokurczliwa
			m	szt	szt	szt	szt.	szt.	szt.	szt.	szt	kpl.	szt	szt.	szt	szt	szt.	szt
T-9100 Gowino																		
1	T-9100-500 510	RONK	50		1		1	1		4		2		1				
2	T-9100-500 511	P	53			1	1		1	4		2						
3	T-9100-500 512	P				1	1		1	4		2	3		1	4	3	1
4	T-9100-500 513	K	49	2			1	1		5	2	2	3	1				
SUMA			152	2	1	2	4		2	17	2	8	6	2	1	4	3	1

Przeznaczenie (zwrot / utylizacja) demontowanych materiałów tj. słupów, przewodów itd. należy ustalić w trakcie budowy z inspektorem budowy EOP oraz Działem Eksploatacji w Wejherowie, zgodnie z obowiązującymi procedurami w EOP.

34. PZT


35. Schematy jednokresowe



LEGENDA	
	Proj. linia kablowa nn-0,4kV
	Proj. rozbiórka linii kablowej nn-0,4kV
	Proj. linia napowietrzna nn-0,4kV
	Proj. przewód oświetleniowy
	Proj. słup energetyczny nn-0,4kV
	istn. słup energetyczny nn-0,4kV

Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk		Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nazwa projektu: Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową przyłącza nn-0,4kV w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo					
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Umowa: GJ00428/26	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Lewicka	POM/0179/PWBE/22		OBI/OBMBS:	OBI/36/2505625
Opracowujący:	mgr inż. Jakub Głowacki			Branża:	Elektryczna
				Skala:	-
				Data:	Kwiecień 2026
Tytuł rysunku: Schemat proj. sieci nn-0,4kV				Nr rysunku: 2.1	Nr strony:

36. Inne rysunki



Lnn nr 9100-500
AsXSn 4x70mm²
Napężenie $\sigma=20\text{MPa}$
temp. projektowa: 40°C

Legenda:

- przewód AsXSN 4x70mm²
- minimalna odległość linii od terenu: 5,5m

UWAGA! Zgodnie z normą N SEP-E-003

Dla linii napowietrznej o napięciu do 1kV, wymagana minimalna podstawowa odległość przewodów od terenu wynosi 4,5 m i jest spełniona dla każdego przęsła w przedmiotowych odcinkach linii napowietrznej nn-0,4kV.

W przypadku skrzyżowania linii napowietrznej z drogą, wymagana minimalna podstawowa odległość przewodów od drogi wynosi 4,5m i jest spełniona dla każdego przęsła kolidującego z drogą.

Dodatkowo wg. "Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nn" EOP listopad 2023r odległości pionowe wyznaczane na podstawie norm należy zwiększyć o 1m, co również zostało spełnione dla każdego przęsła

Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
--	--

Nazwa projektu:
Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Umowa: GJ00428/26	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Lewicka	POM/0179/PWBE/22		OBI/OBMBIS:	OBI/36/2505625
Sprawdzający:				Branża:	Elektryczna
Opracowujący:	mgr inż. Jakub Głowacki			Skala:	1:1000
				Data:	Kwiecień 2026

Tytuł rysunku:
Profil linii napowietrznej nn-0,4kV

Nr rysunku:
2.1

Nr strony:



Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-47

e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2026.09.09
(za potw. zwrotnym)

Nr rej. AB.6743.13.95.2026.9
l. dz. AB.553.P.2026

ZASWIADCZENIE AB.6743.13.95.2026.9 **o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych**

Działając w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawiązaniu do art. 30 ust. 1b, ust. 5aa oraz art. 29 ust.1 pkt 2 lit.a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz. 524 z 2026r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia 2026.08.24, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przebudową i budową przyłącza na dz. nr 250/13, 237, 235 obr. Gowino gm. Wejherowo,

nie wnosi się sprzeciwu

co do zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przebudową i budową przyłącza na dz. nr 250/13, 237, 235 obr. Gowino gm. Wejherowo

Jednocześnie informuję, że prace budowlane związane z realizacją w/w inwestycji należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ponadto Inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych wystąpić do właściwego organu o wydanie dziennika budowy.

Z up. Starosty
Inspektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

Załącznik 1. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, załączniki projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. ENERGA- OPERATOR S.A., - pełnomocnik - Jakub Głowacki, 80-554 Gdańsk ul. Śnieżna 1
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 304,
3. Wójt Gminy Wejherowo
4. a/a wydz.

Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: <https://sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#w,AB>

**HARMONOGRAM PRZEŁĄCZEŃ SIECI
I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW**

Dotyczy : Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową przyłącza nn-0,4kV
w m. Gowino

Nr postępowania ZN: -

Nr warunków przebudowy: -

WP/WBS/OBI/OBMBS: OBI/36/2505625

Lokalizacja: Gowino, gm. Wejherowo

Przyłącze kablowe: -

Miejsce wyłączenia: T-9100 Gowino obw. 500

Linia nr: -

**Ilość stacji objętych
wyłączeniem:** -

**Ilość i moc agregatów
pracujących podczas
wyłączenia:** -

**Miejsce usytuowania
agregatów:** -

**Planowany czas
trwania wyłączenia:** Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin

Informacje dodatkowe:

Opracował:

Inżynier Włódcy
ds. Linii Elektroenergetycznych

Kacper Pliszka



Egz.

STRONA TYTUŁOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT:	<i>Budowa i przebudowa sieci nn-0,4kV wraz z budową przyłącza nn-0,4kV</i>
LOKALIZACJA:	Gowino, gm. Wejherowo
DZIAŁKI NA TRASIE SIECI	221510_2.0010.235, 221510_2.0010.237, 221510_2.0010.250/13
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	Lipiec 2026
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Magdalena Lewicka upr. POM/0179/PWBE/22 w spec. Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń ele.	mgr inż. Magdalena Lewicka nr upr. POM/0179/PWBE/22 uprawniona do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych



PODPIS ZAUFANY

MAGDALENA
LEWICKA

04.09.2026 11:30:58 GMT+0200

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

3. Część opisowa

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej:
 - linii napowietrznej nn-0,4kV tj. przewodów i słupów (relacji: słup 510- słup 512) - działka 235 obręb 10 Gowino,
 - linii kablowej nn-0,4kV (relacji: słup 512- przebudowywane złącze nn-0,4kV) - działka 235, 237 obręb 10 Gowino,
 - złącza kablowego nn-0,4kV działka 237 obręb 10 Gowino;
- Budowa sieci – linii napowietrznej nn-0,4kV tj. przewodów i słupów (relacji słup 512- słup 513) - działka 235, 237 obręb 10 Gowino;
- Budowa przyłącza – linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączem nn-0,4kV (relacji: przebudowywane złącze nn-0,4kV – projektowane złącze nn-0,4kV) - działka 237, 250/13 obręb 10 Gowino

3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Na terenie, na którym projektuje się ww. zamierzenie budowlane istnieje podziemne uzbrojenie terenu w postaci: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest droga gminna oraz elektroenergetyczna sieć napowietrzna nn-0,4kV.

3.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- nie dotyczy

b) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

▪ linia napowietrzna nn-0,4kV

typ kabla – AsXSn,

ilość żył – 4,

przekrój kabla – 70mm²,

średnica obliczeniowa kabla – 31,5mm,

obciążalność prądowa – 213A.

▪ linia kablowa nn-0,4kV

typ kabla – NA2XY,

ilość żył – 4,

przekrój kabla – 120mm²,

średnica obliczeniowa kabla – 40,4mm,

obciążalność prądowa – 296A.

c) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Nieruchomości posiadają łagodne ukształtowanie terenu. W ramach niniejszej inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejące zadrzewienia. Na działkach na których występuje zadrzewienie prace zostaną wykonane z największą ostrożnością.

3.4. Dane informujące o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla części terenu, na którym projektuje się zamierzenie budowlane obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLIII/530/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10 września 2014r. do którego została wprowadzona zmiana Uchwała Nr XLII/503/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 maja 2018r. Obowiązuje ono dla działek numer: 235, 237 obręb 0010 GOWINO na których projektuje się budowę oraz przebudowę sieci nn-0,4kV. Projekt został opracowany zgodnie z powyższą uchwałą.

Projekt uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz został wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych. Jednocześnie projekt został wykonany tak, aby podczas wykonywania robót zachowane zostały wszystkie wymagania dotyczące praw osób trzecich, w tym dostęp do drogi publicznej, możliwość korzystania z istniejących mediów oraz dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, wraz ze zm.).

3.5. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowane zamierzenie budowlane są wpisane do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub są zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren, na którym projektuje się zamierzenie budowlane, znajduje się w strefie ochrony ekspozycji zespołu historycznej wsi Gowino Duże i Gowino Małe, ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XLIII/530/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10.09.2014 r.

Jednocześnie, zgodnie z informacją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.08.2026 r., znak ZN.5183.755.2026.ISW, w obszarze inwestycji nie występują obszary, zespoły lub obiekty wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ani uzgodnienie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

3.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar objęty zamierzeniem budowlanym nie leży na terenach górniczych – brak wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji.

3.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego zamierzenia budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Przebudowa i budowa będzie prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu środowiska – bez naruszania korony drzew, krzewów, przywróceniem trawników do stanu pierwotnego – oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania zamierzenia budowlanego

Projektowana sieć elektroenergetyczna nie jest skomplikowana w swoim wykonawstwie i nie wymaga dodatkowych danych wynikających ze specyfikacji i charakteru budowy. Urządzenia energetyczne dostarczane są na plac budowy w postaci gotowych wyrobów wymagających tylko ich montażu.

3.9. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu

Obiekty liniowe nie obejmują budynków – nie dotyczy ustalania powierzchni zabudowy.


3.10. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj. działki o numerach ewidencyjnych 221510_2.0010.235, 221510_2.0010.237, 221510_2.0010.250/13

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:


- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2026 poz. 524) – art. 3. pkt. 20, art. 5 ust. 1
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.) - art. 122a.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) – art. 2 i art.3
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) – art. 23
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2026 poz. 43 z późn. zm.) – art. 51

4. Część rysunkowa – projekt zagospodarowania terenu




STRONA TYTUŁOWA
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT:	<i>Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową przyłącza nn-0,4kV</i>
LOKALIZACJA:	Gowino, gm. Wejherowo
DZIAŁKI NA TRASIE SIECI	221510_2.0010.235, 221510_2.0010.237, 221510_2.0010.250/13
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	<i>ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk</i>
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	Lipiec 2026



3. Uzgodnienie ENERGA OŚWIETLENIE



4. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej



Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 30 czerwca 2026 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.975.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej		
	sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)	elektroenergetyczna elektroenergetyczne
Lokalizacja obiektu	Gowino, gm. Wejherowo przy ulicy Długiej	
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Wejherowo Gowino	235, 237, 250/13
Wnioskodawca	Wiesław Jędrzyk reprezentujący(a) podmiot Teltor-Pol Północ SA, NIP: 5830015795 Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk NIP: 583-000-11-90	
Projektant	Magdalena Lewicka numer uprawnień: POM/0179/PWBE/22	
Członkowie zespołu projektowego	Jakub Głowacki dane do kontaktu: email: jakub.g@teltor-pol.pl tel: 795011580	
Data wpływu wniosku	23 czerwca 2026 r.	
Data rozpoczęcia narady	23 czerwca 2026 r.	
Data zakończenia narady	30 czerwca 2026 r.	
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Agnieszka Górka Starszy Specjalista	

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Hurt Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
2	Oznaczenie podmiotu: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
3	Oznaczenie podmiotu: Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
4	Oznaczenie podmiotu: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela Tomasz Schmidtke <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></i>

5	Oznaczenie podmiotu: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku	Imię i nazwisko przedstawiciela Michał Dzienisz
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Foltyn
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Jowita Sadowska
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podając nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizację inwestycji oraz telefon kontaktowy, na adres bok@pewik.gdynia.pl. 2. Minimalna pionowa odległość w świetle przy skrzyżowaniu projektowanych przewodów z przewodami wodociagowymi i kanałami sanitarnymi wynosi 0,20 m jeżeli przewód będzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeżeli przewód będzie wykonywany metodą bezwykopową. 3. Minimalna pozioma odległość w świetle między przewodami wodociagowymi i kanałami sanitarnymi a przebiegającymi równoległe do nich innymi projektowanymi rurociągami lub kablami wynosi 0,40 m. 4. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o., przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych przepisów. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzić ręcznie (z wyłączeniem odcinków realizowanych metodami bezwykopowymi). 5. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Urząd Gminy Wejherowo	Imię i nazwisko przedstawiciela Dariusz Ponka
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Anna Hadas
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Wiesław Jędrzysek**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

**Z up. Starosty
Agnieszka Górka
Starszy Specjalista**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 czerwca 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja.jednostka.epodgik.pl>.

5. Decyzja UG Wejherowo



WÓJT GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01
email: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl

godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa 7:30-15:30 (wtorek dzień wewnętrzny)
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Wejherowo, dn. 26.03.2026 r.

RIGK.6853.78.2026.SH

DECYZJA nr 023/Dr/2026

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), Uchwały Rady Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XLI/506/2022 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 2193) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo - po rozpatrzeniu przez Gminny Zespół Uzgodnień Dokumentacji w dniu 19.02.2026 r. wniosku złożonego dnia 16.02.2026 r. (uzupełnionego w dniu 02.04.2026 r.) **przez ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, za którą działa pełnomocnik Pan Jakub Głowacki.**

Wójt Gminy Wejherowo Postanawia

1. Zezwolić ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na przebudowę linii kablowej nn-0,4kV, na przebudowę złącza kablowego nn-0,4kV na rozbiórkę słupa oraz przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz na posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest ul. Długa dz. nr 237 w miejscowości Gowino o powierzchni 0,14 m² w miejscu wskazanym na planie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Nakłada się na każdorazowego właściciela urządzenia obowiązek uiszczenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Ustala się wysokość opłaty rocznej w kwocie 40,00 zł słownie: czterdzieści złotych 00/100.
4. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z uzgodnieniem projektu.
5. Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie gruntem w stosunku do działki będącej własnością Gminy Wejherowo nr dz. 237 w miejscowości Gowino w zakresie przebudowy linii kablowej nn-0,4kV, przebudowy złącza kablowego nn-0,4kV, na rozbiórkę słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV.

Twoje miejsce na Ziemi

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2026 r. Pan Jakub Głowacki działając z upoważnienia **ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**, złożył wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przebudowę linii kablowej nn-0,4kV, przebudowy złącza kablowego nn-0,4kV, na rozbiórkę słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV oraz posadowienie słupa i przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest **ul. Długa dz. nr 237 w miejscowości Gowino**.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV stanowi urządzenie niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę tę, zgodnie z art. 40 ust. 8 w/w ustawy, ustala w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dla dróg gminnych w Gminie Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo podjęła Uchwałę Rady Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XLI/506/2022 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz. 2193) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, którego zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo. Opłatę w niniejszym zezwoleniu wyliczono według obowiązujących w uchwale stawek i wynosi ona **40,00 zł słownie: czterdzieści zł 00/100 wg wyliczenia: 1,00m² x 40,00 zł/m²**, albowiem zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Obowiązek wniesienia opłaty powstanie z chwilą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z przedmiotowymi urządzeniami (w momencie wbudowania urządzenia w pas drogowy). Za rok, w którym nastąpi wbudowanie urządzenia opłatę należy uiścić w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Kolejne opłaty roczne należy wpłacać do 15 stycznia każdego roku.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Wejherowo. Z dniem doręczenia Wójtowi oświadczenia o jakim mowa wyżej, przez ostatnią ze stron decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązany jest do:
 - uzyskania, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia,
- 4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- 5. Przystąpienie do robót, bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.).
- 6. **Decyzja ta nie stanowi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego z powyższymi robotami.** Inwestor otrzyma zgodę na wejście w teren, w formie decyzji, po złożeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.). Oplata za prowadzenie robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, naliczona zostanie przy wydaniu zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- 7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
- 8. **Wpłata na konto Bank Millennium S.A. Nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 z dopiskiem „Oplata za decyzję nr 023/Dr/2026”.**

Oplata skarbową: Zwolnione na podstawie pozycji 44.9. Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.), administrator ma prawo do naliczenia opłaty za zajęcie terenu stanowiącego pas drogowy. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi, co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.) wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów. Przed przystąpieniem do robót wniosek należy uzupełnić o projekt zabezpieczenia miejsca robót, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robót (w przypadku planowanych zmian i ograniczeń ruchu oraz harmonogram robót w przypadku prowadzenia robót etapowo).



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Podbielska
Date / Data:
2026-04-10 12:42

Załączniki:

- 1.Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej, jaką jest ul. Długa (dł. nr 237) w miejscowości Gowino
- 2.Projektant: mgr inż. Magdalena Lewicka POM/0179/PWBE/22


Otrzymują:

- 1.Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓLNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk – Jakub Głowacki,
- 2.Referat Finansowy w/m (x2),
- 3.RIGK a/a.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Pański danych osobowych jest Wójt Gminy Węjherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Węjherowo, tel.: (58) 677 97 01, adres e-mail: sekretariat@ugwwejherowo.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych: iod@ugwwejherowo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem/pismem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia oraz odpowiednich ustaw kompetencyjnych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów ustaw kompetencyjnych podstawą ich przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie administratorowi takich danych.
7. W zakresie i granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres mailowy lub pocztowy administratora wskazany w pkt 1. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości dalszego przetwarzania tych danych.
10. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.



6. Wojewódzki Konserwator Zabytków



Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ZN.5183.755.2026.ISW

Gdańsk, dnia 19.08.2026 r.

INFORMACJA o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

Dotyczy: wniosek z dn. 21.07.2026 r. (RPW/15063/2026), żądanie: wydanie zaleceń konserwatorskich dot. inwestycji: Przebudowa i budowa sieci nn0,4kV wraz z budową przyłącza nn0,4kV w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo; w lokalizacji: Gowino, dz. nr 235, 237, 250/13, obręb Gowino, gmina Wejherowo;

Zabytek: strefa ochrony ekspozycji zespołu historycznej wsi Gowino Duże i Gowino Małe, ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XLIII/530/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10.09.2014 r.;

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 27 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2024, poz. 1292 ze zm.), w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informuje, że zalecenia konserwatorskie wydaje się na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku.

Ze złożonego wniosku nie wynika, że wnioskodawca jest właścicielem zabytku.

Do wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich należy dołączyć dokument, z którego wynika, że wnioskodawca jest posiadaczem zabytku (np. numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowę najmu itp.).

Jednocześnie Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza, że w obszarze inwestycji nie występują obszary, zespoły lub obiekty wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w gminnej ewidencji zabytków, w związku z powyższym dla wnioskowanej inwestycji nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, bądź uzgodnienie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 524).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zgodność projektu budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

IWONA SKŁODOWSKA-WYSOCKA
Inspektor Ochrony Zabytków
Wydział ds. Zabytków Nieruchomych
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. ENERGA-Operator S.A. – przez pełnomocnika: Jakub Głowacki (AE:PL-95950-14363-EBSFI-26)
2. a/a ISW

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4,
- 2) W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 - przez email: iod@zabytki.mail.pl, lub
 - listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
- 3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:– podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),– inne upoważnione organy lub instytucje publiczne.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i wynika z przepisów prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny obowiązek udostępnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku z obowiązkami dysponenta zabytku o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.)
- 10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z planowaną inwestycją.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV,
- budowa złącza kablowego nn-0,4kV,
- przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV
- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV
- przebudowa złącza nn-0,4kV

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

- sieć elektroenergetyczna
- sieć wodociągowej
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- media wykonane dla obiektów przyłączanych
- inne sieci na trasie inwestycji
- sieć elektroenergetyczna

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

- przy pracach związanych z powyższą inwestycją istnieje zagrożenie wpadnięcia do wykopu w czasie od rozpoczęcia wykopów do ich zasypania
- przy pracach związanych z budową linii napowietrznej istnienie ryzyko upadku z wysokości
- pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli, prace łączeniowe - zagrożenie porażenia prądem
- zagrożenie potrącenia przez pojazd w przypadku pracy w pobliżu dróg

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BiHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowisk zawierający:

- omówienie zakresu prac na dzień roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzystę.

Pracownicy wykonujący prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych (montażowe i przełączenia) muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych obowiązuje procedura „poleceń pisemnych” i powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym należy szczegółowo określić miejsce pracy, zakres robót i konieczne środki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenie, szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne – należy przez to rozumieć świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne powinny wykazać się między innymi wiedzą z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych – zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
- na stanowiskach dozoru – przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na polecenie pisemne i ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie. Pracownicy niebędący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez poleceń dozwolone jest wykonywanie:

- czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
- zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
- przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.

Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania prac należy do obowiązków prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin,
- środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
- liczbę pracowników skierowanych do pracy,
- pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbowego lub imiennie, kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników imiennie, planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

Prace pod napięciem należy wykonać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być wykonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

- zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
- wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać”,
- sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
- uziemić wyłączone urządzenia,
- zabezpieczyć i oznakować miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie powinno być wykonane od każdej strony zasilania.

Pracownicy winni być wyposażeni w narzędzia i sprzęt ochronny, które należy:

- przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności,
- poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. Sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi i sprzętu ochronnego.


Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,
- rękawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru,
- na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego,
- straży pożarnej,
- policji.


Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm. „Prawo budowlane” z późn. zmianami, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.






— — — — — Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

e-mail: klzyszlol@kodenr.eu



LEGENDA	
	Proj. linia kablowa nn-0,4kV
	Proj. rozbiórka linii kablowej nn-0,4kV
	Proj. linia napowietrzna nn-0,4kV
	Proj. przewód oświetleniowy
	Proj. słup energetyczny nn-0,4kV
	istn. słup energetyczny nn-0,4kV

Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk		Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nazwa projektu: Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową przyłącza nn-0,4kV w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo					
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Umowa: GJ00428/26	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Lewicka	POM/0179/PWBE/22		OBI/OBMBS:	OBI/36/2505625
Opracowujący:	mgr inż. Jakub Głowacki			Branża:	Elektryczna
				Skala:	-
				Data:	Kwiecień 2026
Tytuł rysunku: Schemat proj. sieci nn-0,4kV				Nr rysunku: 2.1	Nr strony:



Lnn nr 9100-500
AsXSn 4x70mm²
Napężenie $\sigma=20\text{MPa}$
temp. projektowa: 40°C

Legenda:

- przewód AsXSN 4x70mm²
- minimalna odległość linii od terenu: 5,5m

UWAGA! Zgodnie z normą N SEP-E-003
Dla linii napowietrznej o napięciu do 1kV, wymagana minimalna podstawowa odległość przewodów od terenu wynosi 4,5 m i jest spełniona dla każdego przęsła w przedmiotowych odcinkach linii napowietrznej nn-0,4kV.

W przypadku skrzyżowania linii napowietrznej z drogą, wymagana minimalna podstawowa odległość przewodów od drogi wynosi 4,5m i jest spełniona dla każdego przęsła kolidującego z drogą.

Dodatkowo wg. "Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nn" EOP listopad 2023r odległości pionowe wyznaczane na podstawie norm należy zwiększyć o 1m, co również zostało spełnione dla każdego przęsła

Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk			Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		
Nazwa projektu: Przebudowa i budowa sieci nn-0,4kV w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo					
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Umowa: GJ00428/26	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Lewicka	POM/0179/PWBE/22		OBI/OBMBIS:	OBI/36/2505625
Sprawdzający:				Branża:	Elektryczna
Opracowujący:	mgr inż. Jakub Głowacki			Skala:	1:1000
				Data:	Kwiecień 2026
Tytuł rysunku: Profil linii napowietrznej nn-0,4kV				Nr rysunku: 2.1	Nr strony: