

Wymiana linii napowietrznej nN "RS CHODECZ" (OBMB1/93/26994)

Identyfikator kosztorysu: W4WYMIANA_LINII_NAP_OBMB1_93_26994

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 29.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	Wymiana linii napowietrznej nN obw. 400 (AsXSn 4x95)		
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,09
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	12,00
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (312)*4/1000	1 km /1 przewód/ 1,25	1,25
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2	1 km /1 przewód/	0,31
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	3,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	3,00
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm2 - ponowne podłączenie	1 przyłączy	19,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN obw. 500 (AsXSn 4x95)		
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,05
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	5,00
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (157)*4/1000	1 km /1 przewód/ 0,63	0,63
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2	1 km /1 przewód/	0,16
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm2 - ponowne podłączenie	1 przyłączy	9,00
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00
3	Dokumentacja powykonawcza		
10	1-1 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej		1,00

----- Koniec wydruku -----