

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza napowietrznego nN
ADRES INWESTYCJI : Kalisz ul. Partyzantów 12 dz. nr 58
INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 14 lipiec 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mwł
Zysk (R+S) [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 14 lipiec 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż przyłącza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	1		
2 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na budynku (dla przyłącza)	stan	4		
3 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia	Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt	3		
4 d.1	KNNR 5 0717-02 analogia	Układanie kabli/przewodów przyłącza o masie do 1.0 kg/m w rurach osłonowych na budynku	m	4		
5 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż szafki naściennej PNS-Rs na budynku	szt.	1		
6 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia	Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej	szt.	1		
7 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK	podłącz.	4		
8 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	4		
9 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 9						
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	17,8		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Ogranicznik mocy 1P (np. ETIMAT T)	szt	3,0		3,0			
2.	Zacisk odgąleżny SLIP	szt	8,0		8,0			
3.	Uchwyt odciągowy SO 80, linia 4x16-25mm ²	szt	2,0		2,0			
4.	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1	szt	1,0		1,0			
5.	Pokrywa izolacyjna SP 15	szt	4,0		4,0			
6.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	4,2	4,2	0,0			
7.	Rury osłonowe do kabli (odporne na UV)	stan	6,0		6,0			
8.	Szafka pomiarowa słupowa PS-Rs - kompletna z tabl. ostrzegawczymi	szt	1,0		1,0			
9.	Uchwyty odstępowe do mocowania rur	szt	4,0		4,0			
10.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0	1,0	0,0			
11.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	23,9	23,9	0,0			
12.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1,3		
2.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	1,1		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	4,2		
2.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0		
3.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	23,9		
RAZEM					

Słownie: