

Informacje dotyczące obiektu										IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA (H) / ZIMNOCHRONNA (C)										ROZETY															
Lp	Nazwa obiektu	Numer technologiczny obiektu	Podległość	Dane techniczne					Temperatura badanego obiektu: (do 50°C , pow. 50°C)	Wariant zabezpieczenia a/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz		Pomiary ultradźwiękowe		Izolacja nowa demontaż i montaż [m ²]										Wykonanie i montaż rozet [szt.]				Demontaż i montaż istniejących rozet [szt.]							
				Medium	Klasa rurociągu	Średnica [mm]	Długość/Wysokość [m]	Wysokość zabudowy [m]				Ilość pomiarów na obiekcie [szt.]		rodzaj blachy: Zn - ocynkowana	grubość izolacji termicznej [mm]	Rodzaj izolacji (H - ciepłochronna, C - zimnochronna)	z poziomu "0", rusztowań i podestów istniejących		z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy		z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy		z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy		z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy										
																	razem na obiekcie	w tym:	z poziomu "0", rusztowań i podestów istniejących	z rusztowań i podestów wykonawcy	z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy	z rusztowań i podestów wykonawcy	z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy	z rusztowań i podestów wykonawcy	z poziomu "0", rusztowań i podestów wykonawcy	z rusztowań i podestów wykonawcy									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Rurociąg	12/1	SUR	olej odparafinowany	III	168,3	19,5	0,4-3,9	do 50°C	PZ	48	28	20	Al	0,7	50	H	-	-	-	-	1,8	4,7	1,3	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rurociąg	31	SUR	olej hydrolaf.	III	88,9	11,2	0,0-1,5	do 50°C	PZ	52	52	0	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	2,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rurociąg	32	SUR	olej hydrolaf.	III	88,9	11,2	0,0-1,5	do 50°C	PZ	52	52	0	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	2,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rurociąg	33	SUR	olej hydrolaf.	III	88,9	12,4	0,0-2,5	do 50°C	PZ	52	52	0	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	2,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rurociąg	34	SUR	olej hydrolaf.	III	88,9	6,5	0,0-2,5	do 50°C	PZ	28	28	0	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	1,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rurociąg	39	SUR	woda zasiarczona	III	219,1	14,5	22,0-32,0	do 50°C	PZ	28	28	0	Al	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rurociąg	40	SUR	woda zasiarczona	III	219,1	14,5	22,0-32,0	do 50°C	PZ	28	28	0	Al	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rurociąg	97	SUR	dwuetyloamina	III	88,9	19,3	0,0-21,0	do 50°C	PZ	48	8	40	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	0,3	0,8	1,6	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rurociąg	98	SUR	dwuetyloamina	III	88,9	9,2	0,0	do 50°C	PZ	40	40	0	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	1,6	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rurociąg	99	SUR	dwuetyloamina	III	88,9	22,6	0,0-4,0	do 50°C	PZ	52	16	36	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	0,6	1,7	1,4	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Rurociąg	100	SUR	dwuetyloamina	III	88,9	6,0	0,0-4,0	do 50°C	PZ	44	28	16	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	1,1	3,0	0,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rurociąg	101	SUR	dwuetyloamina	III	88,9	34,8	0,0-6,0	do 50°C	PZ	52	36	16	Al	0,7	40	H	-	-	-	-	1,4	3,8	0,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rurociąg	108	SUR	dwuetyloamina	III	323,0	4,5	0,0-4,0	do 50°C	PZ	16	0	16	Al	0,7	60	H	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Zbiornik	Zs-1/6	SUR	olej hydrolaf.	-	9500,0	7,6	0,0	do 50°C	PZ	258	186	72	Al	0,7	100	H	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	72	-
15	Piec - węzownice	H-101	UDT	-	-	127	6900	2,0	0	PZ	1404	1404	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Piec - węzownice	H-201	UDT	-	-	127	6900	2,0	0	PZ	1408	1408	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem											3610	3394	216											7,2	19,3	0	0	0	0	0	106	0	72		

PZ - pomiar od zewnątrz urządzenia z dwukrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym

Starszy Inżynier Wspierania Produkcji
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Olejowego

Zbigniew FUS

Główny Inżynier
Wydział Olejowy

Radosław Wieszczyński

Krzysztof
Zespół Inżynierów Kompleksu Olejowego
Branża Mechaniczna

30.07.2026

Data

Piotr Mulon

Opracował

Zatwierdził