

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

E

MR: M(M)D2

Załącznik do poz. Nr **206 rev.1** harmonogramu remontu

Kompleks	Kompleks Destylacji TR-1
Zakład	Zakład Rafineryjny w Płocku / Blok Przerobu Ropy
Instalacja	DRW 2
Lokalizacja (Działka)	5F

Nr technologiczny obiektu	
Nazwa obiektu	<i>Napęd żaluzji chłodnic powietrznych</i>


MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
902	27P902EBELEK01	

Wymagany termin realizacji prac.....Wg. harmonogramu
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: **na I i II zmianie**

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr technologiczny: 201(A-F), 202(A-F), 203(A-F) Nr archiwalny dok. Technicznej: Dane charakterystyczne: Nr fabryczny..... Nr inwentarzowy
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): - Demontaż, transport na/z warsztatu elektrycznego oraz montaż na stanowisku 18 szt. napędów elektrycznych żaluzji. - Naprawa, wymiana uszczelniaczy, sworzni i tulei, malowanie, przegląd i konserwacja, pełne pomiary na stacji próby. - Kontrola szczegółowa Ex. - Pomiary stanu izolacji kabla zasilającego napęd żaluzji. - Próby funkcjonalne żaluzji na stanowisku pracy z DCS. - Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane służby zabezpieczeń, przy użyciu certyfikowanej aparatury pomiarowo-badawczej i urządzeń gwarantujących spełnienie wymagań systemu jakości. Wykonawcy w/w prac są zobowiązani do protokolarnego przekazania urządzeń i układów w pełnej sprawności osobom odpowiedzialnym za stan techniczny urządzeń.

III	Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Drobne materiały i części zamienne niezbędne do przeprowadzenia remontu	wykonawca		
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Aparatura pomiarowa, narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania zakresu prac w tym sprzęt transportowy (wózki widłowe, podnośniki, itp. w miarę potrzeb określone przez wykonawcę) oraz dźwig z udźwigiem Q-2,5t.			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl	
	Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac: - Realizacja zakresu możliwa w warunkach bez napięciowych na podstawie pisemnych Poleczeń Wykonania Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. - Pracownicy wykonawcy muszą być wpisani do ROF (Rejestr Osób Funkcyjnych) Orlen S.A., niezbędne dla wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Wykonanie pełnego zakresu prac i przekazanie sprawnych technicznie urządzeń do eksploatacji. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcją utrzymania ruchu w Orlen. Wymagane: dziennik budowy, protokół odbioru technicznego z zakresu remontu, oświadczenia kierownika robót, protokoły potwierdzające wykonanie prac serwisowych. Wymagany komplet dokumentów do każdego zakresu prac. Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Dawid Chaliński	24 2565601	dawid.chalinski2@orlen.pl	
	Marek Nowak	24 2022564	marek.nowak2@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży elektrycznej.			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu

Opracowujący
Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Destylacji

Dawid Chaliński

Akceptujący
Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Blok Przerobu Ropy
Wydział Destylacji I

Marek Nowak

Zatwierdzający
Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Destylacji

Piotr Grabowski
06-10-2026