

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Babiak przy ul. Zbożowej gm. Babiak, dz. nr 367/3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Babiak przy ul. Zbożowej gm. Babiak, dz. nr 367/3					
1		Budowa sieci kablowej nN 0,4kV			
1.1		Budowa linii kablowej			
1 d.1.1	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m3		
		80 * 0,7 * 0,4	m3	22,400	
				RAZEM	22,400
2 d.1.1	KNNR 5 0706-02 analogia	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (dwie warstwy)	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1.1	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 SE	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
4 d.1.1	KNR 5-10 0303-02 analogia	Układanie rur ochronnych o średnicy do 160 mm w wykopie - DVK 110	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1.1	KNR 2-25 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - Folia koloru niebieskiego TO-ENN/30/50	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6 d.1.1	analiza indywidualn a	Oznaczniki kablowe Oki	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1.1	analiza indywidualn a	Termokurczliwy kaptur uszczelniający EC 110	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	analiza indywidualn a	Głowica kablowa SFEX4 70-150	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3		
		80 * 0,4 * 0,5	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		22,4 - 16	m3	6,400	
				RAZEM	6,400
1.2		Montaż złączy kablowych			
11 d.1.2	KNNR 5 0401-02 analogia	Montaż złącza kablowego typu P2-Rs/LZV/LZRF z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Babiak przy ul. Zbożowej gm. Babiak, dz. nr 367/3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNNR 5 0406-01 analogia	Montaż ograniczników mocy typu ETIMAT T 3P 25A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNNR 5 0406-01 analogia	Montaż wkładek bezpiecznikowych WT-00/gG 40A 500V	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.2	analiza indywidualn a	Tabliczka informacyjna "numer złącza"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	analiza indywidualn a	Tabliczka informacyjna "kierunek kabla"	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	analiza indywidualn a	Wkładka PO + klucz - Część abonencka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.2	analiza indywidualn a	Wkładka P2 systemu Master Key - Część Energa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Budowa uziemienia			
18 d.1.3	KNR 5-15 0401-01	Uziom poziomy z bednarki - FeZn 30x4mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1.3	KNNR 5 0605-08 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.II	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Pomiary, Prace uzupełniające			
20 d.2	KNNR 5 1302-03 analogia	Badanie linii kablowej nN - kabel/przewód 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 13-21 0402 analiza indywidualn a	Badanie ochrony przeciwporażeniowej - komplet pomiarów	kpl.p om.		

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Babiak przy ul. Zbożowej gm. Babiak, dz. nr 367/3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.p om.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	Analiza indywidualn a	Wytyczenie trasy linii nN oraz inwentaryzacja powykonawcza (obsługa geodezyjna)	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
24 d.2	Analiza indywidualn a	Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000