

Numer B/26/068870

Miejscowość Sierpc

Data 01-09-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr działki): Półka-Raciąż, gm. Raciąż, działka numer 0045-555/1

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

-

2.3. Urządzenia nn:

Na działce o numerze ewid. 555/1 w miejscowości Półka Raciąż w linii rozgraniczającej drogi publicznej (gdy działka znajduje się w terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) albo w/przed ogrodzeniem lub na granicy ww. działki (gdy działka znajduje się w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) od drogi publicznej z dostępem do wyposażenia od strony ww. drogi - zabudować zintegrowane złącze pomiarowo-kablowe na działce nr 555/1 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F, którego zasilanie wykonać liniami kablowymi YAKXS nn 0,4kV o przekroju min. 120mm² od istniejącego złącza Z7502950 na działce nr 559/1 nn 0,4kV - obwód "01" ze stacji transformatorowej S5-02086 Półka Raciąż.

Ww. szafkę złączowo-pomiarową należy usytuować zapewniając dostęp do wyposażenia od strony ww. drogi publicznej.

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a)	Układ sieci	TN-C	
b)	Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV
c)	System ochrony od porażeń	-	

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a)	Sposób pracy punktu neutralnego sieci			
b)	Napięcie znamionowe sieci	15	kV	
c)	Prąd zwarcia doziemnego	32	A	i czas wyłączenia zwarcia 5 s
d)	Moc zwarcia na szynach 15 kV	176	MVA	i czas wyłączenia zwarcia 0.2 s

-

w stacji GPZ Raciąż

e) System ochrony od porażeń

uziemienie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z Energa-Operator SA Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano - montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Twardowski Dariusz

OPRACOWAŁ

tel.

Kierownik
Dział Przyłączeń Sierpc

Robert Kwiatkowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

