

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilenia działek nr 174/5 oraz 175/7 w miejscowości Rychnowy, gm. Człuchów.
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna Człuchów [220303_2]
Obręb Rychnowy [0018]
Dz. nr 174/1, 175/2, 283
INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA : ul. Morska 10
75-950 Koszalin
WYKONAWCA ROBÓT : ENERO 2K SP. Z O.O.
ADRES WYKONAWCY : ul. Niepołomska 54/37
80-180 Gdańsk
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD II kw 2026

NARZUTY

Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%
Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	335.7774		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bednarka stalowa ocynkowana S/tZn 25x4	m	6.0000		6.0000							
2.	Folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	68.4600		68.4600							
3.	Grot	szt	3.0000		3.0000							
4.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2	m	208.0000	208.0000	0.0000							
5.	Kłódka energetyczna	szt	3.0000	3.0000	0.0000							
6.	Końcówka kablowa	szt	24.0000		24.0000							
7.	Kształtka uszczelniająca REC110	szt	12.0000		12.0000							
8.	Ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A	szt	3.0000		3.0000							
9.	Opaska oznaczeniowa kabla	szt	26.0000		26.0000							
10.	Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	6.0000		6.0000							
11.	Piasek naturalny do nawierzchni dro- gowych	m ³	19.0400		19.0400							
12.	Pręty uziomu fi 14,2 mm	m	16.0000		16.0000							
13.	Rozdzielnica kablowa KRSN-P2/2F- NH2/2R-NH00/F	kpl	3.0000		3.0000							
14.	Rura osłonowa DVK 110	m	3.0000		3.0000							
15.	Rura osłonowa SRS 110	m	37.0000		37.0000							
16.	Tabliczka informacyjna z numerem szafki	szt	3.0000		3.0000							
17.	Tabliczka opisowa kabla/przewodu	szt	6.0000		6.0000							
18.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras wykopów	m	500.0000		500.0000							
19.	Uchwyt krzyżowy	szt	3.0000		3.0000							
20.	Wazelina techniczna	kg	4.9190		4.9190							
21.	Wkładka MASTER-KEY	szt	9.0000	9.0000	0.0000							
22.	Wkładka topikowa WT-00/gF 63A	szt	9.0000		9.0000							
23.	Zacisk podwójny typu V-2	szt	3.0000		3.0000							
24.	Złączki prętów uziomowych	szt	15.0000		15.0000							
25.	Zwora nożowa ZN-2	szt	15.0000		15.0000							
26.	Materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2	m	208.0000		
2.	Kłódka energetyczna	szt	3.0000		
3.	Wkładka MASTER-KEY	szt	9.0000		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy	m-g	0.9890		
2.	Młot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcją prowadzącą	m-g	27.1800		
3.	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.9890		
4.	Samochód samowyład. 5-10t	m-g	2.7200		
5.	Sreżarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	32.5800		
6.	Środek transportowy	m-g	5.1771		
7.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	5.0400		
8.	Żuraw samochodowy	m-g	27.8090		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV			
1.1	KNR 2-25 0418-01	Słupki ograniczające z liną, budowa	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100
1.2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	159
1.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m		
		Krotność = 2	m	170.000	
		170		RAZEM	170
1.4	KNNR 4 1211-01 analogia	Przeciski i przewiertury rurami o śr.nominalnej do 250 mm metodą wibrową	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18
1.5	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
1.6	KNNR 5 0709-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
1.7	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		18+22	m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
1.9	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowe	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3
1.10	KNR 2-01 0704-0203 32+46+30+ 29+25+30	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	159
1.11	KNR 2-25 0418-02	Słupki ograniczające z liną, rozebranie	szt		
		110	szt	110.000	
				RAZEM	110
1.12	KNNR 5 1302-03 analogia	Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 4-żyłowy	odci- nek		
		3	odci- nek	3.000	
				RAZEM	3
1.13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
2		Koszty dodatkowe			
2.1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV								
2	Koszty dodatkowe								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: